

**TROŠKOVNIK**  
**s općim i tehničkim uvjetima izvođenja radova**  
**OBLAGANJE PODA PRAONICE VOZILA TJO RUPA PROTUKLIZNIM PLOČICAMA**

Ponuditelj je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacija izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled lokacija je voditelj TJO Rupa - Mladen Komadina, mob.: 099 6515 668. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Konačne količine i vrijednost radova utvrditi će se na osnovu stvarno izvedenih količina.

Izvođač je dužan prije dobave materijala izvršiti detaljnu izmjeru na objektu, dostaviti Naručitelju na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje, dokaze o sukladnosti i kakvoći materijala u skladu s važećim zakonima i propisima, te usuglasiti detalje izvođenja.

Jedinične cijene iz troškovnika su nepromijenjive i obuhvaćaju sav rad, prijevoze, prijenose, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni, pričvrtni, brtveni, potrošni i ostali materijal, kao i radne skele, platforme, dizalice te provedba mjera zaštite na radu u skladu s važećim zakonima i propisima uključeni su u jedinične cijene i ne obračunavaju se zasebnim stavkama.

Održavanje gradilišta čistim tijekom izvođenja radova, kao i detaljno čišćenje na kraju radova u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u jedinične cijene).

Izvođač je dužan, sedam dana prije početka izvršenja aktivnosti na terenu, zatražiti suglasnost za radove HAC-a (e-mail: suglasnost@hac.hr ; fax: 01/2789-292).

**Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.**

Redni broj.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
<b>AUTOCESTA A7 POD PRAONICE KAMIONA TJO RUPA</b>					
1.	Dobava i polaganje protukliznih (R11) podnih gres pločica na pod praonice vozila. Pločice se polažu preko postojećih keramičkih pločica. Prije polaganja pločica izvesti odgovarajuću pripremu podloge (postojeće pločice), te nanošenje odgovarajućeg predpremaza/impregnacije (kao Murexin Supergrund D4 ili jednakovrijedno). Gres pločice se polažu u fleksibilno ljepilo (kategorije C2, S1) i fugiraju poboljšanom cementnom masom za fugiranje do 5 mm širine spojnice u tonu s pločicama. Sve radove izvesti u skladu s pravilima struke i uputama proizvođača.  Stavka obuhvaća sav rad i aktivnosti, materijal, transporte, pribor, sredstva i ostalo potrebno za postizanje potpune funkcionalne gotovosti sustava. Obračun po metru kvadratnom.	m <sup>2</sup>	120,00		
<b>UKUPNO:</b>					
<b>PDV 25 %:</b>					
<b>SVEUKUPNO:</b>					

Ponuditelj: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Pečat: