

PRILOG 2 – PROJEKTNÍ ZADÁK S TROŠKOVNÍKOM

**PROJEKTNI ZADATAK ZA
IZRADU IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE DIJELA SUSTAVA ODVODNJE I RAZDJELNOG POJASA
NA POTEZU OD KM 423+000 DO KM 424+600 NA AUTOCESTI A1, DIONICA ŠESTANOVAC –
ZAGVOZD**

DODATAK A-1 - OPIS USLUGA

A/ Uvod

Temeljem izvršenog inspekcijskog pregleda predmetne dionice autoceste od strane Inspekcije cesta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Hrvatskim autocestama izdano je Rješenje (Klasa: UP/I-340-02-09-03/939; Urbroj. 530-11-09-02/NR od 26.11.2009.god.) kojim se traži otklanjanje uočenih nedostataka.

Do danas su svi navedeni nedostaci otklonjeni osim sanacije poteza razdjelnog pojasa, što je konstatirano i od strane voditelja TJO Zagvozd u Obrascu o građevinskom nedostatku (Broj obavijesti 2/14 – ažurirano 02/17).

Dodatno je krajem veljače 2018.god. izvršen obilazak predmetne lokacije u svrhu ustanovljavanja potrebnog opsega posla na planiranoj sanaciji.

Temeljem informacija dobivenih od voditelja nadležne TJO Zagvozd, te vizualnim pregledom sustava odvodnje na lokaciji, donesen je zaključak da nije potrebno planirati njegovu sanaciju, dok je, međutim, potrebno povećati duljinu poteza razdjelnog pojasa kojeg treba sanirati (u odnosu na prethodno planirano), te njegova sada određena duljina iznosi 2350 m (od stac km 422+300 do stac km 424+650 = početak zelenog mosta Srednja Gora)

Obzirom da je za potrebne radove potrebno izraditi tehničko rješenje sanacije razdjelnog pojasa (nivo izvedbenog projekta), te izraditi natječajnu dokumentaciju, pokreće se ovaj postupak nabave.

Sukladno navedenom, predmet nabave je Izrada izvedbenog projekta sanacije razdjelnog pojasa na AC A1 dionica Šestanovac-Zagvozd.

B/ Izvedbeni projekt sanacije razdjelnog pojasa

Osnovna podloga za izradu izvedbenog projekta – tehničkog rješenja sanacije razdjelnog pojasa treba biti.

- postojeća prethodna projektna dokumentacija za AC A1 dionicu Šestanovac-Zagvozd (IPZ d.d. Zagreb; ZOP: A01-4/7-GP/A iz 11/2005)
- fotodokumentacija postojećeg stanja

Projektni zadatak obuhvaća:

- 1 Izradu tehničkog rješenja - izvedbenog projekta sanacije razdjelnog pojasa
Projektom je potrebno definirati konačni poprečni presjek razdjelnog pojasa autoceste, te predvidjeti sve potrebne radove na njegovoj sanaciji.
Potrebno je analizirati i Naručitelju dostaviti varijantna rješenja (npr: ispunu zbijenim zemljanim materijalom, humusom i zatravljeno hidrosjetvom / ispunu zbijenim zemljanim materijalom, zatravljeno travnatim tepisima / ispunu zbijenim kamenim materijalom / i dr, svako uključivo i financijsku analizu), te po odabiru varijante, izraditi projektnu dokumentaciju

Izvedbeni projekt treba, uz opće priloge, sadržavati .

- tehnički opis
- procjenu troška
- troškovnik
- grafičke priloge
 - situaciju rješenja,
 - poprečni presjek razdjelnog pojasa

– eventualno potrebne detaljne nacрте

Pri izradi tehničke dokumentacije prema ovom projektnom zadatku treba respektirati sve prostorne elemente iz prethodne projektne dokumentacije za predmetnu građevinu.

Svu potrebnu projektну dokumentaciju treba izraditi u skladu sa svim važećim zakonima, pravilnicima, propisima i normativima za predmetno područje projektiranja.

Ukoliko se tijekom projektiranja ukaže kvalitetnija, racionalnija ili rješenja koja odstupaju od ovog projektnog zadatka, Izvršitelj je u tom slučaju obavezan obavijestiti Naručitelja, te zajedno s njim donijeti odluku o prihvaćanju takvog rješenja.

DODATAK A-2 – ROKOVI IZRADE I ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Projektну dokumentaciju potrebno je izraditi i isporučiti u roku od **jednog (1) mjeseca** od dana izdavanja narudžbenice.

DODATAK A-3 – ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Projektну dokumentaciju isporučiti na sljedeću adresu: **Hrvatska autoceste d.o.o.**
Sektor za investicije i EU fondove
Investicijska jedinica za projektiranje, BCP I SGG
Širolina 4, 10000 Zagreb

DODATAK B - FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRŽAJ DOKUMENTACIJE

Sadržaj dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02).

DODATAK B-2 BROJ KOPIJA

Izvedbeni projekt sanacije razdjelnog pojasa potrebno je isporučiti Naručitelju u **šest (6) primjeraka**, te **dva (2) primjerka** sveukupne dokumentacije na elektronskom mediju, u formi traženoj od strane Naručitelja.

Natječajnu dokumentaciju potrebno je isporučiti u **dva (2) primjerka**, te **dva (2) primjerka** na elektronskom mediju

Projektantsku procjenu (ovjereni troškovnik sa cijenama) potrebno je dostaviti u **dva (2) primjerka**

DODATAK B-3 FORMATI DIGITALNIH DATOTEKA

Traženi formati digitalnih zapisa:

-tekstualni dio: .docx format (Microsoft Word)

-nacrti: .dwg (Autocad) i .pdf (Adobe) format

-tablice: .xlsx format (Microsoft Excel)

DODATAK C - OSOBLJE

DODATAK C-1 FUNKCIJE I IMENA TE OPIS OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU USLUGE

Tablični prikaz popisa osoblja koje će raditi na izvršenju (radova) usluge nalazi se u Dodatku C-1.

DODATAK D - TROŠKOVNIK

U prilogu se nalazi troškovnik



**IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE DIJELA SUSTAVA ODVODNJE I RAZDJELNOG
POJASA NA POTEZU OD KM 423+000 DO KM 424+600 NA AUTOCESTI A1, DIONICA
ŠESTANOVAC – ZAGVOZD**

POPIS OSOBLJA

Redni broj	Ime i prezime	Tvrtka	Zaduženje
	PROJEKTANT		
1.			
	SURADNICI		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

U _____, datum: _____

ZA IZVRŠITELJA :



**IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE DIJELA SUSTAVA ODVODNJE I RAZDJELNOG POJASA
NA POTEZU OD KM 423+000 DO KM 424+600 NA AUTOCESTI A1, DIONICA ŠESTANOVAC –
ZAGVOZD**

TROŠKOVNIK

	VRSTA USLUGE (prema projektnom zadatku)	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
A.1	Izrada izvedbenog projekta sanacije dijela sustava odvodnje i razdjelnog pojasa na potezu od km 423+000 do km 424+600 na AC A1 dionica Šestanovac-Zagvozd	komplet	1		
A.2.	Izrada natječajne dokumentacije	komplet	1		
SVEUKUPNO:					

U _____, datum: _____

ZA IZVRŠITELJA