

Posebni tehnički uvjeti Isporuka i ugradnja novih split klima uređaja

1. Općenito

Pod pojmom klima uređaja smatraju se uređaji koji služe za klimatizaciju i ventilaciju prostora. Prvenstvena namjena sustava je održavanje temperature i vlažnosti zraka u zatvorenim prostorima. Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati postupke i radnje koji se očekuju od Izvršitelja usluge prilikom ugradnje novih uređaja na lokacije prema zahtjevu Naručitelja. Svrha uvjeta je osigurati ispravan rad uređaja, jamstvo na klima uređaj i radove u trajanju od tri godine te osigurati dobavljaljivost rezervnih dijelova u Republici Hrvatskoj za razdoblje od sedam godina.

2. Način izvođenja radova

Naručitelj će u dogovoru sa odgovornom osobom Izvršitelja pisanim putem (mailom) dogovoriti termine i lokacije izvođenja radova na montaži novih klima uređaja, pisanu potvrdu primitka zahtjeva Izvršitelj dužan je potvrditi u roku od 24 sata od primitka istoga. **U slučaju hitnosti ugradnje Izvršitelj usluge je dužan nabaviti i ugraditi traženi uređaj, na lokaciju koju zahtjeva Naručitelj i to u roku 48 sati od pisanog maila odgovorne osobe Naručitelja, a računa se prvi radni dan nakon upućenog zahtjeva.** Prije dolaska na mjesto izvođenja radova Izvršitelj usluge je dužan obavijestiti voditelja Tehničke jedinice održavanja (TJO), nadležne za mjesto izvođenja radova. Kontakt brojevi biti će dostavljeni u suglasnosti za izvođenje radova.

Izvršitelj usluge dužan je za svaki ugrađeni uređaj priložiti tehničke opise ugrađene opreme sa specifikacijama, a uređaji trebaju biti certificirani prema Euroventovim kriterijima i zadovoljavaju ErP direktivu Europske unije, kojom se proizvodi koji troše električnu energiju, klasificiraju po novim energetske razredima (A+, A++ i A+++)

Vanjska i unutarnja jedinica montira se na poziciju prema dogovoru s predstavnikom Naručitelja, razmaci između vanjske i unutarnje jedinice su **maksimalno 8 metara**. Nove klima uređaje je potrebno spojiti na izvor napajanja (prema uputi investitora) i ispitati sve režime rada klima sustava, zato je potrebno predvidjeti kabel **za napajanje dužine do 20m/uređaj** i pustiti u probni rad, po sistemu ključ u ruke. Pri završetku probnog rada potrebno je provesti ispitivanje i po potrebi dopunu radnom tvari te puštanje u rad sustava.

Prilikom radova na montaži i puštanju u rad novih uređaja Izvršitelj usluge dužan se pridržavati svih uputa proizvođača opreme te sve radove izvoditi uz prisutnost predstavnika Naručitelja. Nakon obavljene montaže sastaviti zapisnik o izvedenim radovima. Zapisnik svojim potpisom ovjeravaju djelatnici Izvršitelja usluge i Naručitelja koji su prisustvovali izvođenju radova.

Izvršitelj usluge je dužan izvesti građevinsko uređenje svih oštećenja na objektu nastalih tijekom montaže opreme, tj. vraćanje u prvobitno stanje, čišćenje prostorije i otprema otpadnog materijala sa objekta.

Po završetku radova po pojedinoj lokaciji u (TJO) Izvršitelj usluge mora uz ugrađeni uređaj, ostaviti primjerak uputa za rukovanje i održavanje tog uređaja.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene posebne tehničke uvjete te izjavljujemo da imamo na raspolaganju stručno osposobljene djelatnike za ugradnju klima uređaja koji su predmet ugovora.

U , 2018 .

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)