

## TROŠKOVNIK

## S OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA IZVOĐENJA RADOVA

## Zamjena limenog pokrova naplatnih kućica na NP Gornja Ploča, Brinje, Žuta Lokva, Otočac i Sveti Rok

Ponuditelj je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled lokacija je voditelj TJO Brinje - Željko Vukelić, mob: 099 3111 582 (NP Brinje, NP Žuta Lokva i NP Otočac) i voditelj TJO Sveti Rok - Joško Vukičević, mob: 099 3111 388 (NP Gornja Ploča i NP Sveti Rok).

Ukoliko se **prije predaje ponude** utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Količine radova i vrijednost radova utvrditi će se na osnovu stvarno izvedenih količina.

Jedinične cijene iz troškovnika su nepromjenjive i obuhvaćaju sav rad, prijevoze, prijenose, opremu, materijal i režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav potrošni i ostali materijal, kao i radne skele, platforme, dizalice, te provedba mjera zaštite na radu u skladu sa važećim zakonima i propisima uključeni su u jedinične cijene i ne obračunavaju se zasebnim stavkama.

Održavanje gradilišta čistim, tijekom izvođenja radova, kao i detaljno čišćenje na kraju radova u obvezi je i na trošak izvođača (ukalkulirano u jedinične cijene).

Izvođač je dužan sedam dana prije početka izvršenja aktivnosti na terenu, zatražiti suglasnost za radove HAC-a (e-mail: suglasnost@hac. hr; fax: 01/2789-292).

Prije početka izvršenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvođača dužna je tri dana ranije o istom obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja, te dobiti odobrenje putem e-maila. Radove na demontaži i ponovnoj montaži postojeće opreme (svjetlosna signalizacija, klima uređaji) izvesti će djelatnici nadležne tehničke jedinice održavanja.

**Izvođač je dužan prije narudžbe izrade svih limenih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu.**

**Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.**

Izvođač je dužan voditi računa da se prilikom ugradnje, i neposredno nakon nje, ne deformiraju poklopci.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Redni broj.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
1.	<b>Zamjena limenog pokrova naplatnih kućica</b>  Izrada i ugradnja poklopaca naplatnih kućica. Poklopci se izrađuju od aluminijskog lima d=1,00 mm, bojanog (odgovarajućim postupkom za aluminij) u boji naplatne kućice (žuta). Nanošenje boje treba biti jednoliko po cijeloj površini, bez vidljivih tragova alata. Poklopci se na konstrukciju učvršćuju s po dva vijka s gumenom brtvom, samourezujuća (po svakoj od četiri glavne vertikalne stranice osmerokuta). Sve prema skici u prilogu. Sav pričvrtni, brtveni, potrošni i ostali materijal uračunat u cijenu. Stavke obuhvaćaju sav materijal i aktivnosti do potpune funkcionalne gotovosti elemenata sustava. Stavka obuhvaća i demontažu postojećih limenih poklopaca, te propisno zbrinjavanje od strane izvođača. Obračun po komadu.				
	LOKACIJA NP BRINJE	kom	3		
	LOKACIJA NP ŽUTA LOKVA	kom	2		
	LOKACIJA NP OTOČAC	kom	1		
	LOKACIJA NP GORNJA PLOČA	kom	3		
	LOKACIJA NP SVETI ROK	kom	3		
				<b>UKUPNO:</b>	
				<b>PDV 25 %:</b>	
				<b>SVEUKUPNO:</b>	

Ponuditelj: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Pečat: