

**Usluga otklanjanja prijavljenih kvarova kontrolera videozida proizvođača
Trenton Systems u COKP-ama Vrgorac i Tunel Sveti Ilija (H190/18)**

TROŠKOVNIK

A. PROMETNA OPREMA

| Red. br. | Naziv stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno |
|----------|--------------|----------|----------|-------------|--------|
|----------|--------------|----------|----------|-------------|--------|

A. 1. Rezervni dijelovi

| | | | | | |
|----------------------|--|---------|---|--|--|
| 1 | Trenton kontroler videozida (bez grafičkih kartica) - CPU kartica Intel Xeon Processor EC5549 - 4GB RAM - 2xLAN 10/100/1000 BaseT - 4U kućište za montažu u <i>rack</i> | komplet | 1 | | |
| 2 | Matrox MURA-MPXV16F Grafička kartica za ulazne analogne signale - 16 x NTSC/PAL/SECAM video ulaza | komad | 1 | | |
| 3 | Matrox MURA-MPX40HF Grafička kartica za prikaz na videozidu - 4 x DVI izlaz maksimalne rezolucije 1080p | komad | 1 | | |
| 4 | Rezervno napajanje kontrolera videozida - 800W | komad | 1 | | |
| 5 | Ventilator - 3x120mm ventilator, 102 CFM | komad | 1 | | |
| 6 | RAM memorija - 2 x 2GB DDR3 | komad | 1 | | |
| Ukupno A. 1.: | | | | | |

A. 2. Daljinska dijagnostika i otklanjanje kvarova

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|---|--|--|
| 1 | Daljinska dijagnostika prijavljenih kvarova i daljinsko otklanjanje kvarova programskoj podršci: - trošak daljinske dijagnostike prijavljenih kvarova - trošak otklanjanja prijavljenih kvarova programske podrške. Otklanjanje kvara uključuje povratak sustava u stanje kakvo je bilo prije kvara. - telefonska podrška Naručitelju 24 sata na dan, uključujući i vikende i praznike, a odnosi se na zaprimanje prijave problema, daljinsku dijagnostiku i pokretanje postupka rješavanja - kvartalni daljinski pregled sistemskih parametara (diskovni prostor, sinkronizacija vremena, logovi, itd.) - izrada Zapisnika o obavljenim aktivnostima te dostava Zapisnika Naručitelju (Obračun se vrši kvartalno, 1 komplet za 3 mjeseca) | paušal | 4 | | |
| Ukupno A. 2.: | | | | | |

| Red. br. | Naziv stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno |
|----------|--------------|----------|----------|-------------|--------|
|----------|--------------|----------|----------|-------------|--------|

| A. 3. Interventno otklanjanje prijavljenih kvarova | | | | | |
|--|--|-----------|----|--|--|
| 1 | Interventno otklanjanje prijavljenih kvarova kontrolera videozida na lokaciji Naručiitelja (COKP Tunel Sveti Ilija odnosno COKP Vrgorac): - radovi interventnog otklanjanja prijavljenih kvarova obuhvaćaju terensku dijagnostiku, otklanjanje kvarova kontrolera videozida i podešavanje potrebnih parametara s ciljem dovođenja kontrolera videozida u stanje kakvo je bilo prije prijave kvara - u slučaju da otklanjanje kvara zahtjeva zamjenu neispravnih dijelova kontrolera videozida, Naručiitelju će biti fakturirani korišteni rezervni dijelovi sukladno A. 1. dijelu Troškovnika - jedinična cijena sata rada i ukupna cijena sadržava sve troškove (pripreme rada, takse, noćenje, osiguranje i ostala davanja) rada na lokaciji Naručiitelja, uključujući i putne troškove vozila s vozačem, odnosno troškove angažiranih djelatnika za vrijeme puta. - otklanjanje kvara sa dolaskom na lokaciju Naručiitelja najkasnije 24 sata od daljinske dijagnostike Obračun se vrši po satu rada angažirane osobe na lokaciji Naručiitelja. | radni sat | 30 | | |
| 2 | Popravak neispravnog dijela u prostorijama Izvršitelja usluge Ovaj trošak uključuje troškove rada stručne osobe Izvršitelja usluge angažirane na popravku neispravnog dijela opreme. Svaki popravak mora biti zapisnički dokumentiran uz evidenciju utrošenih sati rada i potrošenog materijala. Svaki popravak mora biti verificiran od strane stručnog osoblja Naručiitelja prilikom čega će se utvrditi ispravnost popravljenog dijela i opravdanost utrošenih sati kao i potrošnog materijala. | radni sat | 20 | | |
| Ukupno A. 3.: | | | | | |

REKAPITULACIJA

| Red. br. | Opis | Jed. cijena | Ukupno |
|----------|------|-------------|--------|
|----------|------|-------------|--------|

| A. UKUPNO - PROMETNA OPREMA | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| | A. 1. Rezervni dijelovi | | |
| | A. 2. Daljinska dijagnostika i otklanjanje kvarova | | |
| | A. 3. Interventno otklanjanje prijavljenih kvarova | | |
| | | Ukupno (A. 1. + A. 2. + A. 3.): | |
| | | PDV 25%: | |
| | | Sveukupno (s PDV-om): | |

NAPOMENA: Količine u Troškovniku (izuzev stavke A.2.1) su okvirne

U _____, _____ 2018. godine