

TROŠKOVNIK  
DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA NA OBJEKTU NP DUGOPOLJE

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno (kn)
<b>NAPOMENE:</b>					
<p>- Izvođač je dužan prije narudžbe (izrade) svih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu.</p> <p>- Izvođač je dužan prije ugradnje materijala i opreme njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.</p> <p>- Zaštita prostora, opreme i instalacija u prostorijama ugradnje, kao i završno čišćenje gradilišta u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).</p> <p>- Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.</p>					
1.	Demontaža postojećih jednokrilih vrata s nadsvjetlom (fotografije u prilogu). Stavka obuhvaća svu potrebnu zaštitu okolnih površina, pažljivu demontažu postojećih vrata s nadsvjetlom, čišćenje svih površina nakon demontaže, te utovar, odvoz i zbrinjavanje otpada na zakonski propisan način. Obračun po komadu.	kom	1,00		
2.	Izrada, dobava i ugradnja ulaznih jednokrilih vrata s fiksnim nadsvjetlom, ukupnih vanjskih dimenzija cca. 105x262 cm. Vratno krilo podijeljeno kao postojeće, otvaranje prema van. Vrata su od gotovih tvornički izrađenih aluminijskih plastificiranih profila s prekinutim toplinskim mostom, u bijeloj boji kao postojeća stolarija (RAL 9010), obostranim brtvljenjem oko stakla te dvije brtve na spoju krila i dovratnika, opremljena odgovarajućim kvalitetnim okovom (kao MACO, GU ili jednakovrijedan), uključivo usadnu cilindričnu bravu (s min. tri ključa), alu kvake sa pripadajućim pokrivnim maskama (rozete), samozatvarač, okapnicu, niski alu prag i gumene zaustavljače (čepove). Ispuna vratnog krila prozirnim IZO staklom i izoliranim alu panelom u bijeloj boji, a nadsvjetla prozirnim IZO staklom. Koeficijenti prolaska topline za ostakljenje $U_g \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ , za vrata ukupno $U_w \leq 1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Montažu izvesti sidrenjem odgovarajućim pričvrstnim vijcima, a šupljinu između zida i dovratnika ispuniti PU pjenom. Po potrebi predvidjeti ugradnju PVC kutnih letvica duž spoja dovratnika sa zidom/stropom. Svi upotrijebljeni vijci i spojni materijal moraju biti nehrđajući. Po izvršenoj montaži izvršiti sva potrebna podešavanja za potpunu funkcionalnost vrata i opreme. Stavkom je obuhvaćen i sav rad i materijal na popravku zidova, žbuke i dr. (izvana i iznutra), te dovođenje u stanje prije izmjene vrata. Obračun po komadu.	kom	1,00		
3.	Dobava i ugradnja žaluzina (venecijanera) s aluminijskim lamelama u bijeloj boji. Stavkom je obuhvaćen i sav spojni materijal, mehanizmi i pribor potrebni za ugradnju i potpunu funkcionalnost. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	1,30		
<b>UKUPNO:</b>					
<b>PDV 25 %:</b>					
<b>SVEUKUPNO:</b>					

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, **ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Investitora radi objašnjenja.** Naknadne korekcije neće se priznavati.

Jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove vezane uz rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća.

Ponuditelj: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Pečat: