

## **Posebni tehnički uvjeti za dobavu i ugradnju novih klima uređaja**

### **1. Općenito**

Pod pojmom klima uređaja smatraju se uređaji koji služe za klimatizaciju i ventilaciju prostora. Prvenstvena namjena sustava je održavanje temperature i vlažnosti zraka u zatvorenim prostorima. Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati postupke i radnje koji se očekuju od Izvršitelja usluge prilikom ugradnje novih uređaja na lokacije prema zahtjevu Naručiitelja. Svrha uvjeta je osigurati ispravan rad uređaja, jamstvo na klima uređaj i radove u trajanju od tri godine te osigurati dobavljaljivost rezervnih dijelova u Republici Hrvatskoj za razdoblje od sedam godina.

### **2. Način izvođenja radova**

Naručiitelj će u dogovoru sa odgovornom osobom Izvršitelja pisanim putem (mailom) dogovoriti termine i lokacije izvođenja radova na montaži novih klima uređaja, pisanu potvrdu primitka zahtjeva Izvršitelj je dužan potvrditi u roku od 24 sata od primitka istoga. **U slučaju hitnosti ugradnje Izvršitelj usluge je dužan nabaviti i ugraditi traženi uređaj, na lokaciju koju zahtjeva Naručiitelj i to u roku 48 sati od pisanog maila odgovorne osobe Naručiitelja, a računa se prvi radni dan nakon upućenog zahtjeva.** Prije dolaska na mjesto izvođenja radova Izvršitelj usluge je dužan obavijestiti voditelja Tehničke jedinice održavanja (TJO), nadležne za mjesto izvođenja radova. Kontakt brojevi biti će dostavljeni u suglasnosti za izvođenje radova.

Izvršitelj usluge dužan je za svaki ugrađeni uređaj priložiti tehničke opise ugrađene opreme sa specifikacijama, a uređaji trebaju biti certificirani prema Euroventovim kriterijima i zadovoljavaju ErP direktivu Europske unije, kojom se proizvodi koji troše električnu energiju, klasificiraju po novim energetskeim razredima (A+, A++ i A+++)

Vanjska i unutarnja jedinica montira se na poziciju prema dogovoru s predstavnikom Naručiitelja, udaljenosti između vanjske i unutarnje jedinice su **maksimalno 8 metara**. Nove klima uređaje je potrebno spojiti na izvor napajanja (prema uputi investitora) i ispitati sve režime rada klima sustava, zato je potrebno predvidjeti kabel **za napajanje dužine do 20 m po uređaju** i pustiti u probni rad, po sistemu ključ u ruke. Pri završetku probnog rada potrebno je provesti ispitivanje i po potrebi dopunu radnom tvari te puštanje u rad sustava.

Prilikom radova na montaži i puštanju u rad novih uređaja Izvršitelj usluge dužan se pridržavati svih uputa proizvođača opreme te sve radove izvoditi uz prisutnost predstavnika Naručiitelja. Nakon obavljene montaže sastaviti zapisnik o izvedenim radovima. Zapisnik svojim potpisom ovjeravaju djelatnici Izvršitelja usluge i Naručiitelja koji su prisustvovali izvođenju radova.

Izvršitelj usluge je dužan izvesti građevinsko uređenje svih oštećenja na objektu nastalih tijekom montaže opreme, tj. vraćanje u prvobitno stanje, čišćenje prostorije i otprema otpadnog materijala sa objekta.

Po završetku radova po pojedinoj lokaciji u (TJO) Izvršitelj usluge mora uz ugrađeni uređaj, ostaviti primjerak uputa za rukovanje i održavanje tog uređaja.

### **IZJAVA**

Kojom prihvaćamo ponuđene posebne tehničke uvjete te izjavljujemo da imamo na raspolaganju stručno osposobljene djelatnike za ugradnju klima uređaja koji su predmet ugovora.

U ..... , ..... 2019 .

Ponuditelj:

---

(potpis ovlaštene osobe)