

TROŠKOVNIK NP KRK

| Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupno (kn) |
|------------|--|----------------|-----------------|------------------|-------------|
| | OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK | | | | |
| | <p>Ovim troškovnikom obuhvaćena je kompletna izrada preinake prostorije na lokaciji naplatne postaje Krk u ured za prodaju ENC-a.</p> <p>Prije davanja ponude, ponuditelj je dužan običi predviđenu lokaciju zbog sagledavanja stanja radova obuhvaćenih ovim troškovnikom i sve nejasnoće riješiti sa Investitorom.</p> <p>Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Za svaku nepredviđenu višu radnju ili dodatni rad, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku potrebna je prethodna suglasnost investitora.</p> <p>U cijeni rušenja i demontaže obuhvaćeni su svi transporti do mjesta utovara, utovar u prijevozno sredstvo, odvoz na odlagalište (gradski deponij ili slično) te svi troškovi vezani za zbrinjavanje materijala.</p> <p>Svi materijali koji se ugrađuju trebaju biti jednakovrijedne kvalitete kao već ugrađeni (obvezan uvid u postojeće stanje te izmjera na licu mjesta).</p> <p>Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu s važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.</p> <p>Potrebno je obuhvatiti sve mjere zaštite na radu. Kako se radovi rušenja, demontaže i montaže izvode u postojećem prostoru naplatne postaje potrebno je maksimalno posvetiti pažnju na urednost kod izvođenja. Izvođač je dužan zaštititi okolne konstrukcije od eventualnih oštećenja, gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora.</p> <p>Sve radove na demontaži i rušenju izvoditi uz obavezno prisustvo stručne osobe.</p> <p>U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju pripremu, sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku. Jamstveni rok iznosi minimalno 2 godine.</p> | | | | |

| Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupno (kn) |
|------------|---|----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 1. | Troškovnik | | | | |
| 1. | Pažljiva demontaža prozora dimenzije 1800 x 2260 i pripadajuće unutarnje i vanjske kamene klupčice, te odlaganje na gradilišnu deponiju i po dopuštenju investitora odvoz na gradilišnu deponiju. Stavka uključuje potreban rad i radnu skelu za kompletno dovršenje rada. | komplet | 1,00 | | |
| 2. | Strojno i ručno rušenje i razbijanje postojećeg armirano betonskog parapetnog zida debljine 30 cm u visine 20 cm i širini 180 cm za izradu građevinskog otvora zaugradnju novih vanjskih vrata. Rezanje i uklanjanje ukrasne lajne u duljini od 180 cm. Sav otpadni materijal deponirati na gradilišnoj deponiji i po završetku radova odvesti na gradsku deponiju. Stavka uključuje kompletan materijal i sav potreban rad za kompletno dovršenje rada. | komplet | 1,00 | | |
| 3. | Dobava i montaža novih jednokrilih vanjskih aluminijskih vrata sa fiksnim nadsvjetlom i potrebnim dovratnikom. Vrata u boji postojeće stolarije. Vrata su u cijeloj površini ostakljena sa standardnim IZO staklom, zabrtvljena pripadajućim brtvama klase (GASKET) ili slične isto kvalitetne brtve, vrata su okovana protuprovalnim okovom na minimalno tri točke zatvaranja. U kompletu s vratima izvesti fiksni dio ostaklen standardnim IZO staklom. Obavezno je da se vrata otvaraju prema van. Predmetna vrata moraju biti opremljena hidrauličkim zatvaračem i stoperom. Ucijenu je uračunat pribor za otvaranje (kvaka sa cilindrom i pripadajući dijelovi) i sav materijal za kvalitetnu ugradnju, kao i opšavne ALU lajsne cca 40 mm oko elementa. Dimenzije vrata sa nadsvjetlom 1150/2460 mm, fiksni dio 650 x 2460 mm. | kom | 1,00 | | |
| 4. | Dobava materijala, te zidarska obrada novonapravljenih špaleta oko vrata. Stavka uključuje kompletan materijal, sav potreban rad i radnu skelu za kompletno dovršenje rada. Obračun po m' obrađene špalete. | m' | 13,50 | | |
| 5. | Dobava materijala, te izrada vanjskog završnog sloja fasade na novonapravljenim špaletama. Završni sloj u svemu kao postojeći. Stavka uključuje kompletan materijal, sav potreban rad i radnu skelu za kompletno dovršenje rada. Obračun po m' obrađene špalete. | m' | 6,80 | | |
| 6. | Impregniranje i bojanje 2x poludisperzivnom bijelom bojom na unutarnjim zidovima i stropu prostorije ureda s kojih najprije treba skinuti boju koja se ljušti sa svim potrebnim predradnjama (manja krpanja glet masom). Stavka uključuje kompletan materijal, svu potrebnu zaštitu od prljanja u prostoriji, sav potreban rad i radnu skelu za kompletno dovršenje rada. | m ² | 47,00 | | |
| 7. | Dobava materijala, te izrada potrebne AB stepenice. U stavku uračunati potrebnu oplatu i armaturu. Stavka uključuje kompletan materijal i sav potreban rad. Dimenzije stepenice 180 x 45 cm. | kom | 1,00 | | |
| 8. | Dobava materijala te izrada potrebnog kamenog praga kod novopostavljenih vrata, te nove stepenice. Prag i gazište od kamena kao " rose porino" štokano i paljeno protuklizno. dimenzije praga (unutra) 1800x150x30 dimenzije praga (vani) 1800x200x30 dimenzija gazišta 1850x470x30 | m ² | 1,50 | | |

| Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupno (kn) |
|------------|--|----------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 9. | Dobava, te postava nove podne mesing lajsne na spoju postojećeg poda sa novopostavljenim vratima (pragom). Stavka uključuje kompletan materijal i sav potreban rad. Lajsna mesing duljine 1800 mm. | kom | 1,00 | | |
| 10. | Detaljno čišćenje prostorije prodajnog ureda, ručni utovar i odvoz svega otpadnog materijala sa gradilišne deponije na gradsku deponiju. | paušal | 1,00 | | |
| | | | UKUPNO (bez PDV-a): | | |
| | | | PDV(25 %) | | |
| | | | SVEUKUPNO (s PDV-om) | | |