

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

1. Općenito

Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati postupke i radnje koje se očekuju od vršitelja usluge kako bi se izvršila zamjena vrata niša za miniranje u tunelu Rožman brdo.

Ugovor se sklapa na vremenski period od 120 dana ili do isteka ugovorenog iznosa.

2. Način izvođenja radova

Vršitelj usluge mora u roku 120 dana od potpisa ugovora izvršiti sve radnje na izradi i zamjeni vrata niša za miniranje u tunelu Rožman brdo. Zamijenjena vrata moraju imati dokumentaciju sukladno propisima.

Naručitelj će osigurati vršitelju usluge suglasnost za izvođenje radova na zamjeni vrata. Za radove koji nisu propisani generalnom suglasnosti, Naručitelj će na zahtjev Izvođača izdati dodatnu suglasnost za izvođenje radova. Troškove postavljanja privremene prometne signalizacije snosi Naručitelj.

Prilikom dolaska na mjesto izvođenja radova vršitelj usluge je dužan obavijestiti voditelja TJ nadležnog za mjesto izvođenja radova. Kontakt brojevi biti će dostavljeni u godišnjoj suglasnosti.

Radove na zamjeni vrata vršitelj usluge mora izvršavati uz prisustvo djelatnika Naručitelja. Po završetku radova potrebno je sačiniti zapisnik o izvršenim radovima koji mora sadržavati:

- lokaciju mjesta rada,
- opis radova,
- vrijeme početka i završetka radova osoba angažiranih na izvođenju radova i broj osoba,
- popis radnih strojeva korištenih za rad na lokaciji Naručitelja.

Zapisnik svojim potpisom ovjeravaju djelatnici vršitelja usluge i Naručitelja koji su prisustvovali izvršenju radova.

3. Trošak usluge na zamjeni vrata

Zamjena vrata uključuje slijedeće troškove:

- izmjeru građevinskog otvora na lokaciji,
- demontiranje postojećih vrata i odvoz na deponij u obližnju tehničku jedinicu održavanja,
- izrada, doprema i montiranje novih vrata,
- izrada i dostavljanje dokumentacije.

Vršitelj usluge će u Troškovnik upisati jediničnu i ukupnu cijenu za zamjenu vrata. Jedinična i ukupna cijena sadržavat će sve troškove materijala, ključeva, ljudi, mehanizacije, radnih strojeva i alata (transport i trošak rada mehanizacije i alata, cestarinu, noćenje, dnevnice, pripremni radovi), transport na lokaciju Naručitelja, potrošni materijal kao i sve pristojbe, takse i ostala davanja dolaska na lokaciju Naručitelja i obavljanja radova.

Jamstveni rok za ugrađena vrata je minimalno 3 godine od datuma ugradnje na lokaciji Naručitelja.

4. Opis vrata

Opis vrata je slijedeći:

- visina građevinskog otvora stijene: cca 1100 mm;
- širina građevinskog otvora stijene: cca 750 mm;
- spojnice: inox AISI 316, varena za dovratnik i krilo vrata;

- brava: inox, zaključavanje standardnim kvadratnim ili trokutastim ključem, sva vrata moraju imati isti ključ;
- kvaka: bez kvake;
- cilindar: bez cilindra;
- zatvaranje vrata: bez hidrauličnog zatvarača;
- način rada vrata: vrata su u normalnom radu u zatvorenom položaju;
- dovratnik: inox AISI 316 cijev i/ili savijeni profilirani lim, dovratnik mora osigurati stabilnost vrata;
- krilo vrata: inox AISI 316 lim profiliran na krajevima sa ili bez cijevne konstrukcije za osiguranje stabilnosti;
- površinska zaštita: nije potrebno bojanje;
- spoj zida i stijene: završni profil ili profilirani izrađeni dovratnik;

Dimenzije građevinskog otvora su okvirne te je vršitelj usluge dužan izvršiti izmjeru građevinskog otvora prije izrade vrata. Vršitelj usluge snosi troškove zbog krive izmjere građevinskog otvora.

Inox cijevi i lim moraju biti odgovarajućih dimenzija kako bi osigurala stabilnost i čvrstoću vrata, ne manja debljina inox lima od 1,5mm.

Izvršitelj se obvezuje isporučiti 5 ključeva za zaključavanje vrata.

U , , 2023.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)

Prilozi:

1. Troškovnik

