

Nadogradnja video zida u RCNUP-u Delnice (nadogradnja postojećeg kontrolera i nabava dodatnog kontrolera)

Kontroler video zida koji je koji je HAC nabavio prikazuje minimalno 20 IP streamova.

Potreba za više streamova pokazala se tek kod implementacije Milestona (softver sustava za video nadzor).

Navedena potreba je bila posebno izražena u CNUP-ovima koji nadziru tunele, gdje su se iskazale potrebe za prikaz 150 do 200 kamera.

U konkretnom slučaju RCNUP Delnice je nadležan za preko 400 kamera.

U međuvremenu su na tržište došle već dvije nove generacije grafičkih kartica i procesora pa je zaključak o varijanti nadogradnje postojećih kontrolera minimalno u tunnelskim centrima bio logičan put.

Tijekom testiranja mogućnosti nadogradnje postojećih kontrolera za mogućnost prikazivanja toliko kamera, ustanovljeno je da je optimalno rješenje (u kombinaciji Milestone i Delta kontroler) nadogradnja postojećeg kontrolera i dodavanje još jednog kontrolera u varijantu spajanja dvaju kontrolera u jedan prikaz.

Jedino takva kombinacija davala je zadovoljavajuću kvalitetu prikazanih streamova.

Kod tog rješenja je dodatna pogodnost što je ostvarena i djelomična redundancija na razini kontrolera, jer kod greške jednog kontrolera još uvijek radi drugo dio prikaza te je dodatno moguće do otklanjanje greške na prvom kontroleru i uspostava punog prikaza s drugim kontrolerom.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo sve navedene tehničke uvjete iz ovog Pravitka.

.....
(naziv Ponuditelja)

.....
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

..... Datum.....2023.