

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

POPRAVAK KONSTRUKCIJE I OBLOGA ZIDOVA SOS NIŠE 18D U TUNELU MALA KAPELA

1. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA I OVJERE RADOVA

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled lokacije je voditelj TJO Brinje, Željko Vukelić, mob: 099 3111 582. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske i ostale primjenjive norme.

Izvođač je dužan, **deset dana prije početka izvršenja aktivnosti na terenu**, zatražiti Suglasnost za izvođenje radova HAC-a (e-mail: suglasnost@hac.hr ; fax:2789-292).

Prije početka izvršenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvođača dužna je tri dana ranije o istom obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

Izvođač je dužan prilikom dolaska/odlaska na/s mjesta izvršenja usluge javiti se odgovornoj osobi Naručitelja odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvršava.

Od trenutka preuzimanja radilišta pa do primopredaje radova, Izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar radilišta.

Izvođač je dužan voditi **građevinsku knjigu**.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima Izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku.

Konačna vrijednost radova utvrditi će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna. **Konačna vrijednost radova ne smije biti veća od iznosa ugovora /narudžbenice.**

Radovi se izvode prema troškovniku, a u svim slučajevima količinske ili bilo koje druge potrebne izmjene (**na što je Izvođač dužan upozoriti predstavnika Naručitelja, na vrijeme, prije nastanka stvarnog troška**), odluku o tome donosit će sporazumno i u pisanom obliku, nadzorni inženjer (kao predstavnik Naručitelja) i predstavnik Izvođača. **Sve izmjene za koje se ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se uvažiti.**

U troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Naručitelja. Sav rad, materijal i sredstva vezana za organizaciju građevinske proizvodnje uključeni su u cijenu.

Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

2. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti:

- sve mjere osiguranja prometa, radova, radnika i okolnih površina za vrijeme trajanja radova, te provedbu mjera zaštite na radu sukladno zakonu i važećim propisima;
- sva eventualno potrebna premještanja postojećih instalacija i povrat istih u prvobitno stanje po završetku radova;
- sve Transporte materijala preostalog od rušenja, kao i ostalog otpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na dopušteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi Naručitelj za eventualnu ponovnu ugradnju;
- sve nabave, Transporte do gradilišta, te horizontalne i vertikalne Transporte na gradilištu;
- sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal, prethodne i pomoćne radnje, izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i pribavljanje atestne dokumentacije i sl.;
- sva čišćenja u tijeku i detaljno čišćenje nakon završetka radova (Izvođač radova predaje posve uređeno područje radilišta i okolinu predstavniku Naručitelja);

te sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.

MONTAŽERSKI RADOVI

U jediničnu cijenu suhomontažnih radova uključuje se sav rad, materijal, transporti, nosive konstrukcije od čeličnih kvadratnih profila, dvostruki antikorozivni premaz, sidrenje u betonski zid, zavarivanje s postojećom konstrukcijom, te ugradnja vodootpornih cementnih ploča, dobava i ugradnja brtvenog i pričvrstnog materijala kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja i obrade površina, kao i izvedba svih opšava oko otvora, proboja, rubova, međusobnih spojeva, lomnih ploha prema uputama proizvođača, te sve potrebne radne skele, platforme i druga oprema.

IZJAVA

kojom prihvaćamo ponuđene Opće i tehničke uvjete izvođenja radova

U _____, _____ 2020. godine

Ponuditelj:

(potpis i pečat ovlaštene osobe)