

TROŠKOVNIK RADOVA
POPRAVAK KONSTRUKCIJE I OBLOGA ZIDOVA SOS NIŠE 18D U TUNELU MALA KAPELA

NAPOMENE:

- Mobilizacija opreme za radove u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).
- Popravak se obavlja U TUNELU, POD PROMETOM, te je u jedinične cijene potrebno uključiti sve potrebne mjere zaštite i eventualne koeficijente složenosti radova.
- Skele, platforme i sl. oprema potrebna za izvođenje radova u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).
- Čišćenje gradilišta u tijeku radova, kao i konačno čišćenje u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).
- Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.
- Izvođač je dužan prije narudžbe svih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu.

Redni broj.	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
1.	Skidanje obostrane obloge oštećenog zida od cementnih ploča debljine sa čelične podkonstrukcije. U cijeni uključen utovar na kamion, čišćenje površina nakon radova, te odvoz svog otpada na dopušteni deponij i zbrinjavanje otpada (sukladno zakonom propisanim).				
	Dimenzija obloge cca. 2,60x1,50 m	kom	1,00		
	Dimenzija obloge cca. 2,60x1,20 m	kom	1,00		
2	Demontaža oštećene podkonstrukcije dimenzija cca 1,30x2,50+0,70x1,05 m od čeličnih kvadratnih cijevi 60x40 mm U cijeni uključen utovar na kamion, čišćenje površina nakon radova, te odvoz otpada na deponij Naručitelja.	kom	1,00		
3	Izrada nove podkonstrukcije zida od čeličnih kvadratnih cijevih profila 60x40 mm, na razmaku do 50 cm. Profile je potrebno sidriti u betonski zid, a s postojećom konstrukcijom spojiti zavarivanjem. Zaštitu čelične konstrukciju izvesti dvostrukim antikoroziivnim premazom.	kom	1,00		
4.	Postavljanje vodootpornih polimer-cementnih ploča debljine 12,5 mm (obostrano) na pripremljenu podkonstrukciju (ploče kao Knauf AQUAPANEL ili jednakovrijedne) U cijenu uključeno bandažiranje i obrada spojeva polimer cementnim ljepljivom i ugradnja kutnih aluminijskih profila.	m ²	12,00		
5.	Postavljanje ispune unutar čelične podkonstrukcije od ploča ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 6,0 cm	m ²	12,00		
UKUPNO:					
PDV 25 %:					
SVEUKUPNO:					

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacija izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova (kontakt osoba na lokaciji - Voditelj TJO Brinje, Željko Vukelić, mob: 099 /3111 582) Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, cestarine, te zaradu poduzeća.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ovog troškovnika.

Ponuditelj: _____

Potpis: _____

Pečat: _____









