

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

POPRAVAK PODA U OBJEKTU SOLANE COKP BRINJE NA AUTOCESTI A1

1. OPĆI UVJETI

Ponuditelj je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacija izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled lokacije COKP Brinje je voditelj TJO Brinje, Željko Vukelić, mob.: 099 3111 582.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponudu koja u cijelosti odgovara zahtjevima određenim u opisu nabave, troškovniku i priloženoj dokumentaciji, stručno, korektno i u skladu sa Zakonom o gradnji, drugim relevantnim Zakonima i podzakonskim propisima, pravilima i običajima struke držeći se tehničkih normativa i uzanci koje važe za ovu vrstu radova, te jamči za pravilnu izvedbu i kakvoću izvedenih radova, kao i kvalitetu upotrijebljenog materijala, poluproizvoda ili gotovih proizvoda.

Izvođač je dužan, **deset dana prije početka izvršenja aktivnosti na terenu**, zatražiti Suglasnost za izvođenje radova HAC-a registracijom na web portalu HAC-a i podnošenjem zahtjeva za izdavanje Suglasnosti (<https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti>), a za sve eventualne nejasnoće ili pitanja kontaktirati na e-mail: suglasnost@hac.hr.

Prije početka izvršenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvođača dužna je tri dana ranije o istom obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja, te dobiti pisano odobrenje (putem e-maila).

Izvođač je dužan prilikom dolaska/odlaska na/sa lokaciju/e izvršenja usluge javiti se odgovornoj osobi Naručitelja za lokaciju na kojoj se usluga izvršava, te se pridržavati uvjeta danih u Suglasnosti za izvođenje radova.

Od trenutka preuzimanja radilišta pa do primopredaje radova, Izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar radilišta.

Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti zaštitu postojećih građevina i opreme od oštećenja. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima, postojećim građevinama i opremi Izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku.

Održavanje gradilišta čistim tijekom izvođenja radova, kao i detaljno čišćenje po završetku radova u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u jednične cijene).

Radovi se izvode prema troškovniku, a u svim slučajevima količinske ili bilo koje druge potrebne izmjene (**na što je Izvođač dužan upozoriti predstavnika Naručitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog troška**), odluku o tome u pisanom obliku donosit će sporazumno nadzorni inženjer (kao predstavnik Naručitelja) i predstavnik Izvođača.

Jedinične cijene iskazane u troškovniku odnose se na jedničnu mjeru izvršenog rada, nepromijenjive su i obuhvaćaju sav rad, prijevoze, prijenose, opremu i sredstva, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeća. Sav potrošni, montažni, sitni i ostali materijal, kao i radne skele, platforme, dizalice, privremene ograde i drugi privremeni zaštitni sustavi, te provedba mjera zaštite na radu u skladu s važećim propisima uključeni su u jednične cijene radova i ne obračunavaju se zasebno.

Stavke troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Naručilca (predstavnik Naručilca). Sav rad, materijal i sredstva vezana za organizaciju građevinske proizvodnje uključeni su u jedinične cijene radova.

Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručilcu.

Vrijednost radova utvrditi će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz troškovnika. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna. **Konačna vrijednost radova ne smije biti veća od ukupnog iznosa ugovora/narudžbenice.**

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

2. TEHNIČKI UVJETI

Popravak podova u objektu solana COKP Brinje obuhvaća:

- Premaz podloge bitumenskom emulzijom u količini min. 0,30 kg/m²
- Premaz na uzdužnim i poprečnim spojevima između novog i postojećeg asfalta izvesti sukladno pravilima struke
- Proizvodnja, doprema i ugradnja novog asfaltnog sloja od asfaltne mješavine tipa AC 11 surf 50/70 AG4M3 debljine sloja cca. 4,0 cm.

Kontrola kvalitete bitumenske emulzije za premaz prije polaganja asfaltnog sloja u svrhu bolje ljepljivosti primjenjujući Opće i tehničke uvjete za radove na cestama (IGH d.d., 2001. g.) i Tehničke uvjete za asfaltne kolnike (Hrvatske ceste, Zagreb, lipanj 2015.g.)

Novi sloj asfalta izvesti asfaltnom mješavinom tipa AC 11 surf 50/70 AG4M3 primjenjujući Opće i tehničke uvjete za radove na cestama (IGH d.d. 2001. g.) i Tehničke uvjete za asfaltne kolnike (Hrvatske ceste, Zagreb, lipanj 2015.g.)

IZJAVA

kojom prihvaćamo ponuđene Opće i tehničke uvjete izvođenja radova

U _____, _____ 2023. godine

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)