

Stručni nadzor nad radovima sanacije zasjeka od km 70+040 – km 70+400 desno i zasjeka od km 71+090 - km 71+260 desno na AC A6

OPIS USLUGE

Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije zasjeka od km 70+040 – km 70+400 desno i zasjeka od km 71+090 - km 71+260 desno na AC A6

Stavka	Opis usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena € bez PDV
1.	Stručni nadzor Usluga se obračunava po principu nadzor/ dan. Obračunava se samo dan kada je barem jedan nadzorni inženjer (nadzorni inženjer za građevinske radove i/ili nadzorni inženjer za geodeziju) bio prisutan na gradilištu, što se dokazuje evidencijom prisutnosti koju je dužan voditi Izvršitelj, a koju za svako obračunsko razdoblje ovjerava odgovorna osoba Naručitelja.	dan	100		
2.	Kontrolna ispitivanja sidara Stavka uključuje kontrolna ispitivanja prihvatljivosti ugrađenih injektiranih sidara do sile 100 kN prema normi HRN EN ISO 22477-5 i izradu izvješća. Sustav za ispitivanje uključuje hidrauličku prešu, reakcijski sustav i opremu za mjerenje sila, pomaka i vremena. Obračun stavke po komadu ispitivanog sidra	kom	65		
UKUPNO:					

Mjesto i datum:

Za ponuditelja:

(ovlaštena osoba Ponuditelja)