

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (euro)
1 PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Mobilizacija i demobilizacija gradilišta , koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije Obračun po kompletu.	kpl	1,00		
1.2.	Krčenje kanala od šiblja, sječa stabala u kanalima oborinske odvodnje izvan zaštitne žičane ograde na dionici autoceste A3 Slavonski Brod istok -Sredanci u dogovoru s Naručiteljem. Rad obuhvaća strojno i usmjereno obaranje stabla u kanal oborinske odvodnje, freziranje panjeva i korijena do dubine 5 cm od okolnog tla. Sječenje stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz (u dogovoru sa nadležnom šumarijom Hrv.šuma). Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje. Na mjestima gdje nije moguće strojno krčenje izvest će se ručno krčenje. Obračun radova po m' dužnom stvarno izvršenog krčenja.	m'	275,00		
1.3.	Zbrinjavanje drvene mase i odvoz s lokacije. Rad obuhvaća uklanjanje i zbrinjavanje drvene mase te odvoz s lokacije. Ova stavka obuhvaća: - deponiranje nastale drvene mase iz kanala oborinske odvodnje izvan zaštitne žičane ograde na deponiju koja se dogovara s Hrvatskim šumama (deponija u nadležnosti Izvođača usluge do trenutka primopredaje drvene mase Hrv.šumama) - svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali Izvođač mora vršiti radove iz ove stavke uz punu primjenu mjera zaštite na radu i bez nanošenja šteta na susjednim objektima. Obračun po m dužnom očišćenog kanala.	m'	275,00		
1.4.	Geodetski radovi. Obuhvaćaju sav rad na iskolčenju i svih sastavnih dijelova, objekata u zoni zahvata, sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz katastra na teren i obrnuto. Po završetku radova, dostaviti investitoru snimku izvedenog stanja. Obračun po m dužnom kanala.	m'	275,00		
1.5.	Crpljenje i ispušćavanje vode iz predmetnih kanala u najbliže ispusno mjesto za nesmetan rad. Radovi ovom stavkom uključuju osiguranje cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu svog potrebnog rada na crpljenju i ispušćavanju vode iz kanala kako bi se osigurali uvjeti za izvođenje radova. Obračun po stvarno utrošenom vremenu ispušćavanja.	h	20,00		
PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:					

Napomena: količine u ovom troškovniku su okvirne. Za ponuđeni iznos ponuditelj snosi sve posredne i neposredne troškove koje bi mogao imati prilikom pružanja usluge.

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (euro)
1	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Mobilizacija i demobilizacija gradilišta , koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije Obračun po kompletu.	kpl	1,00		
1.2.	Krčenje kanala od šiblja, sječa stabala u kanalima oborinske odvodnje izvan zaštitne žičane ograde na dionici autoceste A3 Slavonski Brod istok -Sredanci u dogovoru s Naručiteljem. Rad obuhvaća strojno i usmjereno obaranje stabla u kanal oborinske odvodnje, freziranje panjeva i korijena do dubine 5 cm od okolnog tla. Sječenje stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz (u dogovoru sa nadležnom šumarijom Hrv.šuma). Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje. Na mjestima gdje nije moguće strojno krčenje izvest će se ručno krčenje. Obračun radova po m' dužnom stvarno izvršenog krčenja.	m'	205,00		
1.3.	Zbrinjavanje drvene mase i odvoz s lokacije. Rad obuhvaća uklanjanje i zbrinjavanje drvene mase te odvoz s lokacije. Ova stavka obuhvaća: - deponiranje nastale drvene mase iz kanala oborinske odvodnje izvan zaštitne žičane ograde na deponiju koja se dogovara s Hrvatskim šumama (deponija u nadležnosti Izvoditelja usluge do trenutka primopredaje drvene mase Hrv.šumama) - svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali Izvođač mora vršiti radove iz ove stavke uz punu primjenu mjera zaštite na radu i bez nanošenja šteta na susjednim objektima. Obračun po m dužnom očišćenog kanala.	m'	205,00		
1.4.	Geodetski radovi. Obuhvaćaju sav rad na iskolčenju i svih sastavnih dijelova, objekata u zoni zahvata, sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz katastra na teren i obrnuto. Po završetku radova, dostaviti investitoru snimku izvedenog stanja. Obračun po m dužnom kanala.	m'	205,00		
1.5.	Crpljenje i ispušavanje vode iz predmetnih kanala u najbliže ispusno mjesto za nesmetan rad. Radovi ovom stavkom uključuju osiguranje cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu svog potrebnog rada na crpljenju i ispušavanju vode iz kanala kako bi se osigurali uvjeti za izvođenje radova. Obračun po stvarno utrošenom vremenu ispušavanja.	h	20,00		
PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:					

Napomena: količine u ovom troškovniku su okvirne. Za ponudeni iznos ponuditelj snosi sve posredne i neposredne troškove koje bi mogao imati prilikom pružanja usluge.

K.O. SREDANCI k.č.br. 681/9 - KANAL S LIJEVE STRANE AUTOCESTE A3
dionica Slavonski Brod istok - Sredanci

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (euro)
1 PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Mobilizacija i demobilizacija gradilišta , koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije Obračun po kompletu.	kpl	1,00		
1.2.	Krčenje kanala od šiblja, sječa stabala u kanalima oborinske odvodnje izvan zaštitne žičane ograde na dionici autoceste A3 Slavonski Brod istok -Sredanci u dogovoru s Naručiteljem. Rad obuhvaća strojno i usmjereno obaranje stabla u kanal oborinske odvodnje, freziranje panjeva i korijena do dubine 5 cm od okolnog tla. Sječenje stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz (u dogovoru sa nadležnom šumarijom Hrv.šuma). Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje. Na mjestima gdje nije moguće strojno krčenje izvest će se ručno krčenje. Obračun radova po m' dužnom stvarno izvršenog krčenja.	m'	735,00		
1.3.	Zbrinjavanje drvene mase i odvoz s lokacije. Rad obuhvaća uklanjanje i zbrinjavanje drvene mase te odvoz s lokacije. Ova stavka obuhvaća: - deponiranje nastale drvene mase iz kanala oborinske odvodnje izvan zaštitne žičane ograde na deponiju koja se dogovara s Hrvatskim šumama (deponija u nadležnosti Izvoditelja usluge do trenutka primopredaje drvene mase Hrv.šumama) - svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali Izvođač mora vršiti radove iz ove stavke uz punu primjenu mjera zaštite na radu i bez nanošenja šteta na susjednim objektima. Obračun po m dužnom očišćenog kanala.	m'	735,00		
1.4.	Geodetski radovi. Obuhvaćaju sav rad na iskolčenju i svih sastavnih dijelova, objekata u zoni zahvata, sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz katastra na teren i obrnuto. Po završetku radova, dostaviti investitoru snimku izvedenog stanja. Obračun po m dužnom kanala.	m'	735,00		
1.5.	Crpljenje i ispušavanje vode iz predmetnih kanala u najbliže ispusno mjesto za nesmetan rad. Radovi ovom stavkom uključuju osiguranje cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu svog potrebnog rada na crpljenju i ispušavanju vode iz kanala kako bi se osigurali uvjeti za izvođenje radova. Obračun po stvarno utrošenom vremenu ispušavanja.	h	20,00		
PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:					

Napomena: količine u ovom troškovniku su okvirne. Za ponuđeni iznos ponuditelj snosi sve posredne i neposredne troškove koje bi mogao imati prilikom pružanja usluge.

KATASTARSKE OPĆINE	Ukupna cijena (euro)
K.O. ZADUBRAVLJE k.č.br. 825/11	
K.O. OPRISAVCI k.č.br. 2288/13	
K.O. SREDANCI k.č.br. 681/9	

REKAPITULACIJA		
SVEUKUPNO UREĐENJE KANALA S LIJEVE STRANE		
	UKUPNO:	
	25% PDV:	
	SVEUKUPNO:	
NAPOMENA: količine u ovom troškovniku su okvirne. Za ponuđeni iznos ponuditelj snosi sve posredne i neposredne troškove koje bi mogao imati prilikom pružanja usluge.		