

# TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

## Usluga popravka oštećenja početnog elementa EOO Marcegaglia buildtech MCG-TE-P4 pri čvoru Šibenik - Podi

Predmet nabave je usluga sanacije početnog elementa oštećene elastične odbojne ograde u stacionaži 327+750 km (čvor Šibenik – Podi). Radi se o početnom elementu elastične odbojne ograde tip Marcegaglia buildtech MCG-TE-P4 koji je oštećen uslijed prometne nesreće. Potrebno je zamijeniti i ugraditi sve oštećene elemente sustava.

U svrhu izrade Ponude, Ponuditelj može obaviti terenski izvid na lokaciji pri čvor Šibenik – Podi na stacionaži 327+750 km uz prethodnu najavu Voditelju Tehničke jedinice održavanja Šibenik, gospodinu Petru Miočiću na mobitel broj: 099 3111 577.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Izvođač je dužan pisanim putem zatražiti pojašnjenje od Naručitelja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Na temelju stavaka Troškovnika i stvarnih potreba vrši se realizacija radova kao i obračun, **koji ne smije premašivati iznos naveden u narudžbenici.**

Ugovorna cijena definirana troškovnikom odnosi se na jediničnu mjeru izvršenog rada, nepromjenjiva je i obuhvaća: – sav rad, opremu, materijal, vodu, energiju, gorivo, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl. te zaradu poduzeća ili i sve moguće druge potrebne stavke.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske i ostale primjenjive norme.

Izvođač je dužan deset dana prije početka izvršenja aktivnosti na terenu, zatražiti suglasnost za radove HAC – a.

Naručitelj se obvezuje postaviti, održavati i ukloniti propisane PRP. Prije početka radova Izvođač je dužan obavijestiti nadležnu Tehničku jedinicu održavanja (TJO) o vremenu planiranog dolaska na gradilište, kako bi nadležna TJO pravovremeno osigurala gradilište postavom propisane privremene regulacije prometa (PRP) te po postavi iste odobrila početak radova.

Voditelj TJO ili osoba koja ga mijenja će zajedno s odgovornom osobom Izvođača pregledati obavljene radove te ukoliko su isti izvedeni u skladu s Narudžbenicom potpisati Zapisnik o izvršenim uslugama - primopredaji obavljenih radova.

Ukoliko radovi nisu izvedeni u skladu s Narudžbenicom, nedostaci će se otkloniti odmah, a ukoliko isto nije moguće Zapisnički će se utvrditi svi nedostaci, kao i rok otklanjanja istih.

Dijelovi elastične odbojne ograde i ublaživača udara trebaju biti proizvedeni sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima te normama, koji uvjetuju propisane materijale, postupak izrade i testiranje za nivo zadržavanja (H –klase zadržavanja).

Dijelovi moraju imati oznaku proizvođača, godinu proizvodnje i šaržu materijala iz kojeg su napravljeni.

Dijelovi ugrađeni na autocestama, ispitani su sukladno važećim normama HRN EN 1317.

Zadovoljavanje zahtjeva gore navedenih normi potvrđuje se certifikatom sukladnosti (CE) ili jednakovrijednim dokumentom.

Isporučitelj se obvezuje dostaviti certifikat sukladnosti (CE) ili jednakovrijedan dokument za sve rezervne dijelove i/ili cjelokupni zaštitni sustav EOO proizvođača.

Navedenim certifikatom Isporučitelj dokazuje karakteristike i kvalitetu te je iz istoga vidljivo da su navedeni dijelovi elastične odbojne ograde proizvedeni od strane proizvođača i ispitani od strane ovlaštenog tijela za ispitivanje.

Ukoliko Isporučitelj nudi jednakovrijedne rezervne dijelove, dužan je dostaviti:

- Certifikat CE ili jednakovrijedan dokument o sukladnosti izdan od ovlaštenog tijela za ispitivanje
- Potvrdu proizvođača ili ovlaštenog generalnog zastupnika da su ponuđeni jednakovrijedni rezervni dijelovi kompatibilni s postojećim sustavom te da neće narušiti funkcionalnost sustava kao cjeline.

### **IZJAVA:**

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete

---

*(naziv Ponuditelja)*

---

*(ime, prezime, funkcija)*

---

*(žig i potpis ovlaštene osobe za  
potpis ponude za i u ime)*

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2025. godine