

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVRŠENJA USLUGE

Utvrđivanje stanja i oštećenja elemenata sustava odvodnje u km 8+320 lijevog kolnika autoceste A5

Ponuditelj je dužan upoznati se sa stavkama troškovnika te izvršiti pregled lokacije izvršenja usluge, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvršenje usluge. Kontakt osoba za pregled lokacije je voditelj TJO Čepin, Ivan Mlinarević, mob.: 099 3111 022.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Poslove čišćenja internog sustava odvodnje izvoditi vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila s uređajima za visokotlačno pranje i vakuumsko usisavanje sustava odvodnje do stanja u kojemu više u sustavu nema nečistoća. Ukoliko se prilikom CCTV snimanja utvrdi da su u sustavu odvodnje prisutne nečistoće potrebno je ponoviti čišćenje i snimanje te dionice.

Izvršitelj je dužan, **deset dana prije početka izvršenja aktivnosti na terenu**, zatražiti Suglasnost za izvođenje radova HAC-a registracijom na web-portalu HAC-a i podnošenjem zahtjeva za izdavanje Suglasnosti (<https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti>), a za sve eventualne nejasnoće ili pitanja kontaktirati na e-mail: suglasnost@hac.hr.

Prije početka izvršenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvođača dužna je tri dana ranije o istom obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

Izvršitelj je dužan prilikom dolaska/odlaska na/s mjesta izvršenja usluge javiti se osobi Naručitelja odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvršava, te se pridržavati uvjeta danih u Suglasnosti za izvođenje radova.

Izvršitelj je u ponudi dužan predvidjeti sve radove (rad djelatnika, strojeva, opreme, potrebnu vodu i dr.) kako bi očistio, proveo kontrolu ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti.

Kontrolu ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti potrebno je dokazati CCTV inspekcijom elemenata sustava odvodnje navedenih u opisu stavki troškovnika, a sve sukladno normi HRN EN 13508-2, te o navedenom izraditi izvještaj o CCTV inspekciji s prijedlogom tehnologije sanacije i procjenom troškova sanacije predmetnih elemenata odvodnje radi dovođenja u tehnički ispravno i potpuno funkcionalno stanje.

Ispitivanje sustava elemenata odvodnje navedenih u opisu stavki troškovnika na vodonepropusnost zajedno sa slivnikom i revizionim oknom „V“ ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, a sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda.

Radovi se izvode prema troškovniku, a u svim slučajevima količinske ili bilo koje druge potrebne izmjene (**na što je Izvođač dužan upozoriti predstavnika Naručitelja, na vrijeme, prije nastanka stvarnog troška**), odluku o tome donosit će sporazumno predstavnik Naručitelja i predstavnik Izvođača, u pisanom obliku. Sve izmjene za koje se ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se uvažiti.

Jedinične cijene iskazane u troškovniku su nepromjenjive i obuhvaćaju sav rad, prijevoze, prijenose, opremu i sredstva, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeća. Sva utrošena voda za čišćenje i ispiranje cjevovoda, te eventualni potrošni i ostali materijal, privremeni zaštitni sustavi, te provedba mjera zaštite na radu u skladu s važećim propisima uključeni su u jedinične cijene radova i ne obračunavaju se zasebno.

Konačna vrijednost usluge utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina i jediničnih cijena iz troškovnika, te sastaviti Zapisnik o izvršenim uslugama. **Konačna vrijednost radova ne smije biti veća od ukupnog iznosa ugovora/narudžbenice.**

IZJAVA

kojom prihvaćamo ponuđene Opće i tehničke uvjete izvršenja usluge

U _____, _____ 2025. godine

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)