

TEHNIČKI UVJETI

Cilj tehničke specifikacije je propisati uvjete, postupke i radnje koje se očekuju od Izvršitelja usluge, kako bi se izvršila kvalitetna zamjena trakastih zavjesa na lokaciji upravne zgrade Hrvatskih autocesta d.o.o., ulica Stjepana Širole 4, Zagreb.

Demontiranje postojećih i ugradnja novih zavjesa, vodilica i traka uključuje stavke:

- demontiranje postojećih i ugradnja novih zavjesa sa potrebnim priborom;
- zamjenu traka, utega i lančića;
- demontiranje postojeće i ugradnja nove vodilice.

Jamstveni rok na ugradnju novih zavjesa, vodilica i pribora iznosi min. 24 mjeseca.

Prije davanja ponude, ponuditelj je dužan obići predviđenu lokaciju zbog sagledavanja stanja radova, i sve nejasnoće riješiti sa Investitorom.

Izvršitelj usluge dužan je u roku od najduže 25 dana izvršiti nabavu i ugradnju novih zavjesa, vodilica i traka.

U cijenu demontaže i montaže trakastih zavjesa obuhvaćeni su svi transporti, utovar i istovar u prijevozno sredstvo, dovoz novih i odvoz starih zavjesa, te svi troškovi za zbrinjavanje istih.

Budući da se radovi izvode na višim katovima upravne zgrade, Izvođač radova dužan je obuhvatiti sve mjere zaštite na radu. Kako se radovi izvode u uredskim prostorima potrebno je maksimalno posvetiti pažnju na urednost kod izvođenja radova. Poslije završetka radova potrebno je ukloniti svu izvedenu zaštitu, te dovesti sve u uredno i čisto stanje.

Izvršitelj usluge se obvezuje sve radove popravka i zamjene zavjesa izvoditi sukladno važećim propisima, pravilima struke te preporukama proizvođača.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo ove Tehničke uvjete

Naziv ponuditelja: Potpis:

Ovlaštena osoba: U2025. godine