

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za održavanje

Interventno uklanjanje potencijalno opasnih stabala sa cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa autoceste

Troškovnik

Red. Broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Parcijalno rušenje stabala minimalnog $\varnothing >30$ cm uz pomoć penjača, autoljestvi i specijalne penjačke opreme. Nakon rušenja potrebno lveračem usitniti nastalo drvo do drvne sječke veličine komada P45A sukladno HRN EN 15149-1. Nastalu drvnu sječku rasporediti po površini na način da se u idućoj sezoni na predmetnoj površini omogući strojna košnja.	kom	80		
UKUPNO:					
PDV (25%):					
SVEUKUPNO:					

U.....,2020.

(žig i potpis ovlaštene osobe)

Napomena:

Količine navedene u troškovniku okvirnog su karaktera što znači da ne moraju biti identične stvarno izvedenom stanju. Za svaku nepredviđenu stavku koja se ne nalazi u ovom troškovniku potrebna je suglasnost Investitora.

Svu štetu koju izvođač radova po ovom troškovniku prouzroči na postojećem krajoliku dužan je otkloniti o vlastitom trošku.