

TEHNIČKI UVJETI

Cilj ove tehničkih uvjeta je propisati postupke i radnje redovnog održavanja, koje se očekuju od Izvršitelja usluge, kako bi se osigurao ispravan rad vatrodojavnog sustava u upravnoj zgradi HAC-a.

Predmetni sustav za vatrododjave bazira se na opremi KENTEC, APOLLO, FIRECLASS i PIT ALARM. Vatrodojavni sustav je analogno-adresabilni, upravljani centralom tipa TAKTIS FIRE, proizvođača Kentec Electronics.

Spregnuti sustavi: nadziranje stanja protupožarnih zaklopki u sustavu ventilacije i nadziranje stanja podcentrale sustava za rano otkrivanje i gašenje požara server sobe.

Vatrodojavni sustav u upravnoj zgradi HAC-a se sastoji od:

- 1 vatrododjavne centrale TAKTIS FIRE, Kentec
- 1 podcentrale Fireclass Prescient (server soba),
- 264 adresabilnih optičkih javljača, tip APOLLO XP95,
- 12 adresabilnih termička javljača, tip APOLLO XP95 A2S,
- 20 ručnih adresabilnih javljača, tip PIT ALARM,
- 9 adresabilnih modula, tip APOLLO 55000-852APO
- 8 modula, tip APOLLO
- 1 indikator prorade, tip APOLLO 53832-070APO
- 1 izolator petlje, tip APOLLO 55000-720APO
- 1 alarmna sirena s bljeskalicom, tip SONOS Pulse Wall Sounder 29600-801
- 19 alarmnih sirena, tip APOLLO MULTI-TONE

Izvršitelj usluge se obvezuje sve radove održavanja izvoditi sukladno važećim propisima, pravilima struke te preporukama proizvođača opreme.

I. Redovni servis sustava vatrododjave

Usluga podrazumijeva 1 redovni servis sustava vatrododjave u upravnoj zgradi HAC-a, na lokaciji Ul. Stjepana Širole 4, Zagreb. Termin će Izvršitelj usluge će usuglasiti s odgovornom osobom Naručitelja odmah nakon izdavanja Narudžbenice Izvršitelju. Izvršitelj usluge može pristupiti izvođenju radova redovnog servisa isključivo na zahtjev Naručitelja.

U sklopu redovnog servisa Izvršitelj će izvršiti redovnu provjeru ispravnosti djelovanja vatrododjavnog sustava i sve eventualno potrebne, manje popravke koji ne zahtijevaju ugradnju novih rezervnih dijelova. Svi ostali uočeni nedostaci biti će predmet zasebnog postupka nabave.

Radovi redovite provjere ispravnosti djelovanja vatrododjavnog sustava uključuju slijedeće:

- provjera stanja vatrododjavne centrale i pripadajućih modula,
- provjera ispravnosti napajanja vatrododjavne centrale, uključujući mjerenje napona baterije pričuvnog napajanja,
- provjera ispravnosti svih funkcija centralnih uređaja sustava vatrododjave,
- provjera ispravnosti djelovanja svih elemenata vatrododjavnog sustava,
- provjera reagiraju li svi automatski i ručni javljači na propisani način i u propisanom vremenu,
- provjera rada izvršnih funkcija sustava prilikom aktiviranja vatrododjavnog alarma, sukladno projektiranom stanju,
- provjera ispravnosti signalizacije događaja unutar sustava,

- dokumentiranje izvršene provjere ispravnosti sustava za dojavu požara u Knjigu održavanja vatrodojavnog sustava,
- sastavljanje Izvješća o stanju sustava, sa preporukama eventualno potrebnih zahvata na sustavu.
- u slučaju veće neispravnosti sustava Izvršitelj se obvezuje izvršiti detaljnu detekciju kvara i u roku od 3 dana dostaviti Ponudu za otklanjanje utvrđenog kvara sa specifikacijom potrebnih radova i rezervnih dijelova, sa rokom valjanosti ponude od minimalno 30 dana.

Radove redovnog servisa vatrodojavnog sustava Izvršitelj usluge mora izvršavati uz nazočnost djelatnika Naručiitelja te po završetku radova sastaviti zapisnik o izvedenim radovima, koji svojim potpisom ovjeravaju djelatnici Izvršitelja usluge i Naručiitelja koji su prisustvovali izvođenju radova.

U roku od tjedan dana nakon obavljene provjere, Izvršitelj usluge se obvezuje Naručiitelju dostaviti Izvješće o izvršenoj provjeri ispravnosti djelovanja sustava vatrodaje, potpisano od strane odgovorne osobe Izvršitelja usluge.

II. Dobava i ugradnja akumulatorske baterije za rezervno napajanje VDC

Izvršitelj usluge se obvezuje izvršiti dobavu akumulatorskih baterija 12V/26Ah, za rezervno napajanje vatrodajne centrale te ugradnju istih u vatrodajnu centralu na lokaciji Naručiitelja u upravnoj zgradi HAC-a.

Rok izvršenja usluge dobave i ugradnje akumulatorskih baterija je maksimalno 10 deset dana od dostave narudžbenice Izvršitelju.

Jamstveni rok na ugrađene akumulatorske baterije traje minimalno 12 mjeseci od dana ugradnje.

III. Rad na detekciji i popravcima na lokaciji Naručiitelja

U slučaju da neispravnost na sustavu vatrodaje nastupi u periodu izvan termina redovnog servisa, Izvršitelj se na poziv od strane odgovorne osobe Naručiitelja obvezuje izvršiti detekciju kvara i manje popravke koji ne zahtijevaju ugradnju novih rezervnih dijelova.

U slučaju veće neispravnosti Izvršitelj će u roku od 3 (tri) dana od izvršene detekcije kvara dostaviti Naručiitelju ponudu za otklanjanje utvrđenog kvara sa specifikacijom potrebnih radova i rezervnih dijelova, s rokom valjanosti ponude od minimalno 30 dana. Otklanjanje takvog kvara bit će predmet zasebnog postupka nabave.

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo ove Tehničke uvjete

U, 2025. godine

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)