

TEHNIČKI UVJETI TJO ČAVLE I RUPA

Ponuditelj može obići mjesta (lokacije) na kojima se izvodi usluga krčenja i košnje te se upoznati s postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupio sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze. Vlastite troškove obilaska snosi Ponuditelj.

Ukoliko Ponuditelj prije roka za dostavu ponuda utvrdi nepravilnosti, nepotpunosti ili nejasnoće u dokumentima koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi, može sukladno članku 202. ZJN 2016, te odredbama točke DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA, TE IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI ove dokumentacije o nabavi, zatražiti dodatne informacije o predmetu nabave odnosno usluge krčenja i košnje. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Osoba za kontakt vezano na izvid terena:

Voditelj Tehničke jedinice održavanja Čavle, Marko Ribič (broj mob. 099/ 3111 - 043).

Voditelj Tehničke jedinice održavanja Rupa, Mladen Komadina (broj mob. 099/ 6175 - 668).

Radno vrijeme za izvođenje navedene usluge je za vrijeme dnevne svjetlosti i povoljnih vremenskih uvjeta. Izvršitelj usluge dužan je na zahtjev Voditelja nadležne TJO prekinuti izvršenje usluge ukoliko ne postoje uvjeti za izvođenje usluge (vremenski uvjeti odnosno druge nepredviđene situacije koje utječu na sigurno odvijanje prometa).

Pod terminom strojna košnja (malčiranjem otkosa trave) cestovnog zemljišta autoceste, podrazumijevaju se sve potrebne aktivnosti i usluge sukladno nalogu predstavnika Naručitelja na površinama cestovnog zemljišta autoceste: berma nasipa i usjeka, pokos nasipa i usjeka, ravni dio usjeka, površina do ograde, površine unutar čvorova i zemljani kanali. Košnje se izvode prema pozivu, terminima i lokacijama po izboru predstavnika Naručitelja sukladno grupi i pripadajućem troškovniku.

Visina otkosa ne smije biti niža od 5 cm od razine tla.

Pokošena trava se mora tako usitniti i površinski odlagati, da njezino odvoženje nije potrebno.

Priključak za košnju (malčiranjem otkosa) mora biti pogodan i za grmoliki i granati materijal max. debljine usitnjavanja do 3 cm.

Za košnju nasipa, usjeka i teško dostupnih mjesta, na lokacijama koje se zajednički odrede sa predstavnicima Naručitelja, mora se osigurati radni stroj dizajniran za uvjete rada na nagibima terena od 35 do 55 posto s mogućnosti kretanja radnog stroja na slabo nosivoj podlozi ali i radi zaštite tla od oštećivanja. Za izvršenje usluge košnje na pregledanim lokacijama u ponuđenom roku Izvoditelj je dužan osigurati dovoljan broj adekvatnih radnih strojeva sa priključkom za malčiranje poštujući zakonske odredbe RH. Podatke za iste Izvoditelj je dužan dostaviti uz ponudu u obrascu Izjava o tehničkoj sposobnosti. **Naručitelj zadržava pravo pregleda stroja prije odabira ponuditelja.**

Rok za izvršenje je ciklus do maksimalno 22 radna dana od dana poziva Naručitelja. Obračun usluge izvršit će se prema stvarno izvedenim ovjerenim količinama od nadzornog predstavnika Naručitelja i jediničnim cijenama iz troškovnika. **Nije dozvoljeno ostaviti nepokošene površine radi otežanog pristupa istima.** Konačan obračun obavlja se nakon primopredaje izvršene usluge o čemu mora biti sastavljen Zapisnik.

Uvođenjem u posao Izvoditelj će biti upoznat od strane predstavnika Naručitelja sa svim obavezama i pravilima kojih se treba pridržavati na cestovnom zemljištu o čemu će biti sastavljen Zapisnik.

Pod terminom ručna košnja cestovnog zemljišta autoceste, podrazumijevaju se sve potrebne aktivnosti i usluge na površinama cestovnog zemljišta autoceste: berma nasipa i usjeka, pokos nasipa i usjeka, ravni dio usjeka, površina do ograde, površine unutar čvorova i zemljani kanali s ručnim alatima (trimer). Košnje se izvode prema pozivu, terminima i lokacijama po izboru predstavnika Naručitelja sukladno grupi i pripadajućem troškovniku.

Visina otkosa trave ne smije biti niža od 5 cm od razine tla.

Pokošena trava se mora tako usitniti i površinski odlagati, da njezino odvoženje nije potrebno.

Alati za košnju moraju biti profesionalni kako bi bili pogodni za velike površine košnje.

Predmetni radovi moraju se izvršiti na način da se ne ugrozi sigurnost korisnika autoceste te da se spriječi nastanak materijalnih šteta na autocesti, opremi autoceste i susjednim posjedima.

Rok za izvršenje je ciklus maksimalno 22 radna dana od dana poziva Naručitelja. Obračun usluge izvršit će se prema stvarno izvedenim ovjerenim količinama od nadzornog predstavnika Naručitelja i jediničnim cijenama iz troškovnika. Konačan obračun obavlja se nakon primopredaje izvršene usluge o čemu mora biti sastavljen Zapisnik.

Uvođenjem u posao Izvoditelj će biti upoznat od strane predstavnika Naručitelja sa svim obavezama i pravilima kojih se treba pridržavati na cestovnom zemljištu o čemu će biti sastavljen Zapisnik.

Izvoditelj je dužan, minimalno sedam dana prije početka izvršenja usluge na terenu, uputiti Zahtjev za suglasnost digitalnim putem (potrebno je zatražiti suglasnost za izvođenje radova) na portal <https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti> .

Prije početka izvršenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvoditelja dužna je dan ranije o istom obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

Radno vrijeme za izvođenje navedene usluge određuje se u predmetnoj Suglasnosti.

Izvoditelj je dužan imenovati osobu za koordinaciju svih potrebnih aktivnosti. Izvoditelj je dužan prilikom dolaska/odlaska na/sa mjesta izvršenja usluge javiti se odgovornoj osobi Naručitelja odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvršava.

Sva oštećenja nastala na cestovnom zemljištu Izvoditelj je dužan otkloniti o vlastitom trošku.