

PROJEKTANTSKI URED:



MAP.ING d.o.o.,
OIB: 86416279371
Braće Cetina 5A, 51 000 RIJEKA

INVESTITOR:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB: 57500462912
ŠIROLINA 4, HR - 10 000 ZAGREB

LOKACIJA GRAĐEVINE:

k.č. 4562/1, k.o. RAKITJE i k.č. 6388/2, k.o. SVETA
NEDELJA
GRAD SVETA NEDELJA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

OG-18.2/24

OZNAKA MAPE:

P15-791/25-GP

REDNI BROJ MAPE:

2/2

BROJ REVIZIJE:

0

RAZINA RAZRADE:

GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA
GRAĐEVINE:

KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI

NAZIV GRAĐEVINE:

PROŠIRENJE KABELSKE KANALIZACIJE ZA EKI NA
AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDELJA

GLAVNI PROJEKTANT:

Marin Lučić, mag.ing.el., E 2304



Marin Lučić 2025.06.18
08:06:56+02'00'

elektronički potpis

PROJEKTANT:

Miran Flego, mag.ing.aedif., G 5961



Digitally signed by Miran Flego
DN: c=HR, o=HKIG,
2.5.4.97=VATHR-65080653676,
ou=Signature, sn=Flego,
givenName=Miran,
serialNumber=PNOHR-86074137459
, cn=Miran Flego
Date: 2025.06.18 07:06:11 +02'00'

elektronički potpis

ODGOVORNA OSOBA U
PROJEKTANTSKOM UREDU:

Miran Flego, član uprave



MIRAN FLEGO
c=HR, o=HRIDCA,
ou=Signature, sn=FLEGO,
givenName=MIRAN,
serialNumber=PNOHR-8607
4137459, cn=MIRAN FLEGO
Date: 2025.06.18 07:05:30 +02'00'

elektronički potpis

MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka, lipanj 2025.

GRADEVINA:	PROŠIRENJE KABELSKKE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDELJA KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI
LOKACIJA GRADEVINE:	k.č. 4562/1, k.o. RAKITJE, k.č. 6388/2, k.o. SVETA NEDELJA
OZNAKA MAPE:	P15-791/25-GP
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:	GRAĐEVINSKI PROJEKT

A. OPĆI DIO

A.1 PRESLIKA IZVATKA IZ SUDSKOG REGISTRA ZA DRUŠTVO

 REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAČKI SUD U RIJECI	Elektronički zapis Datum: 28.05.2025
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA	
SUBJEKT UPISA	
MBS:	040403532
OIB:	86416279371
EUID:	HRSR.040403532
TVRTKA:	3 MAP. ING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i savjetovanje u građevinarstvu
	3 MAP. ING d.o.o.
SJEDIŠTE/ADRESA:	5 Rijeka (Grad Rijeka) Braće Cetina 5A
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:	3 info@map-ing.hr
PRAVNI OBLIK:	3 društvo s ograničenom odgovornošću
PREDMET POSLOVANJA:	1 * - projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja 1 * - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje 1 * - obavljanje ispitivanja i prethodnih istraživanja u građevinarstvu 1 * - pripremi i završni radovi u građevinarstvu 1 * - izvođenje instalaterskih radova (vodoinstalaterskih, električarskih, mehaničarskih, glodarskih, tokarskih, bravarskih, staklarskih, varilačkih, monterskih, zidarskih, soboslikarskih, krovo pokrivačkih, podopolagačkih, limarskih, keramičarskih, armiračkih i tesarskih), te ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija 1 * - energetske certificiranje, energetske pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 1 * - tehničko ispitivanje i analiza u području građevinarstva 1 * - inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje 1 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 1 * - posredovanje u prometu nekretnina 1 * - Poslovanje nekretninama 1 * - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
Izrađeno: 2025-05-28 11:11:12 Podaci od: 2025-05-28	
Stranica: 1 od 5	



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Elektronički zapis
Datum: 28.05.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA	
PREDMET POSLOVANJA:	
1 *	- djelatnost uređenja i održavanja krajolika
1 *	- Čišćenje svih vrsta objekata
1 *	- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
1 *	- Promidžba (reklama i propaganda)
1 *	- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mišljenja
1 *	- Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
1 *	- Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
1 *	- Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala;
1 *	metalurgija praha
1 *	- obrada i presvlačenje metala; strojna obrada metala
1 *	- proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
1 *	- kupnja i prodaja robe
1 *	- pružanje usluga u trgovini
1 *	- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
1 *	- trgovačko zastupanje inozemnih tvrtki
1 *	- usluge informacijskog društva
1 *	- poljoprivredna djelatnost
1 *	- uzgoj uljanih plodova
1 *	- ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
1 *	- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
1 *	- proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
1 *	- proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
1 *	- destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
1 *	- proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
1 *	- proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih proizvoda
1 *	- uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
1 *	- Proizvodnja eteričnih ulja
1 *	- turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovistu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja)
1 *	- usluge iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju turistima
1 *	- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

Izrađeno: 2025-05-28 11:11:12
Podaci od: 2025-05-28

Stranica: 2 od 5



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Elektronički zapis
Datum: 28.05.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA	
PREDMET POSLOVANJA:	
1 *	- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevornom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
1 *	- poduke iz područja kemije, bez izdavanja svjedodžbi
1 *	- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
1 *	- iznajmljivanje strojeva i opreme, sa ili bez rukovatelja za građevinarstvo i inženjerstvo
1 *	- Fotografske djelatnosti
3 *	- djelatnosti uređenja interijera
3 *	- stručna priprema i izrada studija utjecaja na okoliš
3 *	- izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje i projekata akustičnosti
3 *	- iznajmljivanje uređskih strojeva i opreme
3 *	- prerada drva i proizvoda od drva i pluta - osim namještaja
3 *	- provođenje nerazornih metoda ispitivanja u građevinarstvu - termografsko snimanje
3 *	- djelatnost snimanja iz zraka
3 *	- arhitektonske djelatnosti
3 *	- stični poslovi zaštite okoliša
3 *	- stručni poslovi zaštite od buke

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- Miran Flego, OIB: 86074137459
Rijeka, Krčka 3
- jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- MIRAN FLEGO, OIB: 86074137459
Rijeka, Krčka 3
- član uprave
- zastupnik samostalno i pojedinačno, temeljem odluke od 22. veljače 2023.

TEMELJNI KAPITAL:

- 2.500,00 euro

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- Izjava o osnivanju jedinstvenog društva s ograničenom odgovornošću sastavljena je 9. svibnja 2019.
- Odlukom člana društva od 22. veljače 2023. izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju u preambuli, naslovu, t.1. (tvrtka), t. 2. (temeljni kapital, poslovni udjeli), t. 3. (zastupanje uprave), t. 5. (djelatnosti), te je dodana t. 6. (odredbe o upravi i prokuriji), t. 7. (skupština). Potpuni tekst Izjave o osnivanju dostavljen je

Izrađeno: 2025-05-28 11:11:12
Podaci od: 2025-05-28

Stranica: 3 od 5



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Elektronički zapis
Datum: 28.05.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički potpisana certifikatom:
CN=sudreg2,L=ZAGREB,2.5.4.97=HR72910430276,C=HR,O=MINISTARSTVO PRAVOSUDA UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Broj zapisa: 00kr7-okIND-VyxvJ-vyBtu-Mny2e
Kontrolni broj: B2BOM-2rtkL-pjPDd-65TFv

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici
http://sudreg.pravosuđe.hr/register/kontrola_izbornika/ unosem gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Elektronički zapis
Datum: 28.05.2025

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivački akt:
u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:
4 Odlukom člana društva od 22. veljače 2023. povećan je temeljni kapital sa 1,33 eur za 2.498,67 eur na 2.500,00 eur.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja
eu 25.06.24 2023 01.01.23 - 31.12.23 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU TT	Datum	Ime i prezime suda
0001 TT-19/3099-2	13.05.2019	Trgovački sud u Rijeci
0002 TT-20/9170-4	15.01.2021	Trgovački sud u Rijeci
0003 TT-23/1353-6	10.03.2023	Trgovački sud u Rijeci
0004 TT-23/1353-7	25.10.2023	Trgovački sud u Rijeci
0005 TT-25/8865-2	26.05.2025	Trgovački sud u Rijeci
eu /	26.06.2020	elektronički upis
eu /	17.06.2021	elektronički upis
eu /	31.03.2022	elektronički upis
eu /	27.06.2023	elektronički upis
eu /	25.06.2024	elektronički upis

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023)
Tar. br. 28. ne plaća se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili
povijesnog izvataka iz sudskog registra.

Izrađeno: 2025-05-28 11:11:12
Podaci od: 2025-05-28

Stranica: 4 od 5
D004

Izrađeno: 2025-05-28 11:11:12
Podaci od: 2025-05-28

Stranica: 5 od 5
D004

A.2 SADRŽAJ MAPE

Sadržaj mape P15-791/25-GP

A. OPĆI DIO.....	2
A.1 PRESLIKA IZVATKA IZ SUDSKOG REGISTRA ZA DRUŠTVO.....	2
A.2 SADRŽAJ MAPE.....	5
A.3 POPIS MAPA I PROJEKTANATA.....	6
A.4 PRESLIKA RJEŠENJA O UPISU INŽENJERA U IMENIK KOMORE	7
A.5 IMENOVANJE PROJEKTANTA.....	9
A.6 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA ZAKONA O GRADNJI	10
A.7 PRESLIKE POSEBNIH UVJETA GRAĐENJA I UVJETA PRIKLJUČENJA	12
B. TEHNIČKI DIO.....	32
B.1 TEHNIČKI OPIS.....	32
B.2 UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRAĐEVINE	34
B.3 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA.....	42
B.4 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE	B-44
B.5 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	B-46
B.6 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	49
B.7 ISKAZ PROCIJENJENIH RADOVA	60
B.8 NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA	61
B.9 GRAFIČKI PRIKAZI.....	62
C. STRANICA ZA OVJERU GLAVNOG PROJEKTA UPRAVNOG TIJELA.....	63

A.3 POPIS MAPA I PROJEKTANATA

PROŠIRENJE KABELSKJE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDELJA KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI GLAVNI PROJEKT

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA
POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA

Zajednička oznaka projekta : **OG-18.2/24**

MAPA 1

Elektrotehnički projekt

ESP d.o.o., Rijeka, Projektant: Marin Lučić, mag.ing.el., E 2304

Oznaka projekta : OG-18.2/24-GL

MAPA 2

Građevinski projekt hidrotehničkih instalacija

MAP.ING d.o.o., Rijeka, Projektant: Miran Flego, mag.ing.aedif., G 5961

Oznaka projekta : P15-791/25-GP

GLAVNI PROJEKTANT

Marin Lučić, mag.ing.el., E 2304

Rijeka, lipanj 2025.

A.4 PRESLIKA RJEŠENJA O UPISU INŽENJERA U IMENIK KOMORE

2

- preslike gotovih naslovnica projekata potpisane i ovjerene od odgovornog/e projektant-a/ice na kojima se navode suradnici u projektiranju,
- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
- jednu fotografiju veličine 35x45 mm.

Prena odredbi članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pravo na upis u imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih inženjera urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,
2. odgovarajući specijalistički diplomskog sveučilišnog studija ili po završetku odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po završetku odgovarajućeg prediplomskog sveučilišnog ili po završetku odgovarajućeg prediplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornog uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zavedima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina,
4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju i utvrđeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za upis u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su propisani člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašten inženjer građevinarstva“ i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

Ovlašten inženjer građevinarstva dužan je izvršavati navedene stručne poslove sukladno zakonu te temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštovati ovlašten inženjer građevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stručnih poslova prestaje s prestankom članstva u Komori, u skladu s člankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva", sukladno članku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku članstva u Komori dužan je podmiriti sve dospjele financijske



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/18-01/8

URBROJ: 500-03-18-2

Zagreb, 18. siječnja 2018. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 26. stavka 5. i članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 78/15.) odlučujući o zahtjevu koji je podnio **Miran Flego, Rijeka, Krčka 3**, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. U imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **Miran Flego, mag.ing.aedif., Rijeka, Krčka 3, OIB 86074137459**, pod rednim brojem **5961**, s danom upisa **18.01.2018.** godine.

2. Upisom u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva **Miran Flego, mag.ing.aedif.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašten inženjer građevinarstva" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva", koje su vlasništvo Komore.

Obrazložjenje

Dana 15.01.2018. godine **Miran Flego, mag.ing.aedif.**, podnio je zahtjev za upis u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio sljedeću dokumentaciju:

- presliku važećeg osobnog dokumenta,
- presliku diplome,
- presliku suplementa diplome,
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
- dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- popis poslova u struci ovjeren od ovlaštenih inženjera građevinarstva pod čijim je nadzorom obavljao poslove,

KLASA: 360-01/24-03/658
URBROJ: 251-500-03-24-I
Zagreb, 6. ožujka 2024.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009), po zahtjevu koji je podnio Miran Flego, mag.ing.aedif., Rijeka, Krčka 3, izdaje

POTVRDU

- Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Miran Flego, mag.ing.aedif., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa 18.01.2018. godine, pod rednim brojem 5961, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni inženjer građevinarstva", zaposlen u: MAP.ING j.d.o.o., Rijeka.
- Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovan nije stegovno kažnjavan te da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.
- Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovan član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavan.

 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA	Vrijeme izdavanja:	06.03.2024., 09:23:20
	Izdavatelj certifikata:	CN=HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA, L=ZAGREB, 2.5.4.97=VA THR-65080653676, O=HKIG, C=HR
	Serijski broj:	650806536766.37
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	2024-662
Elektronički pečat:	Kontrolni broj:	368-696-413
	MIBI/ANBqkhtGw0BAQEAOCASQAMIBGKCAQEAIsMemflierMagrdwDu8taWm0ZpJgG M3X176WpqcCgSASiYB0320rHB/g4s12FtP6t6SUK9/htct000a3QIEBCHswXktr8FDTKFsqhV P8N0wZ9p75yVNSAIf6IDJ3W3DeqCV4MILCCG0uMzHk6yHP7udZOMX8LyCSHfjy1FATSu7QdV cRDm160eQ3V2C2SFQOZscM4mk+z7Yjcl.m6SH4TDJgimOp0eNY2Zaa8WYsGIG3nHy2JpFkDF jnhBHB18SCREIEIAVvzgJXMKDauQ43YwC/MOIF6HVsUqLEU3ypD8v2PLCGCHKId430HXUQDAAQAB	
Informacije za provjeru dokumenta:	Elektronički zapisi se čuvaju najviše 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku može izvršiti provjera elektroničkog zapisa uvidom u elektronički zapis kojem se pristupa putem broja zapisa i kontrolnog broja oisnatog u kontrolnom dijelu elektroničkog zapisa, putem Internet adrese https://egrad.hr/dokument-provjera .	

3

obveze prema Komori, sve sukladno članku 13. stavku 1. točki 5. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inženjera građevinarstva Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članaricom, odnosno uračunava se u iznos članarine, sve u skladu s člankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno članku 13. stavku 1. točki 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Upravna pristojba plaćena je upravnim biljezom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na podnesak i poništen, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 i u vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/2017).

Slijedom navedenog, na temelju članaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjeka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



- Dostaviti:
- Miran Flego, 51000 Rijeka, Krčka 3
 - U Zbirku Isprava Komore

A.5 IMENOVANJE PROJEKTANTA

Na osnovu odredbe članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) te sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19) i Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)

IMENUJE SE

MIRAN FLEGO, mag.ing.aedif.


upisan u Imenik Hrvatske komore inženjera građevinarstva i pravom na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni inženjer građevinarstva"** pod rednim brojem 5961, s danom upisa 18.01.2018. prema Rješenju kojeg je donijela **Hrvatska komora inženjera građevinarstvu** u Zagrebu 18. siječnja 2018., Klasa: UP/I-360-01/18-01/8, Urbroj: 500-03-18-2

za projektanta na izradi projektne dokumentacije:

GRAĐEVINA:	PROŠIRENJE KABELSKJE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDELJA
INVESTITOR:	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB: 57500462912 ŠIROLINA 4, HR - 10 000 ZAGREB
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	OG-18.2/24
BROJ PROJEKTA:	P15-791/25-GP
NAZIV MAPE:	GRAĐEVINSKI PROJEKT KABELSKJE KANALIZACIJE ZA EKI
RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT
DATUM IZRADE:	LIPANJ 2025.

Rijeka, lipanj 2025.

Član uprave:
Miran Flego


MAP.ING
GRADITELJSTVO
MAP. ING d.o.o. RIJEKA
OIB: 86416279371

A.6 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA ZAKONA O GRADNJI

Na temelju članka 68. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA

kojom se potvrđuje da je glavni projekt:

GRAĐEVINA: PROŠIRENJE KABELSKJE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI
A3, ČVOR SVETA NEDELJA

INVESTITOR: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB: 57500462912
ŠIROLINA 4, HR - 10 000 ZAGREB

ZAJEDNIČKA OZNAKA
PROJEKTA: OG-18.2/24

BROJ PROJEKTA: P15-791/25-GP

NAZIV MAPE: GRAĐEVINSKI PROJEKT KABELSKJE KANALIZACIJE ZA EKI

RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

DATUM IZRADE: LIPANJ 2025.

izrađen u skladu s:

1. Prostorno – planskom dokumentacijom:

Prostorni plan uređenja Grada Svete Nedelje (Glasnik Općine Sveta Nedelja broj 3/04, 4/04 (ispravak Odluke), Glasnik Grada Sveta Nedelja broj 3/05, 7/05, 7/05 (pročišćeni tekst), 4/06, 7/08 (ispravak Odluke), 8/10 (pročišćeni tekst), 8/11 (ispravak Odluke), 7/15, 10/15 (pročišćeni tekst), 7/18, 8/18 (pročišćeni tekst), 11/19, 8/20 (pročišćeni tekst) i 6/24)

2. Posebnim uvjetima građenja i uvjetima priključenja iskazanima u poglavlju A.7. ove mape glavnog projekta

3. Odredbama posebnih zakona i tehničkih i drugih propisa i pravila kako slijedi:

Zakoni:

- Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
- Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
- Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19)
- Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Pravilnici:

- Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)
- Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17)
- Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)
- Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19).

Tehnički propisi:

- Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10, 153/13).
- Bilten HEP-a br. 130, Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35kV.

i propisima donesenim na temelju navedene regulative.

PROJEKTANT:
Miran Flego, mag.ing.aedif.

Rijeka, lipanj 2025.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Miran Flego
mag.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5961

A.7 PRESLIKE POSEBNIH UVJETA GRAĐENJA I UVJETA PRIKLJUČENJA

ID: P20250222-1707644-Z05



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine
Uprava za graditeljstvo
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola

KLASA: 350-05/25-28/000056
URBROJ: 531-07-1-3-25-0013
Zagreb, 05.05.2025.

➤ MARIN LUČIĆ
HR-51216 Saršoni, SKVAŽIČI 7C

Predmet: Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja po zahtjevu koji je podnio MARIN LUČIĆ, HR-51216 Saršoni, SKVAŽIČI 7C, OIB 47509797041 za:

- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet),
PROŠIRENJE KABELSKJE KANALIZACIJE ZA ELEKTRONIČKU KOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU (EKI) NA AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDJELJA,

na katastarskim česticama k.č.4562/1 k.o. Rakitje i k.č.6388/2 k.o. Sveta Nedelja u Zagrebačkoj županiji.

Javnaopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na propisan način elektronički pozivana sljedeća javnaopravna tijela:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju, HR-10000 Zagreb, Prilazlje 14
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32
- E.ON Distribucija plina d.o.o., Distributivno područje Zagrebačka županija, HR-10450 Jastrebarsko, Trg dr. Franje Tuđmana 7
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Zagreb, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Odjel za vodoopskrbu, HR-10000 Zagreb, Folnegovićeve 1
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Odjel za odvodnju, HR-10000 Zagreb, Folnegovićeve 1
- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 350-05/25-28/000056, URBROJ: 531-07-1-3-25-0013

1/3

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/eida/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



ID: P20250222-1707644-Z05

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 31.03.2025. godine do zaključno sa 29.04.2025. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 30 dana.

Po isteku roka od strane navedenih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
 - **Obavijest o nenadležnosti, KLASA: 350-05/25-02/157, URBROJ: 530-08-1-2-25-2 od 15.04.2025. godine**
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32
 - **Posebni uvjeti, BROJ: 400100104/9143/25-6362/25 TS-TD od 01.04.2025. godine**
- E.ON Distribucija plina d.o.o., Distributivno područje Zagrebačka županija, HR-10450 Jastrebarsko, Trg dr. Franje Tuđmana 7
 - **Obavijest da nema posebnih uvjeta, ZNAK: PU-SvN-343_3_2025-HP od 29.04.2025. godine**
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Zagreb, HR-10000 Zagreb, Kupska 4
 - **Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 700/25-07/413, URBROJ: 3-004-002-01/EČ-25-02 od 02.04.2025. godine**
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 - **Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/25-01/7706, URBROJ: 376-05-3-25-03 od 10.04.2025. godine**
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Odjel za vodoopskrbu, HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1
 - **Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 361-12/25-02/919, URBROJ: 383-25-01, ZNAK: AD-408/2025-e od 04.04.2025. godine**
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Odjel za odvodnju, HR-10000 Zagreb, Folnegovićeva 1
 - **Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 361-12/25-03/731, URBROJ: 383-25-01, ZNAK: 8512-408/2025digRH od 02.04.2025. godine**
- Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
 - **Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 325-09/25-03/0004411, URBROJ: 374-25-1-25-2 od 15.04.2025. godine**

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

KLASA: 350-05/25-28/000056, URBROJ: 531-07-1-3-25-0013

2/3

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.



ID: P20250222-1707644-Z05

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
RAVNATELJA

Vesna Veselin, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - MARIN LUČIĆ
 - HR-51216 Saršoni, SKVAŽIĆI 7C

KLASA: 350-05/25-28/000056, URBROJ: 531-07-1-3-25-0013

3/3

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat.







REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture

KLASA: 350-05/25-02/157
URBROJ: 530-08-1-2-25-2
Zagreb, 15. travnja 2025. godine



P/8881217

Ministarstvo prostornog uređenja,
graditeljstva i državne imovine
Uprava za graditeljstvo
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Ulica Republike Austrije 14
10 000 Zagreb

PREDMET: Poziv javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem elektroničkog sustava eKonferencije; Proširenje kableske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) na autocesti A3, čvor Sveta Nedjelja
- nenadležnost, daje se

VEZA: Vaš poziv putem eKonferencije: KLASA: 350-05/25-28/000056,
URBROJ: 531-07-1-3-25-0003, od 24. ožujka 2025. godine

Poštovani,

Vezano za vaš zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za: proširenje kableske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) na autocesti A3, čvor Sveta Nedjelja na katastarskim česticama k.č.4562/1 k.o. Rakitje i k.č.6388/2 k.o. Sveta Nedjelja u Zagrebačkoj županiji, obavještavamo vas da predmetna problematika nije u nadležnosti Uprave za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

S poštovanjem,

RAVNATELJ



DOSTAVITI:

1. Putem elektroničkog sustava eKonferencije
2. Pismohrana, ovdje



■ ELEKTRA ZAGREB

SLUŽBA ZA REALIZACIJU INVESTICIJSKIH
PROJEKATA I PRISTUP MREŽI

10002 Zagreb, Gundulićeva 32

01 / 46 01 111

www.hep.hr/ods

Info.dpzagreb@hep.hr

Ministarstvo prostornog
uređenja, graditeljstva i
državne imovine
Uprava za graditeljstvo
Sektor građevinskih i
uporabnih dozvola

Ulica Republike Austrije 14
10000 ZAGREB

■ NAŠ BROJ:
400100104/9143/25-6362/25
TS-TD

■ VAŠ BROJ: KLASA:350-
05/25-28/000056
■ URBROJ:531-07-1-3-25-
0003

■ DATUM: 01.04.2025.

PREDMET: UVJETI za proširenje kableske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na Autocesti A3 na k.č.br:4562/1 K.O.Rakitje, k.č.br:6388/2 K.O.Sveta Nedelja

U vezi s Vašim traženjem, dopisom KLASA:350-05/25-28/000056, URBROJ:531-07-1-3-25-0003 od 31.03.2025. dajemo Vam naše uvjete za proširenje kableske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu na Autocesti A3 na k.č.br:4562/1 K.O.Rakitje, k.č.br:6388/2 K.O.Sveta Nedelja:

1. Izvođač radova dužan je obavijestiti HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Terenska jedinica Samobor, pismenim putem, 15 dana unaprijed, o početku radova.
2. Prije početka radova obavezno iskolčiti trasu elektroenergetskih kableskih vodova na predmetnom području.
3. U blizini zone obuhvata nalazi se postojeća srednjenaponska elektroenergetska mreža.
4. Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.
5. Postojeću elektroenergetsku mrežu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zaštititi, odnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj površini. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom.
6. Troškove vezane za projektiranje premještanja i zaštite postojećih elektroenergetskih kableskih vodova, te premještanje i zaštitu istih, dužan je snositi investitor.
7. Na mjestima gdje će elektroenergetske instalacije biti položene ispod prometnih površina, treba ih položiti u UKC/TPE cijevi Ø200.
8. Za premještanje i uklanjanje postojećih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatražiti elektroenergetsko rješenje te naručiti radove od HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb.
9. Polaganje novih i eventualnu zaštitu ili izmicanje postojećih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema „Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ – Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03).
10. U skladu sa člankom 39. i člankom 40. Zakona o tržištu električne energije (NN 120/15, 22/13, 68/18, 52/19), za polaganje novih elektroenergetskih vodova, kao i eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je HEP-ODS, Elektra Zagreb.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Uprava društva
Direktor- predsjednik Uprave Anton Marušić | Direktor - član Uprave Davor Sokač
Banka, IBAN:

Matični broj 1643991
OIB 46830600751
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080434230
Uplaćen temeljni kapital 92.831.110,00 EUR

11. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom, na koji treba ishoditi suglasnost Elektro Zagreb, Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži.
12. Svi novi elektroenergetski kabelski vodovi trebaju biti predviđeni u javnim, neprometnim površinama.
13. Sve radove u blizini elektroenergetskih kabelskih vodova izvoditi uz potreban oprez – ručno.
14. Eventualne troškove koji mogu nastati prilikom izvođenja građevinskih radova, kao i troškove popravka kvarova na elektroenergetskim kabelskim vodovima, dužan je snositi investitor.
15. Upućuje se projektant da za potrebe izrade glavnog projekta zatraži detaljne podloge elektrodistribucijske mreže u zoni zahvata od ELEKTRE Zagreb, Službe za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži, Odjela za tehničku dokumentaciju. U zahtjevu, potrebno je pozvati se na urudžbeni broj posebnih uvjeta ili priložiti Ugovor s gradom Zagrebom za poslove projektiranja.
16. Glavni projekt treba sadržavati ove Posebne uvjete kao sastavni dio, te na kartama zone zahvata sadržavati ucrtane sve trase i mikro lokacije elektroenergetskih objekata HEP-a.
17. Uvjeti važe dvije (2) godine.

Predmet obradio: Tomislav Stiperski, el.teh.

PRIVITAK

- situacija 1:2000 pol.el.energ.instalacije, x1

DIREKTOR ELEKTRE ZAGREB

Joško Grašo
Joško Grašo, dipl.ing.el
HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 3/2
ELEKTRA ZAGREB

CO:

- Odjel za tehničku dokumentaciju
- pismohrana

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Uprava društva
Direktor - predsjednik Uprave Anton Marušić | Direktor - član Uprave Davor Sokač
Banka, IBAN:

Matični broj 1643991
OIB 46830600751
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080434230
Uplaćen temeljni kapital 92 831 110,00 EUR





E.ON Distribucija plina d.o.o.
Ulica Mosna 15
48 000 Koprivnica - HR

Datum: 29.04.2025.

1 / 1

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i
državne imovine
Uprava za graditeljstvo
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola

Vaš znak: Klasa: 350-05/25-28/000056
Urbroj: 531-07-1-3-25-0003

Naš znak: PU-SvN-343_3_2025-HP

Predmet: Obavijest - izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za rekonstrukciju
građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, na k.č. br. 4562/1
k.o. Rakitje i k.č. br. 6388/2 k.o. Sveta Nedelja


Poštovani:

Sukladno pozivu javnopravnim tijelima za utvrđivanjem posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem elektroničkog sustava eKonferencija Klasa: 350-05/25-28/000056, Urbroj: 531-07-1-3-25-0003 od 24.03.2025. godine, za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine, proširenje kabelske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) na autocesti A3, Čvor Sveta Nedelja, na k.č. br. 4562/1, k.o. Rakitje i k.č. br. 6388/2 k.o. Sveta Nedelja, te uvida u **Idejno rješenje, TD: OG-18.2/24-IR, ZOP: OG 18.2/24, Mapa 1/1**, od veljače 2025. godine, izrađen od ESP Elektro Silihich projekti d.o.o., Krešimirova 60, Rijeka, za investitora: Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb, obavještavamo Vas da E.ON Distribucija plina d.o.o. nema posebnih uvjeta i uvjeta priključenja i ne sudjelujemo u daljnjem postupku.

Obrazloženje:

U zoni planiranog zahvata postavljanja nove kabelske kanalizacije i zdenaca E.ON Distribucija plina d.o.o. nema izgrađeni plinski distribucijski sustav (srednjetačni plinovod).

Za E.ON Distribucija plina d.o.o.:


p.o. Hrvoje Pešut, mag.ing.aedif.


p.o. Nikola Novaković, dipl.ing.rud.


E.ON Distribucija plina d.o.o.

T 0800 55 22
E distribucija.plina@eon.hr
I www.eondistribucija.hr

Članovi Uprave:
Dean Gnjidić,
Božidar Đurković

Nadležni sud:
Trgovački sud u Bjelovaru
MBS: 080134713;
OIB: 85690422241

Temeljni kapital:
25.390.750,00 EUR
uplaćen u cijelosti

Poslovna banka PBZ d.d., Radnička
cesta 50, Zagreb
IBAN: HR4823400091100233893, SWIFT
(BIC): PBZGHR2X

Kontakt:
Hrvoje Pešut, mob: 091 3342 007 e-mail: hrvoje.pesut@eon.hr
Nikola Novaković, mob: 091 2111 121 e-mail: nikola.novakovic@eon.hr



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Prijenosno područje Zagreb

Klasa: 700/25-07/413
Ur. broj: 3-004-002-01/EČ-25-02
Zagreb, 02.04.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine,
Uprava za graditeljstvo
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

PREDMET: Proširenje kabelske kanalizacije na elektr. komunik. infrastrukturu na A3,
čvor Sveta Nedelja, k.o. Rakitje i Sv.Nedelja

Poštovani!

Temeljem Vašeg dopisa, Klasa: 350-05/24-28/000056, UrBroj: 531-07-1-3-25-0003, zaprimljenog 31.03.2025. god. glede poziva na uvid u Idejni projekt glede izdavanja posebnih uvjeta iz čl.106. st.1.podst. 7.,8. i 9. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za zahvat u prostoru: *Proširenje kabelske kanalizacije na elektr. komunik. infrastrukturu na A3, čvor Sveta Nedelja, k.o. Rakitje i Sv.Nedelja*, obzirom na postojeće VN vodove u nadležnosti Prijenosnog područja Zagreb dajemo slijedeće:

MIŠLJENJE

Uvidom u Idejno rješenje, broj T.D.: 0618-2/24 (izrađen od strane "ESP", d.o.o. Rijeka, veljača 2025.god), te pregledom naše pogonske dokumentacije, utvrđeno je da u blizini predmetne građevine nema naših objekata, a time ni posebnih uvjeta građenja sa naše strane

Ovo mišljenje vrijedi samo za postojeće VN vodove (400 kV, 220 kV i 110 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Zagreb.

U slučaju vašeg možebitnog odgovora molimo da se pozovete na klasu 700/25-07/413.

Sa štovanjem,

Direktor
Prijenosnog područja Zagreb


Ivan Grašo, dipl.ing.el.
d.d., Zagreb
1
Prijenosno područje Zagreb

Co: - pismohrana
224/25

HOPS d.d. Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska
UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave: Igor Ivanković • Članovi: Dejan Liović • Darko Ballić
NADZORNI ODBOR • Predsjednik NO: Joško Grašo

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR06 2360 0001 1023 8925 7 • Zagrebačka banka d.d.
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517105 • OIB 13148821633
Temeljni kapital u iznosu 643.321.549,00 EUR, uplaćen je u cijelosti i
podijeljen na 49.486.273 redovne dionice, nominalne vrijednosti 13,00 EUR svaka
Telefon: +385 1 4545 111
www.hops.hr





REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI

KLASA: 361-03/25-01/7706
URBROJ: 376-05-3-25-03
Zagreb, 10.04.2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za graditeljstvo, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, OIB 95093210687		
Primljeno:	10.04.2025	
Klasif. oznaka:	350-05/25-28/000056	
Uredbeni broj:	376-25-0009	
Org. jed.: 531-07	Broj priloga:	Vrij.:

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine, Uprava za graditeljstvo, Sektor
građevinskih i uporabnih dozvola, OIB
95093210687

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- MARIN LUČIĆ, HR-51216 Saršoni, SKVAŽIĆI 7C

Građevina/zahvat u prostoru:

- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine, Proširenje kablске kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) na autocesti A3, čvor Sveta Nedelja

Lokacija:

- k.č.br. k.č.4562/1 k.o. Rakitje
- k.č.br. k.č.6388/2 k.o. Sveta Nedelja

Veza: KLASA: 350-05/25-28/000056, URBROJ: 376-25-0009 od 10.04.2025. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

- Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama operatora u privitku:
 - Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi članka 61. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22 i 14/24) (dalje: ZEK) i Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (Narodne novine, broj 146/24) (dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucertana u situacijski prikaz. Prema odredbi stavka 4. članka 61. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim

Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9
10110 Zagreb
OIB: 87950783661
www.hakom.hr



propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. članka 6. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. članka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i infrastrukturni operator ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema odredbi stavka 9. članka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kableske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je obavezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (Narodne novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim stranicama te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (stavak 1. članka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može izreći kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do 132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn (fiksni tečaja konverzije 1 eura = 7,53450 kuna).

S poštovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrinšak

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR - 10000 Zagreb
A1.hr

HAKOM - 361-03/25-01/7706
Datum: 03.04.2025.

PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor – dostavlja se;

Poštovani,

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: k.o. Rakitje, k.č. 4562/1; k.o. Sveta Nedelja, k.č. 6388/2, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu.

S poštovanjem.

Za A1 Hrvatska d.o.o.

012

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

A1 Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 1 46 91 099 / E-mail office@A1.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, žiro račun: 24840081100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Juri Dvorjanski, član Uprave / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaćen u cijelosti



Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za projektiranje pristupne mreže i dokumentaciju
Adresa: Radnička cesta 21, Zagreb

HAKOM
OI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 Zagreb

OZNAKA T23-79111066-25
KONTAKT OSOBA Marijo Štajduhar
TELEFON +385 47 600 088
DATUM 06.04.2025.
NASTAVNO NA Položaj EKI - 361-03/25-01/7706 – Proširenje kableske kanalizacije za EKI na K.Č. 4562/1
K.O. Rakitje
INVESTITOR: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., ŠIROLINA 4, 10000 ZAGREB,
OIB: 57500462912

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeću

IZJAVU O POLOŽAJU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na području predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekom d.d. nema podzemne EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekom d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
2. Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
3. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.
4. Uništenje, oštećenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kažnjivo sukladno Kaznenom zakonu.

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 06.04.2027. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta HAKOM-a.

S poštovanjem,

Odjel za projektiranje pristupne mreže i dokumentaciju
Direktorica
Teodora Perković, dipl. ing.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnička cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABHR2X
Nadzorni odbor: Elvira Gonzalez Sevilla (predsjednica)
Uprava: Nataša Rapačić (predsjednica), Ivan Bartulović, Matija Kovačević, Boris Drilo, Krešimir Mađunović, Marijana Bačić, Siniša Đuranović
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa





8500 Tehnički sektor
8510 Služba razvoja
8511 Odjel razvoja vodoopskrbe, suglasnosti i istraživanja

Zagreb; 4.4.2025
Klasa: 361-12/25-02/919
Urudžbeni broj: 383-25-01
Znak: AD-408/2025-e

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Uprava za graditeljstvo
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb

PREDMET: Proširenje kabelske kanalizacije za EKI na čvoru Sveta Nedelja
- obavijest da nema posebnih uvjeta

Vašim dopisom KLASA: 350-05/25-28/000056 URBROJ: 531-07-1-3-25-0003 od 24.03.2025. te priloženim projektom u digitalnom obliku, zajedničke oznake projekta OG18.2/24, oznaka projekta: OG-18.2/24-IR, zatražili ste izdavanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru „**Proširenje kabelske kanalizacije za EKI na čvoru Sveta Nedelja**“. Projektna dokumentacija je izrađena od društva ELEKTRO SICHICH PROJEKTI d.o.o. (ESP d.o.o.), Krešimirova 60, 51000 Rijeka, OIB: 99891593001, u veljači 2025. godine. Dostavljeni projekt shvaćen je kao opis i grafički prikaz namjeravanog zahvata u prostoru, iz razloga što je zakonom definirano da se posebni uvjeti izdaju u svrhu izrade projekta, a dokumentacija koja se prilaže je opis i grafički prikaz zahvata. Lokacija zahvata je k.č. 4562/1, k.o. Rakitje, k.č. 6388/2, k.o. Sveta Nedelja. Investitor je HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb, OIB: 57500462912.

Ovim putem Vas obavještavamo kako društvo *Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.* u zoni obuhvata zahvata nema izgrađenih vodoopskrbnih cjevovoda niti u planu izgradnju novih vodoopskrbnih cjevovoda, te sukladno time nema nikakvih posebnih uvjeta u smislu realizacije namjeravanog zahvata.

S poštovanjem,
Antonela Domović, mag. ing. aedif.

VODITELJ ODJELA RAZVOJA VODOOPSKRBE,
SUGLASNOSTI I ISTRAŽIVANJA
Ivana Bulum Mišura, mag. ing. aedif.


RUKOVODITELJ SLUŽBE RAZVOJA
Davor Tomić, dipl. ing. stroj.

DIREKTOR TEHNIČKOG SEKTORA
Marin Galijot, dipl. ing.



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb, p.p. 487, 10001 Zagreb
web: www.vio.hr, e-mail: vio@zag.hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100
Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 274.650.340,00 euro, OIB: 83416546499
Matični broj poslovnog subjekta: 04123425, Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR3823600001102385383

Oznaka obrasca:
Z-PO75-09-01/22-PO42-06-01/07
rev.: 2/2025 od 14.02.2025.
Stranica 1 od 1





8500 Tehnički sektor
8510 Služba razvoja
8512 Odjel razvoja odvodnje i suglasnosti
Zagreb, 2.4.2025
Klasa:361-12/25-03/731
Uredžbeni broj:383-25-01
Naš znak: 8512-408/2025digRH

Ministarstvo prostornog uređenja,
graditeljstva i državne imovine
Uprava za graditeljstvo
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola

Ulica Republike Austrije 14
10 000 ZAGREB

Predmet: Proširenje kableske kanalizacije za EKI na autocesti A3, čvor Sveta Nedjelja

- - obavijest da nema posebnih uvjeta

Pozivom putem elektroničkog sustava eKonferencija Klasa:350-05/25-28/000056, Urbroj:531-07-1-3-25-0003 od 24.03.2025. godine zatraženi su posebni uvjeti za proširenje kableske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) na autocesti A3, čvor Sveta Nedjelja, na k.č.br. 4562/1 k.o. Rakitje i k.č.br. 6388/2 k.o. Sveta Nedjelja.

Zahtjevu je priloženo Idejno rješenje ZOP:OG-18.2/24-IR izrađeno u društvu ESP d.o.o., Krešimirova 60, Rijeka, iz veljače 2025. godine, projektant Marin Lučić, mag.ing.el.

Prema postojećem stanju, u zoni planiranog zahvata proširenja kableske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) nema od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb izgrađenog i na održavanje preuzetog sustava javne odvodnje. Sustav oborinske odvodnje čvora Sveta Nedjelja nije u nadležnosti ViO.

S obzirom na navedeno, s aspekta sustava javne odvodnje nemamo posebnih uvjeta.

Ovo mišljenje vrijedi dvije godine od dana donošenja. Ako u međuvremenu dođe do promjene položaja sustava javne odvodnje ili izgradnje novog, investitor/projektant se obvezuje to provjeriti i zatražiti novo mišljenje, odnosno posebne uvjete.

Pripremila
Renata Hercigonja, dipl.ing.građ.

Voditelj Odjela razvoja odvodnje i suglasnosti
Tomislav Čepin, mag.ing.aedif.

Rukovoditelj Službe razvoja
Davor Tomić, dipl.ing.stroj.

Direktor Tehničkog sektora
Marin Galijot, dipl.ing.



Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 1, 10000 Zagreb, p.p. 487, 10001 Zagreb
web: www.vio.hr, e-mail: vio@voh.hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100
Trgovački sud u Zagrebu, Temeljni kapital: 274.650.340,00 euro, OIB: 83416546499
Matični broj poslovnog subjekta: 04123425, Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR3823600001102385383

Oznaka obrascu:
Z-PO75-00-01/22-PO42-00-
01/07
rev.: 1/2025
Stranica 1 od 1



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA GORNJU SAVU

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII

KLASA: 325-09/25-03/0004411

URBROJ: 374-25-1-25-2

Zagreb, 15.04.2025.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine
Uprava za graditeljstvo
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu na temelju članka 158. stavka 1. i stavka 10. Zakona o vodama («Narodne novine» br. 66/19, 84/21, 47/23) u povodu zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta, kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru – rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) 1. skupine, proširenje kabelske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) na autocesti A3, čvor Sveta Nedelja na k.č.br. 4562/1 k.o. Rakitje i k.č.br. 6388/2, k.o. Sveta Nedelja, dostavljenog od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za graditeljstvo, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, nakon pregleda dostavljene dokumentacije u smislu odredbi članka 159. Zakona o vodama, izdaju

OBAVIJEST

da za zahvat u prostoru – rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) 1. skupine, proširenje kabelske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) na autocesti A3, čvor Sveta Nedelja na k.č.br. 4562/1 k.o. Rakitje i k.č.br. 6388/2, k.o. Sveta Nedelja, nisu potrebni vodopravni uvjeti, te za zahvat nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu

U svezi Vašeg zahtjeva kojim tražite vodopravne uvjete za zahvat u prostoru – rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) 1. skupine, proširenje kabelske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) na autocesti A3, čvor Sveta Nedelja na k.č.br. 4562/1 k.o. Rakitje i k.č.br. 6388/2, k.o. Sveta Nedelja, investitor: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, Zagreb. Uz zahtjev je dostavljeno idejno rješenje (OP OG-18.2/24-IR) iz veljače 2025., kojeg je izradila tvrtka ESP d.o.o., Krešimirova 60, 51 000 Rijeka.



Pregledom priložene projektne dokumentacije utvrđeno je da za izgradnju predmetnih građevina nisu potrebni vodopravni uvjeti s obzirom da predmetna izgradnja neće utjecati na vodni režim i vodnogospodarske interese, te za istu nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu temeljem čl. 159. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23).

SAMOSTALNA INŽENJERKA
Kristina Annab, dipl.ing.geot.

KRISTINA
ANNAB

Digitally signed by
KRISTINA ANNAB
Date: 2025.04.15
10:31:40 +02'00'

Na znanje:

1. Pismohrana – ovdje



080973138

B. TEHNIČKI DIO

B.1 TEHNIČKI OPIS

PROJEKTNI ZADATAK

Predmetni glavni projekt je izrađen u svrhu ishođenja građevinske dozvole za namjeravani zahvat u prostoru - proširenje kableske kanalizacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) na autocesti A3, čvor Sveta Nedelja. Na čvoru Sveta Nedelja je izgrađena postojeća kableska kanalizacija za EKI sačinjena od kableskih zdenaca i PEHD cijevi, u koju su uvučeni bakreni i svjetlovodni telekomunikacijski kabeli. Proširenje kableske kanalizacije se planira zbog potrebe budućeg sustava naplate cestarine koji nije predmet ovog projekta.

Ovim projektom obuhvaćeni su sljedeći radovi i instalacije:

- nova kableska kanalizacija kapaciteta 2xPEHD50mm
- kableski zdenci na trasi za lakše provlačenje kabela
- priključak nove na postojeću kablesku kanalizaciju
- uzemljenje uz kablesku kanalizaciju
- prateći građevinski radovi

Grafički prilozi ovog glavnog projekta izrađeni su na snimljenoj geodetskoj podlozi, a ovom mapom glavnog projekta su dana tehnička rješenja za izvedbu potrebnih građevinskih radova.

OPĆI PODACI O LOKACIJI I ZAHVATU

Predmet zahvata je nova kableska kanalizacija predviđena je unutar granice zahvata prikazane u grafičkom dijelu dokumentacije, na k.č. 4562/1, k.o. RAKITJE i k.č. 6388/2, k.o. SVETA NEDELJA..

TEHNIČKO RJEŠENJE – OPĆENITO

Predmetna kableska kanalizacija projektirana je za uvlačenje svjetlovodnih telekomunikacijskih kabela, poglavito za potrebe budućeg sustava naplate cestarine, ali i druge potrebe investitora. Kableska kanalizacija nije predviđena za buduće uvlačenje drugih tipova kabela ili instalacija. U području zahvata se nalaze postojeće instalacije cestovne rasvjete u vlasništvu investitora – Hrvatskih autocesta d.o.o. te je prije početka izvođenja elektrotehničkih i građevinskih radova, izvođač je dužan obavijestiti HAC d.o.o. o početku izvođenja radova i zatražiti obilježavanje ili traganje položaja podzemne izgrađene infrastrukture i sudjelovanje predstavnika upravitelja postojeće infrastrukture u samom nadziranju i kontroli izvođenja radova, kako bi se izbjegla neželjena oštećenja izgrađene infrastrukture. Dodanto, prije početka izvođenja elektro-radova, izvođač je dužan obavijestiti nadležna komunalna društva o početku izvođenja i zatražiti točan položaj podzemne i nadzemne izgrađene infrastrukture i sudjelovanje njihovih predstavnika u samom nadziranju i kontroli izvođenja radova, kako bi se izbjegla neželjena oštećenja izgrađene infrastrukture.

OPIS NAMJENE GRAĐEVINE

Predmetna kableska kanalizacija predviđena je za uvlačenje svjetlovodnih telekomunikacijskih kabela, poglavito za potrebe budućeg sustava naplate cestarine, ali i druge potrebe investitora. Kableska kanalizacija nije predviđena za buduće uvlačenje drugih tipova kabela ili instalacija.

GEOMEHANIČKI IZVJEŠTAJ

Na predmetnoj lokaciji je proveden vizualni pregled terena, međutim nisu izvedeni posebni sondažni ili geoistražni radovi.

Karakteristike temeljnog tla su procijenjene na temelju iskustva i podataka o ispitivanjima sličnih tla, shodno predmetnoj lokaciji.

OBLIK, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE UNUTAR ZAHVATA U PROSTORU

Ukupna dužina projektirane trase kabelske kanalizacije predviđena buduće uvlačenje svjetlovodnih telekomunikacijskih kabela, poglavito za potrebe budućeg sustava naplate cestarine, ali i ostale potrebe investitora na području zahvata iznositi će cca 259 m.

Kabelska kanalizacija se većim dijelom polaže u zelenoj površini ili bankini, a manjim dijelom na bušenju ispod postojećeg kolnika.

Prije početka izvođenja radova potrebno je sve nadležne pravne osobe u čijoj su nadležnosti druge instalacije izvijestiti o početku radova, označiti trase postojećih instalacija i iskolčiti trasu kabela, za slučaj potrebe prelaganja postojećih ili ugradnje novih instalacija istovremeno s predmetnim radovima te eventualno sporne detalje riješiti sa ovlaštenom osobom stručne službe poduzeća u čijem vlasništvu je postojeća instalacija.

PROJEKTIRANI ROK ENERGETSKIH KABELA

Projektirani, odnosno projektom predviđeni, rok trajanja jednak je predviđenom roku trajanja upotrijebljenih kabela, za koje proizvođač navodi vrijednost od 40 godina.

Uvjeti za održavanje građevine navedeni su u važećoj HEP-ovoj publikaciji „Pravila o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina distribucijske mreže“, HEP Vjesnik, Bilten br. 263, Zagreb, 2012.

Rijeka, lipanj 2025.

PROJEKTANT:
Miran Flego, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Miran Flego
mag.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5961

B.2 UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

RAZVOD CIJEVI I ZDENACA

Na području zahvata predviđena je izgradnja proširenje postojeće kabelske kanalizacije za EKI s odgovarajućim brojem cijevi i tipskim montažnim zdencima veličine D1 koji su sastavni dio komunalne infrastrukture investitora. Predmetna kabelska kanalizacija za EKI za potrebe Investitora predviđena je za polaganje isključivo svjetlovodnih (SVK) kabela, te su u skladu sa navedenim određeni i minimalni razmaci nove kabelske kanalizacije prema ostalim komunalnim instalacijama pri paralelnom vođenju i križanju.

U području zahvata, uz trasu autoceste A3, nalazi se postojeća kabelska kanalizacija kapaciteta 3xPEHD Φ 50mm + 1xPEHD Φ 90mm te su u istu dijelom uvučene mikrocijevi sa svjetlovodnim mikrokabelima, bakreni telekomunikacijski kabeli te prateće rezerve i nastavci za kabele.

Podaci o postojećoj kabelskoj kanalizaciji za EKI preuzeti su iz projekta izvedenog stanja kabelske kanalizacije, izrađenog od tvrtke TELEFON-GRADNJA d.o.o. iz 1999. godine te obilaskom terena i naknadnim geodetskim snimanjem postojećeg stanja terena.

Kao najpogodnije mjesto priključenja novog dijela kabelske kanalizacije za potrebe budućeg portala sustava naplate cestarine odabran je postojeći kabelski zdenac oznake ZD3, veličine D2, smješten na k.č. 6388/2, k.o. Sveta Nedelja.

Od zdenca ZD3 predviđena je nova trasa kabelske kanalizacije za EKI, kapaciteta 2 x PEHD Φ 50mm, u cijeloj svojoj dužine, raspoređena na sljedećim dionicama:

Dionica ZD3 - NZD3

Između postojećeg kabelskog zdenca ZD3 i novog kabelskog zdenca NZD3 predviđena je dionica kabelske kanalizacije dužine 140m, koja se u cijelosti polaže u zelenoj površini ili bankini uz kolnik, osim manjeg dijela ispod nadvožnjaka gdje je predviđeno polaganje u bankinu obloženu betonskim opločnicima. Trasa se križa sa postojećom betonskom kanalicom za odvodnju u blizini postojeće trafostanice. U zelenoj površini ili bankini uz kolnik trasa kabelske kanalizacije će se odmaknuti od ruba asfalta najmanje 100 cm te smjestiti iza zaštitne ograde i odbojnika. Manji dio trase i mjesto priključka na postojeću kabelsku kanalizaciju su predviđeni na k.č. 6388/2 k.o. Sveta Nedelja dok je veći dio trase predviđen na k.č. 4562/1 k.o.

Rakitje.

Dionica NZD3 - NZD2

Između novih kabelskih zdenca NZD3 i NZD2 predviđena je dionica kabelske kanalizacije dužine 14m, koja se najvećim dijelom polaže na prekopu ispod kolnika autoceste, što će se izvesti metodom bušenja kako bi se izbjegla oštećenja kolnika i prekidi prometa. Na trasi bušenja ispod kolnika predviđeno je polaganje PVC rebraste korugirane dvoslojne cijevi Φ 160mm kroz koju će se uvući 2 PEHD cijevi Φ 50mm do kabelskih zdenaca NZD2 i NZD3.

Sa svake strane prekopa predviđeni su prolazni kabelski zdenci veličine D1. Na odabranoj trasi nema križanja sa postojećim građevinskim elementima autoceste. U zelenoj površini sa obje strane prekopa predviđeni kabelski zdenci odmaknuti su od ruba asfalta cca 220 cm, smješteni iza zaštitne ograde i odbojnika. Cjelokupna trasa je predviđena na k.č. 4562/1 k.o. Rakitje.

Dionica NZD2 - NZD1

Između novih kabelskih zdenca NZD2 i NZD1 predviđena je dionica kabelske kanalizacije dužine 105 m, koja se u cijelosti polaže u zelenoj površini ili bankini uz kolnik cestu. Na odabranoj trasi nema križanja sa postojećim građevinskim elementima autoceste. U zelenoj površini ili bankini uz kolnik trasa kabelske kanalizacije će se odmaknuti od ruba asfalta cca 220 cm te smjestiti iza zaštitne ograde i odbojnika. Trasa završava u novom kabelskom zdencu veličine D1 koji je smješten uz poziciju budućeg portala naplate cestarine. Cjelokupna trasa je predviđena na k.č. 4562/1 k.o. Rakitje.

Kabelska kanalizacija će se izvesti, prema zahtjevima projektnog zadatka investitora, od cijevi promjera Φ 50mm u sljedećim konfiguracijama:

2 x PEHD Φ 50 na dionici ZD3 - NZD3

2 x PEHD Φ 50 na dionici NZD2 - NZD1

2 x PEHD $\Phi 50$ uvučene u PVC cijev $\Phi 160$ mm na dionici NZD2 - NZD3 (prekop - bušenje ispod kolnika)

Predviđene cijevi promjera $\Phi 50$ mm su izrađene od polietilena visoke gustoće (HDPE), sa glatkom vanjskom i užljebljenom unutrašnjom stjenkom, radnog tlaka min 10 bara. Cijevi će se u budućnosti koristiti za izravno uvlačenje mikrocijevne strukture za SVK, izravno uvlačenje svjetlovodnih kabela kapaciteta ≥ 96 niti i iznimno bakrenih kabela.

Sve cijevi će se u kabelskim zdencima začepiti tipskim čepovima te označiti obujmicama sa oznakama prema kalibraciji cijevi. Oznake moraju biti trajno čitljive i postojane. Razmak između cijevi osigurava se odstojnim PVC držačima, koje se postavljaju svakih 1 do 2m ako se cijevi zasipaju pijeskom, odnosno svaka 3,0m ako se cijevi zasipaju mješavinom cementa i pijeska.

Izbor dimenzije zdenca izvršen je ovisno o broju cijevi koje u njemu završavaju, broju i vrsti budućih kabela za koje se procjenjuje da će se polagati u budućnosti te broju i dimenzijama spojnice koje će se u budućnosti ugrađivati.

Karakteristike željeznih poklopaca kabelskih zdenaca:

1. Betonski okvir je izrađen od visokokvalitetnog armiranog betona C30/37, sa dodatkom staklenih vlakana, otpornom na smrzavanje i soli.
2. Betonski okvir je dimenzijama usklađen sa postojećim zdencima i novim poklopcima.
3. Poklopci se sastoje iz okvira, prečki i gornjeg dijela poklopca.
4. Okviri su izrađeni iz više dijelova. Sa izuzetkom za zdenac tip MZ D0, koji je iz jednog dijela.
5. Spajaju se tako da spoj nije na uglu okvira, ni na ležištu prečke. Međusobno se spajaju inox vijcima sa jednom maticom M12, a za betonski okvir se učvršćuju preko sidrenih vijaka M10, koji su ugrađeni u betonski okvir i zavareni za betonsku armaturu.
6. Materijal željeznih poklopaca je lijevano željezo prema Eurokodu EN 124-B125-D400.
7. Metalni okvir poklopaca osigurava nepropusnost na blato, mulj i slično. Osigurava sprečavanje naglih pokreta poklopaca koji uzrokuju lupanje poklopca, koje nastaje prilikom prijelaza kotača vozila preko poklopca, te na taj način sprečavaju buku izazvanu lupanjem poklopca. Isto tako konstruktivnim rješenjem je omogućeno čvrsto zatvaranje poklopca.
8. Za postizanje gore navedene nepropusnosti na mulj i blato ugrađene su brtve u okvir poklopca.
9. Za postizanje gore navedenog sprječavanja lupanja poklopca u okvir poklopca ugrađeni su specijalni ulošci. Oni ujedno imaju funkciju brtve za nepropusnost. Specijalni ulošci se nalaze između metalnih dijelova okvira i poklopca, te prilikom pomaka uzrokovanog prolazom kotača vozila preko poklopca, sprečavaju dodir između metalnih dijelova.
10. Čvrsto zatvaranje postiže se posebnim tehničkim rješenjem spoja poklopca i okvira, a bez upotrebe vijaka. Čvrsto zatvaranje dodatno pomaže sprečavanju lupanja poklopca, te sprečava dizanje poklopca iz ležišta prilikom prolaza kotača vozila.
11. Otvaranje ugrađenih poklopaca se vrši upotrebom poluge i specijalnih škara za izvlačenje poklopca.

Upute za ugradnju montažnih zdenaca:

Tipski montažni zdenci se postavljaju sastavljanjem betonskih elemenata na terenu uz pomoć viljuškara, rovokopača ili auto dizalice manje nosivosti. Redoslijed radnji kod montaže je slijedeći:

1. Iskop jame čije su dimenzije najmanje 20 cm veće od vanjskih gabarita zdenca.
2. Prije ugradnje posteljicu treba zbiti i poravnati na točno ± 0.5 cm.
3. Površina posteljice treba biti na dubini d od kote gotovog zastora površine $d=v+a$, gdje je d = visina montiranog zdenca (betonski sastavni elementi + poklopac) a = 1 do 4 cm (debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir poklopca)
4. Donji element zdenca spustiti na posteljicu i u njegove zidne otvore uložiti potrebne uvedne ploče. -

Priključak cijevi DTK na montažni zdenac vrši se njihovim utiskivanjem u PVC zidne spojnice koje su ugrađene u uvedne ploče.
5. Gornji rub donjeg elementa montažnog zdenca treba namazati građevinskim ljepilom i na njega položiti (srednji i) gornji element. Ljepilo se nanosi radi ravnomjernog nalijeganja elemenata.
6. Nakon polaganja donjeg (srednjeg) i gornjeg elementa i priključenja cijevi DTK, bočni prostor potrebno je nasipati materijalom sitnih frakcija i lagano ga zbiti u slojevima.
7. Na mjestu nalijeganja betonskog okvira poklopca na zdenac nanijeti ravnomjerno po čitavoj površini cementni mort iz fino granuliranog pijeska. Debljina morta zavisi o koti gotovog zastora površine na koju se zdenac ugrađuje.
8. Betonski okvir poklopca zdenca ima urađene sidrene vijke O 10 mm koji služe za pozicioniranje i pričvršćenje svih dijelova željeznih okvira poklopca na betonski okvir.
8. Svi dijelovi željeznog okvira poklopca se na betonski okvir postavljaju tako da prije spomenuti sidreni vijci prođu kroz rupe na željeznom okviru. Nakon toga okvir se učvršćuje maticama M10 za betonski okvir, te se dijelovi željeznog okvira međusobno spajaju vijcima sa maticama M12. Na kraju se postavljaju prečke.
9. Nakon pričvršćivanja kompletnog željeznog okvira za betonski okvir, prostor između željeznog i betonskog okvira se zapunjava visokokvalitetnim mortom, koji je otporan na smrzavanje i sol.
9. U tako postavljene okvire se postavljaju na kraju željezni poklopci.

IZVOĐENJE KANALA

Projektirana dubina kabelskog rova od 95 cm od najniže kote terena, s minimalnom debljinom nadsloja između položenih cijevi i površine od 80 cm. Na prekopu je predviđena dubina polaganja od 120 cm od vrha nivelete zaštitne cijevi do kolnika metodom podbušivanja ispod trupa autoceste pod pravim kutom i uvlačenja zaštitne PVC cijevi O160mm u koju će se uvući cijevi kabelske kanalizacije 2xPEHD O50mm. Predviđenom metodom ne smije se narušiti stabilnost prometnice. Svi radovi u blizini postojećih instalacija, građevina i opreme autoceste mora se izvoditi sa povećanim oprezom i primjenom ručnog iskopa. Prije početka građevinskih radova potrebno je od vlasnika infrastrukture - Hrvatskih autocesta d.o.o. i HEP ODS-a zatražiti obilježavanje (traganje) postojećih instalacija u zoni zahvata. Na označenoj trasi potrebno je provesti probne ručne prekope okomito na označenu trasu instalacija, kako bi se utvrdila stvarna dubina i položaj te po potrebi uskladila trasa i način izvođenja građevinskih radova.

Na mjestima križanja trase kabelske kanalizacije i postojećih odvodnih kanala niveleta javiše cijevi mora biti položena minimalno 50 cm ispod dna odvodnog kanala te projektirani radovi ne smiju poremetiti hidrauličke karakteristike kanala.

U sve rovove položiti će se pješčana posteljica u slojevima 5-10 cm ispod cijevi, oko cijevi te 5-10 cm iznad cijevi. Pješčana posteljica izvesti će se pijeskom granulacije 0-4 mm koji će se prilikom polaganja

lagano nabijati. U sloj probranog materijala iz iskopa iznad pješčane posteljice položiti će se u 2 sloja PVC upozoravajuća traka te uzemljivač.

U bankini uz prometnicu (A-A)

Na dionicama predmetne trase projektiranoj u bankini postojeće prometnice na stacionažama, kako slijedi:

0+000,00 do 0+139,40

0+151,70 do 0+259,00

u ukupnoj duljini od 246,70 m, kabeli se polažu u kanal širine 40 cm i dubine 95 cm.

Kod zatrpavanja kabelskog kanala koji se izvodi u rovu u bankini prometnice polažu se redom: betonska posteljica debljine minimalno 10 cm, zatim kablovi u PEHD cijevi u jednom redu, završni sloj pješčane posteljice (minimalne debljine 10 cm iznad vrha PEHD cijevi), nakon čega se ugrađuje sloj probranog materijala iz iskopa te završno završni sloj materijala usklađen s lokalnim uređenjem bankine.

Minimalna širina uređenja bankine po izvedenim radovima iznosi 60 cm.

Na dijelu dionice 0+029,50 do 0+059,75 u duljini cca 30,25 m je potrebno predvidjeti demontažu, privremeno skladištenje i ponovnu montažu betonskih perforiranih opločnika po ugradnji cijevi kao završno uređenje bankine.

Bušenje ispod D44 (kabelski kanal B-B)

Potrebno je izvesti bušotinu po projektiranoj trasi cijevi ispod postojeće uzlazne rampe za smjer Ljubljana/GP Bregana okomito na os iste. Smjer bušenja je od lokacija projektiranih zdenaca NZD2 prema NZD3, u duljini od cca 12,30 m. Kroz izvedenu bušotinu provlače se 2 (dvije) PEHD PE80 DN160 mm cijevi, kroz koje se provlače cijevni DN50.

Bušenje se predviđa izvesti strojno, korištenjem HDD tehnologije – horizontalno bušenje sa navođenjem. Po izvedenom bušenju, lokacije početne i završne jama iz kojih se provodi bušenje se koriste za izradu kabelskih zdenaca NZD2 i NZD3.

Tehnologija se temelji na upravljanju, tj. usmjeravanju glave za bušenje. Predviđa se izvesti pilotna bušotina profila 139,70 mm, a nakon se izvodi proširivanje bušotine do proširenja za dva profila DN160 mm. Proširivanje bušotine se provodi jednokratno, ali će se troškovi obračunati prema broju provedenih PEHD cijevi DN 160.

Prije početka bušenja potrebno je omogućiti pristup stroju za bušenje odnosno omogućiti radnu površinu. Radna površina stroja za bušenje približnih je tlocrtnih dimenzija 6,5x3,0 m. Rampa mora zadovoljiti potrebe stroja za nesmetanu izvedbu bušotine.

Postupak bušenja dijeli se u dvije faze:



- I. faza – izrada pilotne bušotine - Glava za bušenje pilotne bušotine usmjerava se prema prethodno određenoj trajektoriji bušenja, te omogućava praćenje točnosti smjera i dubine bušenja. Bušenje se izvodi ubrizgavanjem emulzije (mješavine bentonita i vode), što služi za zaštitu uvučenih cijevi, hlađenje bušeće krune, stabiliziranje rupe i fluidizaciju izbušenog materijala.

- II. faza – širenje odnosno bušenje rupe do željenog promjera - Nakon što je izvedena pilotna bušotina na šipku za bušenje pričvrsti se povratni proširivač kojim proširujemo rupu do predviđenog promjera, a koji mora biti barem 30 % veći od promjera uvučenih cijevi. Povratno bušenje, tj. širenje rupe, također se izvodi dodavanjem bentonitne mješavine.


- Uvlačenje cijevi - odjednom je moguće uvući jednu ili više PEHD cijevi, ovisno o promjeru izvedene bušotine. Za uvlačenje se koriste beskonačno duge cijevi (koluti duljine 50 ili 100 m za cijevi vanjskog promjera do 110 mm) ili sučeono zavarene cijevi u šipkama.

Bušeća glava pilotne bušotine usmjerava se navođenjem i omogućuje usputno praćenje preciznosti i dubine bušenja. Bušenje se izvodi simultanim ubrizgavanjem mješavine betona i vode što služi za zaštitu uvučene cijevi od mogućih oštećenja. Nakon izrade pilotne bušotine na bušeće stupove privije se povratno širilo kojim se širi bušotina do predviđenog promjera. Povratno bušenje odnosno širenje bušotine isto tako se izvodi dodavanjem betonske mješavine koja služi za stabilizaciju bušotine i zaštitu cijevi od oštećenja. Time se oko cijevi ostvaruje obloga od betonita debljine cca 5-10 cm. Pri samoj izvedbi u isto vrijeme izvodi se i precizna snimka bušotine.

FAZA 1. Priprema projekta horizontalne bušotine - priprema projekta horizontalnog bušenja obuhvaća obradu geodetske slike terena. Na temelju dobivenih podataka – uzdužnog profila trase, pripremamo projekt bušenja s parametrima i svim pojedinostima o smjeru, dužini i dubini horizontalne bušotine. Nakon toga se izvodi postupak horizontalnog bušenja koje može odstupati od projektiranih gabarita maksimalno 5 %.




FAZA 2. Izrada pilotne horizontalne bušotine - Glava za bušenje pilotne bušotine usmjerava se prema prethodno napravljenom projektu i omogućava praćenje točnosti smjera i dubine bušenja. Horizontalno bušenje se izvodi ubrizgavanjem mješavine bentonita i vode, što služi za zaštitu uvučenih cijevi od mogućih oštećenja.



FAZA 3. Širenje rupe do željenog promjera - Nakon što je napravljena pilotna bušotina na glavu za bušenje pričvrsti se povratni proširivač kojim proširujemo rupu do predviđenog promjera. Širenje rupe, također se izvodi dodavanjem bentonitne mješavine koja služi za stabiliziranje rupa i štiti cijevi od oštećenja. Tako se oko uvučenih cijevi napravi omotač od bentonita, debljine cca 3 – 10 cm. Odjednom je moguće uvući jednu ili više cijevi, zavisno od promjera napravljene bušotine. Tijekom samog izvođenja radova redovito se provodi precizno snimanje bušotine za

potrebe izrade geodetske i projektne dokumentacije. Dubine bušenja nisu važne jer zbog bentonitnih karakteristika za vrijeme bušenja ne dolazi do urušavanja materijala.



FAZA 4. Uvlačenje cijevi - Za uvlačenje koristimo čelične cijevi koje se vare. Njihova je prednost u tome što imaju veliku otpornost kako na mehaničke, tako i na kemijske utjecaje i ultraljubičasto zračenje. Takvim cijevima nisu potrebne dodatne zaštitne cijevi i pogodne su za direktno uvlačenje u bušotinu.

VOĐENJE KABELA U ODNOSU NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Ukoliko prilikom polaganja EKI dođe do približavanja, paralelnog vođenja i križanja kabelske kanalizacije sa ostalim infrastrukturnim instalacijama vodovoda, prilikom čega se moraju poštivati sljedeći uvjeti:

- najmanja udaljenost (razmak između vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vođenju ili približavanju s energetskim kabelima mora iznositi 0,5 m za EE kabele naponske razine do 10kV odnosno 1,0 m za EE kabele naponske razine 10-35kV. Ako se propisane udaljenosti ne mogu postići minimalna udaljenost se može smanjiti na 0,3 m uz primjenu zaštitnih mjera.
- križanje TK kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u pravilu pod kutom od 90°, ali ni u kojem slučaju kut ne može biti manji od 45°. Okomita udaljenost na mjestu križanja između najbližeg TK kabela i najbližeg EE kabela mora iznositi minimalno 0,3m za EE kabele nazivnog napona do 1 kV odnosno 0,5 m za EE kabele napona većeg od 1 kV do 35 kV. Ako se okomita udaljenost od 0,5 m ne može postići, primjenjuju se odgovarajuće zaštitne mjere.
- zaštitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zaštitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na odgovarajući način. Zaštitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog materijala (željezo i sl.) a polucijevi za TK kabele od nevodljivog materijala (PVC ili PE).

Minimalni vanjski promjer zaštitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1,5 puta veći od vanjskog promjera kabela. Duljina zaštitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije biti manja od 1 m s obje strane mjesta križanja. U slučaju primjene zaštitnih mjera, minimalna udaljenost između kabela ne smije biti manja od 0,3 m.

- najmanja udaljenost (razmak između vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vođenju ili približavanju s vodovodom mora iznositi 0,5m odnosno 1,0m za magistralni vodovod. Ako

se propisane udaljenosti ne mogu postići minimalna udaljenost se može smanjiti na 0,3m ako se obje instalacije zaštite mehaničkom zaštitom.

- najmanja udaljenost (razmak između vanjskih rubova instalacija) pri križanju s vodovodom mora iznositi 0,5m za glavni cjevovod odnosno 0,3m za kućni priključak. U svakom slučaju komunikacijski kabel se polaže iznad vodovoda. Ako se propisane udaljenosti ne mogu postići minimalna udaljenost se može smanjiti na $< 0,3m$ za glavni cjevovod odnosno $< 0,15m$ za kućni priključak ako se komunikacijski kabel postavi u zaštitnu cijev. Kako će se svi kabeli u zoni zahvata polagati u kabelskoj kanalizaciji ovaj uvjet je automatski zadovoljen.
- najmanja udaljenost (razmak između vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vođenju ili približavanju s kanalizacijom mora iznositi 0,5m za kanalizacijske cijevi promjera do 0,6m odnosno 1,5m za kanalizacijske cijevi promjera $> 0,6m$.
- najmanja udaljenost (razmak između vanjskih rubova instalacija) pri križanju s kanalizacijom mora iznositi 0,3m pri čemu se kabelska kanalizacija polaže iznad kanalizacije i mehanički zaštićuje u dužini 1,5m obostrano od križanja. Kako će se svi kabeli u zoni zahvata polagati u kabelskoj kanalizaciji ovaj uvjet je automatski zadovoljen.
- najmanja udaljenost (razmak između vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vođenju ili približavanju s plinovodom tlaka do 0,3Mpa mora iznositi 1,0m odnosno tlaka do 0,3-10Mpa 2m.

Na mjestima gdje se propisane zaštitne udaljenosti eventualno neće moći postići koristiti će se potrebne zaštitne mjere - uvlačenje energetskog kabela u Fe cijev na mjestima križanja ili približavanja instalacija, pri čemu promjer Fe cijevi mora biti min. 1,5 puta veći od promjera kabela.

Prije početka izvođenja elektrotehničkih i građevinskih radova, izvođač je dužan obavijestiti nadležna komunalna poduzeća o početku izvođenja i zatražiti točan položaj podzemne i nadzemne izgrađene infrastrukture i sudjelovanje njihovih predstavnika upravitelja postojeće infrastrukture u samom nadziranju i kontroli izvođenja radova, kako bi se izbjegla neželjena oštećenja izgrađene infrastrukture.

Rijeka, lipanj 2025.

PROJEKTANT:
Miran Flego, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Miran Flego
mag.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5961

B.3 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

Projektirana građevina s ugrađenim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavat će temeljne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine.

Izvođenjem radova neće se ugroziti stabilnost postojećih okolnih građevina, prometnih površina i komunalnih instalacija te stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Predmetna kabelska kanalizacija će biti kapaciteta 2 PEHD cijevi vanjskog promjera 50mm u cijeloj svojoj dužini. Uz trasu kabelske kanalizacije će se položiti i uzemljivač - FeZn traka 25x4mm sa izvodima u sve kabelske zdence. Početak kabelske kanalizacije je postojeći kabelski zdenac kabelske kanalizacije oznake ZD3 u kojem će se izvesti spajanje nove i postojeće kabelske kanalizacije. Na trasi nove kabelske kanalizacije su predviđena ukupno 3 montažna betonska kabelska zdenca veličine D1, oznaka u projektu NZD1, NZD2 i NZS3.

Zdenci NZD2 i NZD3 su predviđeni obostrano na prekopu kolnika autoceste dok je zdenac NZD1 predviđen u bankini uz mikrolokaciju budućeg portala naplate cestarine koji nije predmet ovog glavnog projekta. Predviđena je ugradnja tipskih predgotovljenih zdenaca koji posjeduju odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju traženih zahtjeva.

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

Tehnička rješenja zaštite od požara primjenjuju se naročito u slučajevima približavanja objektima kao što su:

- objekti izrađeni od lakozapaljivih materijala
- objekti namijenjeni skladištenju lakozapaljivih eksplozivnih materijala
- plinovodi
- naftovodi
- šumsko raslinje
- ostali

Prilikom izgradnje kabelskog voda pored primjene propisa u kojima su sadržane mjere zaštite od požara potrebno je posebno obratiti pažnju na:

- skladištenje lakozapaljivih i eksplozivnih materijala
- vidljivo označavanje lakozapaljivih materijala
- raspored objekata na gradilištu koji omogućava brzo i efikasno gašenje požara
- postavljanje i održavanje u ispravnom stanju sredstava za gašenje požara na gradilištu.

Na temelju lokacije trase predmetne kabelske, vidljivo je da ona neće biti položena u blizini objekata koji bi ga mogli eventualno dodatno ugroziti po pitanju požara.

Predviđeno je da projektirane PEHD cijevi budu ukopane na cca 85 cm dubine te da je nadsloj iznad istih minimlano 80 cm.

Sredstva za gašenje požara nalaze se u vozilu dežurne službe održavanja.

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ

Kabelski vodovi izvode se kao podzemna instalacija koja kao takva ne narušava izgled prirodnog okoliša. Ne postoji radno mjesto za osoblje, odnosno kontakt osoblja s građevinom je isključivo kod montaže instalacija i redovnog održavanja.

SIGURNOST TIJEKOM UPORABE

Kabelski vodovi izvode se kao podzemna instalacija, a takva izvedba je kvalitetna u pogonu jer omogućuje povećanu sigurnost ljudi i napajanja. Također, s obzirom na smještaj kabelskih vodova, ne postoji utjecaj atmosferskih odnosno klimatskih uvjeta (nevrijeme, vjetar, požar itd.).

Rijeka, lipanj 2025.

PROJEKTANT:

Miran Flego, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Miran Flego
mag.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5961

B.4 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Vremensko razdoblje tijekom kojega konstrukcija mora trajati, odnosno ispunjavati svoju funkciju, naziva se uporabnim vijekom građevine.

Projektom predviđeni uporabni vijek kabela iznosi 40 godina.

ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Pod održavanjem građevine podrazumijeva se sustavno provođenje pregleda građevine i sami radovi potrebni zbog održavanja.

Uvjeti za održavanje građevine navedeni su u važećoj HEP-ovoj publikaciji „Pravila o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina distribucijske mreže“, HEP Vjesnik, Bilten br. 263, Zagreb, 2012.

Osnovni ciljevi održavanja građevine su:

- sprečavanje propadanja građevine,
- omogućavanje sigurnog rada kabelskih vodova,
- zaštita građevine od trećih osoba,
- zaštita okoliša od štetnog utjecaja građevine.

Radi utvrđivanja stanja građevine obavljaju se: redovni, sezonski, godišnji, glavni i izvanredni pregledi.

PREGLEDI GRAĐEVINE

Redovni pregledi građevine

Redoviti pregledi provode se u sklopu redovnog rada i održavanja građevine, a sastoje se u uočavanju oštećenja ili nedostataka koji utječu na mogućnost normalne uporabe građevine. Cilj ovih pregleda je uočavanje nastalih promjena i oštećenja o kojima ovisi sigurnost i ispravnost funkcioniranja građevine. Nadležna tehnička služba trajno prati stanje mreže, te periodičkim revizijama, a osobito kod svake promjene pogonskog stanja, vrši kontrolu i udešenje zaštite prema novim veličinama.

Izvanredni pregledi građevine

Izvanredni pregled obavlja se:

nakon izvanrednih događaja (elementarne nepogode, teže nezgode i oštećenja, eksplozije, slijeganja i klizanja), te pri kraju jamstvenog roka objekta.

RADOVI POTREBNI ZBOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

Održavanje prema potrebi

Prema potrebi provode se popravci nastalih oštećenja, izmjena dotrajalih dijelova i ostali

Rijeka, lipanj 2025.

PROJEKTANT:
Miran Flego, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Miran Flego
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5961

B.5 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRILIKOM GRAĐENJA GRAĐEVINA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

Sukladno članaku 5. Pravilnika o mjerama zaštite od požara kod građenja u cilju sprječavanja nastajanja i širenja požara na gradilištu te omogućavanju njegovog učinkovitog gašenja potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme rada i izvan radnog vremena na gradilištu, koje uključuju:

Prilikom građenja potrebno je posebnu pozornost posvetiti praćenju i kontroli ulazaka i izlazaka radnika na prostor gradilišta, te izvršiti ograđivanja gradilišta i postaviti čuvarska službe koja bi osigurala nadzor nad ulaskom i izlaskom osoba na gradilište.

Unutar gradilišta mogu se kretati samo vozila koja su potrebna za obavljanje pojedinih operacija kao što je iskop, betoniranje, dizalice za montažne radove i slično, dok osobna vozila kojima se koriste radnici za dolazak na gradilište trebaju se parkirati izvan gradilišta. Na gradilištu se mogu kretati samo osobe koje rade na tom gradilištu, dok ostale osobe se mogu kretati po gradilištu uz pratnju odgovorne osobe gradilišta.

Sve opasne i zapaljive tvari koje nisu potrebne za pojedine građevinske i montažerske radove ne smiju se unositi na gradilište. Zapaljive tekućine koje su potrebne za obavljanje pojedinih građevinskih ili montažerskih operacija mogu se držati ili skladištiti te pretakati na gradilištu u količinama i na način kao je to propisano Pravilnikom o zapaljivim tekućinama („NN“ 54/99.). Eventualno čišćenje posuda u kojima su držane ili skladištene zapaljive tekućine moguće je uz provođenje dodatnih mjera zaštite od požara koje su utvrđene Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozija pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine („NN“ broj: 55/96. povezano sa Sl. 44/83 i 60/86.) za što je odgovoran glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova. U blizini skladištenja i držanja zapaljivih tekućina I skupine zapaljivosti (plamište <38°C) potrebno je postaviti znakove zabrane korištenja otvorenog plamena i uređaja koji u normalnom pogonu i radu iskre. Mjera zabrana pušenja u prostorima privremenih građevina mora biti znakovima zabrane pušenja jasno naznačena.

Provesti mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara za sve osobe na gradilištu.

Sve osobe koje rade na gradilištu moraju biti osposobljene za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema osnovnom programu od 8 sati od kojih je 2 sata praktičnog a 6 sati teoretske obuke sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom („NN“ 61/94.) te o osposobljenosti za svaku osobu na gradilištu mora biti uvjerenje.

Odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu u stambene barake, kontejneri i drugo, glede sigurnosne udaljenosti koja mora iznositi minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata na gradilišta. Požarna svojstva konstrukcijskih elemenata ovih objekata moraju biti minimalno razreda reakcije na požar A2, a grijanje i hlađenje prostorija osigurati zatvorenim sustavima.

Odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih tekućina odrediti sukladno Pravilniku o zapaljivim tekućinama („NN“ 54/99.) a eksplozivne tvari skladištiti i držati sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja („NN“, br. 70/17. i 141/20.) i propisima

donijetim na temelju njega uz prethodno odobrenje nadležne policijske uprave. Kod skladištenja i držanja zapaljivih i eksplozivnih tvari voditi računa o propisanim sigurnosnim udaljenostima, ograđivanju mjesta skladištenja i držanja, postavljanje propisanih znakovi opasnosti, postavljanju priručni uređaji i oprema za gašenje požara u blizini mjesta skladištenja i držanja zapaljivih i eksplozivnih tvari sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima ("NN", 101/11 i 74/13).

U privremenim građevinama za boravak osoba na gradilištu osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vatrogasne aparate, vode ako je blizini hidrant ili neki drugi izvor ili pijeska na mjestima gdje se radi s zapaljivim tekućinama). Količinu i tip vatrogasnog aparata odabrati sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima ("NN", 101/11 i 74/13.),

Svim privremenim građevinama na gradilištu potrebno je osigurati najmanje jedan pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavati ga uvijek u prohodnom stanju. Za mjesta skladištenja ili držanja zapaljivih tekućina također je potrebno osigurati najmanje jedan pristup vatrogasnim vozilima. Vatrogasni pristupi moraju zadovoljiti odredbe Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("NN", 35/94. i 55/94, 142/03).

Poduzimati mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja gorivog otpada osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično s gradilišta.

Na mjestima gdje se koriste ili pretaču zapaljive tekućine i skupine zapaljivosti ako se upotrebljavaju električni ili drugi uređaji kod ovih radnji potrebno je koristiti električne uređaje u odgovarajuće protueksplozijskoj izvedbi ili alate koji pri radu ne mogu izazvati iskrnu a te uređaje potrebno je održavati u ispravnom stanju.

Sve metalne mase na gradilištu potrebno je uzemljiti (dizalice, kontejneri, kranovi i sl.) kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita od atmosferskog pražnjenja odnosno udara munje.

Svaki dan prije započinjanja radova na gradilištu glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta, odnosno voditelja radova mora izvršiti provjeru provođenja mjera zaštite od požara te o tome sastaviti pismenu zabilješku.

Svaka osoba na gradilištu koja primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno svojim psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara (vatrogasnim aparatima, vodom iz hidranta ako postoji, pijeskom kod zapaljenja prolivenih zapaljivih tekućina i sl.), vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu. Ukoliko osoba koja je primijetila opasnost od nastanka požara ili požar nije uspjela otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, dužna je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu na telefon 193, policiju na broj 192 ili pozvati prvu medicinsku pomoć ako ima ozlijeđenih osoba na telefon 194.

OSTALI UVJETI ZAŠTITE GRADILIŠTA

- * Rukovoditelj gradilišta dužan je upozoriti radnike na sva moguća ugrožavanja na radnom mjestu, odnosno gradilištu, i o primjeni zaštitnih mjera kojih se treba pridržavati.
- * Kod izvođenja radova na gradilištu treba biti prisutna stručna osoba s položenim ispitom o zaštiti na radu, koja treba voditi brigu o primjeni svih mjera zaštite na radu.
- * Gradilište treba voditi uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno odvijanje radova. Pri tome treba onemogućiti pristup nezaposlenim osobama. O uređenju gradilišta dužan se pobrinuti izvođač na osnovi posebnog elaborata.
- * Izvođač je dužan osigurati granice gradilišta prema okolini, osigurati prolaz kako ne bi došlo do ozljeda slučajnih prolaznika.

- * Izvođač je dužan odrediti mjesto i način razmještaja građevinskog materijala. Sav materijal i oprema za izgradnju objekta moraju kod upotrebe biti složeni pregledno tako da je omogućeno nesmetano ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja ili slično.
- * Izvođač je dužan propisno obilježiti opasna mjesta na gradilištu, te odrediti vrstu i način izvođenja građevinskih skela.
- * Pristupačni neizolirani elektro-vodljivi dijelovi (osigurači, stezaljke električnih strojeva, aparata i slično) moraju s pristupnih strana biti ograđeni ogradama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke. Ograde i kućišta elektro-vodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se njihovo skidanje ili otkrivanje može izvršiti samo pomoću ključa ili alata.
- * Privremene električne vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti izoliranim vodičima na sigurnim stupovima, tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2,5 m visine iznad mjesta rada, 3,50 m iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad kolničkog prolaza. Na visinama manjim od 2,5 m od zemlje, poda ili platforme, električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke otpornosti.
- * Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti svi vodiči pod naponom.

Rijeka, lipanj 2025.

PROJEKTANT:
Miran Flego, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Miran Flego
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5961

B.6 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

OPĆE NAPOMENE

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija projektanta. Izvođač je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Za vrijeme izvođenja radova potrebna je nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te praćenje izvođenja radova od strane geomehaničara u fazi pripreme temeljnog tla.

Ukoliko kontrola kakvoće pojedinih materijala pokaže nezadovoljavajuće rezultate tj. da ugrađeni materijali ne ispunjavaju uvjete prema odgovarajućim pravilnicima i standardima neophodno je dodatno dokazivanje kakvoće ispitivanjem uzoraka gotovih proizvoda u dogovoru s Projektantom i Nadzornim inženjerom. Ova ispitivanja se obavljaju na teret Izvođača radova kod ovlaštene institucije. Ako se dodatnom kontrolom ne dokaže tražena kakvoća, neophodno je provesti kontrolne proračune dotičnog elementa konstrukcije i po potrebi predvidjeti mjere sanacije. Ukoliko se pokaže da je stabilnost i trajnost dotičnog elementa i pored nepostizanja tražene kakvoće zadovoljavajuća, Investitor ima pravo umanjiti cijenu radova.

Program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), ostaloj zakonskoj regulativi, tehničkim uvjetima građenja, i normama datum u prijašnjem dijelu projektne dokumentacije. Svi sudionici u građenju, a to su investitor, projektant, izvođač i nadzorni inženjer dužni su pridržavati se odredbi navedenih zakona i propisa.

Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika i tehničkom opisu. U stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog proizvoda izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih dijelova, ukoliko nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga podizvođača.

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.

KONTROLA KVALITETE I DOKUMENTACIJA

Kako bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih materijala, potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala;

- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala;
- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim uvjetima.

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti,
- tekuće kontrole,
- kontrolnog ispitivanja i
- provjere kvalitete uskladištenih materijala.

ISPITIVANJE POGODNOSTI

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

TEKUĆA KONTROLA

Tekuća ispitivanja obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

KONTROLNO ISPITIVANJE

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju atest obavlja isključivo ovlaštena organizacija.

PROVJERA KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim slučajevima:

- a) kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje,
- b) radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

DOKUMENTACIJA

IZVJEŠTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke:

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu

materijala,

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

IZVJEŠTAJ O TEKUĆOJ KONTROLI

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju /laboratorijski dnevnik, knjigu i slično/. Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.

IZVJEŠTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke:

- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,
- rezultate laboratorijskih ispitivanja,
- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

ATEST

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke:

- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručitelju, datum uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzoraka,
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu materijala i svojstva primarne sirovine,
- rok važenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

UVJERENJE O KVALITETI SIROVINE

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mješavina utvrđuje se laboratorijskim ispitivanjem.

Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke:

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručitelju, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka,
- rezultate laboratorijskih ispitivanja,
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,
- rok važenja uvjerenja.

IZVJEŠTAJ O PROVJERI KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA

Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke:

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju i proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,
- približnu količinu uskladištenog materijala,
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka,
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala,
- ocjenu kvalitete,
- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu.

PROGRAM KONTROLNIH ISPITIVANJA UGRAĐENIH MATERIJALA I IZVEDENIH RADOVA

PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove ulazi iskolčenje građevine prema projektu. Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno otpočinjanja iskopa izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih objekata položajno i visinski. Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova.

Program kontrolnih ispitivanja izrađen je u skladu sa važećim propisima, Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama i hrvatskim normama. Kontrolna ispitivanja obavlja Naručitelj ili o njegovu trošku organizacija za kontrolu kvalitete, a služe kao potvrda postignute kvalitete rada.

IZRADA TEMELJNOG TLA

- Ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 cm.

IZRADA NASIPA

- Ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 cm (ovisno o vrsti materijala) prema HRN U.B1.046.

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa:

- HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla
- HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla
- HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla
- HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla
- HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava
- HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla.
Aterbergove granice
- HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla
- HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode
- HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova
- HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja:

- HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla
- HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla
- HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla
- HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče

IZRADA POSTELJICE

- Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 cm prema HRN U.B1.046.

IZRADA BANKINE

- Ispitivanje bankine (bez humusa) određivanjem modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 cm prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 200 m.

BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI I TESARSKI RADOVI

Betonske i armirano betonske radove se mora izvoditi prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17) uključujući važeće tehničke propise, normative i standarde. Ugrađeni materijali (agregati, cement, voda i armatura) moraju po kvaliteti, sastavu, dimenzijama te načinu ugradnje odgovarati, uz propisanim certifikatima te važećim tehničkim propisima i standardima.

Dozvoljeno je korištenje samo drobljeni agregat koji mora biti potpuno čist i bez organskih primjesa. Cement mora nakon proizvodnje odležati 15 dana, a ne smije biti stariji od 3 mjeseca. Struktura mu mora biti brašnasta, bez ikakvih grudica. Voda ne smije sadržavati nikakve primjese. Može se koristiti voda iz gradske vodovodne mreže (proizvoljne tvrdoće).

Prije početka radova na betoniranju sav materijal mora posjedovati certifikate sukladnosti ili izjave sukladnosti. U tijeku izvedbe je izvođač dužan uzimati probne betonske uzorke od svakog karakterističnog dijela konstrukcije prema važećim propisima, a isto tako prema traženju nadzornog inženjera te ih dostaviti na vrijeme na ispitivanje. Uzorci moraju biti izložene istim uvjetima na gradilištu kao i sama konstrukcija u koju je isti beton ugrađen.

Agregat za beton

Za proizvodnju betona može se upotrijebiti drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/2017).

Agregat može biti i prirodni, i umjetni (industrijski proizveden). Granulometrijski sastav frakcije agregata mora zadovoljavati propisima definirane razrede.

Cement

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su svojstva, uvjetovana propisima odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze o podobnosti cementa za betonske radove obavlja institucija ovlaštena za atestiranje cementa. Prethodni dokaz kvalitete cementa mora se pribaviti za svaku vrstu i klasu cementa pri čemu se pod vrstom cementa podrazumijeva cement određene oznake i određenog proizvođača. Ugovoriti se može samo upotreba cementa prethodno dokazane kvalitete. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa određuje se i provodi prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije, Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije i normama na koje ukazuju navedeni propisi.

Tehnička svojstva za cement i drugi zahtjevi, te način potvrđivanja sukladnosti provodi se ovisno o vrsti cementa prema slijedećim normama:

- ♣ Cement opće namjene (CEM) i cement opće namjene niske topline hidratacije HRN EN 197-1:2012
- ♣ Posebni cement vrlo niske topline hidratacije HRN EN 14216:2006
- ♣ Bijeli cement HRN EN 197-1:2012
- ♣ Sulfatno otporni cement HRN EN 197-1:2012
- ♣ Kalcijev aluminatni cement HRN EN 14647:2006/AC:2007 Ispitivanje svojstava cementa ovisno o vrsti cementa provodi se prema normama HRN EN 197-1:2012, HRN EN 14216:2006, te prema nizu normi HRN EN 196.

Voda za izradu betona

Za proizvodnju betona može se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna zahtjevima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/2017).

Norma određuje zahtjeve za sadržaj i granične količine štetnih stvari te zahtjeve za utjecaje štetnih tvari na svojstva betona i morta, tehničke uvjete i potrebna ispitivanja za ocjenu prikladnosti vode za proizvodnju betona za različite tipove vode (pitka voda, otpadna voda iz industrije betona, voda iz podzemnih izvora, površinska i otpadna voda iz drugih industrija, morska i bočata voda, te voda iz kanalizacije).

Prema normi HRN EN 1008:2002 pitka voda se može bez prethodnih ispitivanja upotrijebiti za pripremu betona ili morta.

Zahtjevi za vodu za pripremu betona, prema normi HRN EN 1008, odnose se na njezinu kvalitetu, kemijski sastav i utjecaj na vezivanje i čvrstoću betona ili morta.

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), periodično tijekom vremena ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje.

Oplata

Oplata mora biti izvedena točno po mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i potrebnim podupiračima. Mora biti poduprta, otporna i ukrućena tako da se ne može izvrnuti, savinuti niti popustiti.

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon što očvršli beton dobije punu čvrstoću, lako, bez oštećenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to određena mjesta na gradilištu.

Beton

Tehnička svojstva betona specificiraju se prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije NN 17/2017 i normi HNR EN 206-1.

Prije početka betoniranja treba provjeriti položaj armature te dimenzije zaštitnih slojeva. Nakon pregleda ispravnosti, nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava početak betoniranja.

Treba izbjegavati betoniranje ljeti i za vrijeme velikih vrućina. Također u slučajevima najave eventualnih nepovoljnih vremenskih prilika (kiša - preveliko vlaženje, jaki vjetar - isušivanje, niske temperature zraka i sl.) ne smije se započeti sa betoniranjem kako ne bi došao u opasnost kontinuirani završetak betoniranja pojedinog elementa odnosno u njega ugrađenog betona do potrebnog očvršćivanja. U slučaju nagle promjene vremenskih prilika (nakon betoniranja) osigurati sredstva za zaštitu i njegu novog betona.

Bez obzira na dob dana, po završetku betoniranja, izvođač mora osigurati ispravnu njegu betona u narednih minimalno sedam dana. Površina betona u tom periodu mora biti neprekidno vlažna. Nakon uklanjanja oplate betonsku površinu je potrebno zaštititi od direktnog djelovanja sunca (naglog isušivanja).

Vrste betona, materijali, oznake

Vrste betona - rabiti će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće C 12/15, C 16/20, C 25/30 i C30/37 otpornosti za razred izloženosti navedenih u tablici s programom uzimanja uzoraka.

Agregat - rabiti će se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.

Cement - rabiti će se portland cement specificiran prema normi HRN EN 197-1/2000/A1, sukladan zahtjevima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Za betone klase izloženosti XC2 je obvezatna primjena minimalno 280 kg po m².

Dodaci – rabiti će se dodaci sukladni zahtjevima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.

Voda - iz vodovoda, sukladna zahtjevima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije i normi HRN EN 1008:2002.

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala - za sve rabljene materijale izvođač je dužan priložiti izjave o sukladnosti ili certifikate sukladnosti

Program kontrole kvalitete - kontrola proizvodnje betona:

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provoditi će se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1 i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije NN 17/2017.

Kontrolni postupci kod ugradnje betona:

Kontrolu svježeg betona izvođač treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju.

Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u opsegu određenom programom u prilogu.

Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od:

Ispitivanja tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. Uzorci se uzimaju i njeguju u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 × 15 × 15 cm.

Uzorci se uzimaju i njeguju u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 × 15 × 15 cm.

Izvođenje betonskih radova:

Transport projektiranog betona će se vršiti automiješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta.

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1:2000.

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera.

Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona.

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplata u tijeku betoniranja treba voditi računa da voda ne uđe u betonsku masu.

Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona (1,0 m) treba osigurati dovoljnim brojem vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama ("riža").

Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora.

Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu, kako to predviđa program betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona.

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5°C ili +30°C se smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zaštite betona.

Pri vanjskim temperaturama ispod +5°C agregat mora biti otporan na mraz i ne smije sadržati organske primjese koje usporavaju hidrataciju cementa.

Kod izbora cementa prednost imaju visokoaktivni cementi.

Kod betoniranja u posebnim uvjetima treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona.

Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće.

Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje, u slučaju dužeg transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivače vezivanja.

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od:

- oborina i tekuće vode - prekrivanjem ceradama ili najlonom
- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i armature, kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja.

Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom ili sl.), a u trajanju do najmanje 7 dana (ili do betoniranja narednog sloja) ili do postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene.

POPIS PROPISA I NORMI

Popis zakona

- Zakon o gradnji - NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24
- Zakon o prostornom uređenju - NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23
- Zakon o građevinskoj inspekciji - NN RH br. 153/13
- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja - NN RH br. 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje – NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN RH br. 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o vodama - NN RH br. 66/19, 84/21, 47/23
- Zakon o energiji (NN RH br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu - NN RH br. 68/18, 110/18, 32/20
- Zakon o normizaciji - NN RH br. 80/13
- Zakon o zaštiti od požara - NN RH br. 92/10, 114/22
- Zakon o zaštiti na radu - NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
- Zakon o mjeriteljstvu - NN RH br. 74/14, 111/18, 114/22
- Zakon o elektroničkim komunikacijama - NN br. 76/22
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda - NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19
- Zakon o građevnim proizvodima - NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti – NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19
- Zakon o zaštiti od buke - NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21
- Zakon o državnom inspektoratu - NN RH br. 115/18, 117/21, 67/23, 155/23
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – NN RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 65/14, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22
- Zakon o zaštiti okoliša – NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18
- Zakon o zaštiti prirode – NN RH br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23
- Zakon o gospodarenju otpadom – NN RH br. 84/21, 142/23
- Zakon o zaštiti zraka NN RH br. 127/19, 57/22
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave – NN RH br. 85/20, 21/23, 57/24
- Zakon o cestama - NN RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23
- Zakon o akreditaciji (NN RH br. 158/03, 75/09, 56/13)
- Zakon o tržištu električne energije (NN RH br. 111/21, 83/23)
- Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN RH br. 91/10, 114/18)
- Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN RH br. 91/10, 114/18)

- Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 126/21)
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14, 31/19,)

Popis pravilnika

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina – NN RH br. 118/19, 65/20
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03
- Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta - NN RH br.66/11
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda - NN RH br. 80/13, 43/14, 27/15, 03/16
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN RH br.141/11
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara – NN RH br. 8/06
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvoda buke, vrijeme i mjesto nastanka – NN RH br. 143/21
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine – NN RH br. 75/13
- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti na javnoj cesti – NN RH br. 78/14
- Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/2022)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, 31/19)
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19)
- Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN 59/16)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja (NN 3/2020)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16),
- Pravilnik o opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/16, 126/21)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/2010)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (SL 13/78)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Popis uredbi

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš - NN RH br. 61/14, 3/17

Popis normativa

Prilikom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja su u skladu sa navedenim propisima. Izvođač radova, tijekom gradnje, te korisnik građevine, nakon završetka izgradnje, dužni su se u potpunosti pridržavati navedenih propisa, kako bi osigurali propisane mjere zaštite u tijeku gradnje, odnosno korištenja.

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24)
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 04/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 142/23)

Priznata tehnička pravila:

- HRN U.B9.012/81 - Projektiranje i građenje putova. Procjena osjetljivosti kolovozne konstrukcije na djelovanje mraza i tehničke mjere za sprečavanje oštećenja.
- HRN U.S4.064/90 - Tipovi osiguranja kosina nasipa i usjeka i nožica nasipa.
- HRN U.S4.104/84 - Tehnička oprema javnih putova. Zaštitne ograde. Termini i definicije. Klasifikacija.
- HRN U.C4.012/81 - Projektiranje i građenje cesta. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolovoznih konstrukcija.
- HRN U.C4.016/81 - Projektiranje i građenje cesta. Klimatski i hidrološki uvjeti.
- HRN U.E1.010/87 - Projektiranje i građenje cesta. Zemljani radovi na izgradnji putova. Tehnički uvjeti za izvođenje.
- HRN U.E4.010/64 - Tehnički uvjeti za izradu površinskih zastora.
- HRN U.E4.014/90 - Projektiranje i građenje putova. Izrada habajućih slojeva od asfaltnih betona vrućim postupkom. Tehnički uvjeti.
- HRN U.E8.010/81 - Projektiranje i građenje cesta. Nosivost i ravnost na nivou posteljice.
- HRN U.E8.016/81 - Projektiranje i građenje cesta. Mjerenje defleksije fleksibilnog kolnika. Oprema i metode.
- HRN U.E9.021/86 - Projektiranje i građenje cesta. Izrada gornjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku. Tehnički uvjeti.
- HRN U.E9.022/70 - Nosivi slojevi podloga za ceste od mehanički stabiliziranog tla. Tehnički uvjeti za izradu.
- HRN U.E9.024/80 - Projektiranje i građenje cesta. Izrada nosivih slojeva kolničke konstrukcije putova od materijala stabiliziranih cementom i sličnim hidrauličkim vezivom. Tehnički uvjeti.
- HRN E9.026/82 - Projektiranje i građenje cesta. Izrada stabiliziranog tla vapnom i izrada nosivih slojeva za putove od materijala stabiliziranih vapnom.
- HRN E9.028/82 - Projektiranje i građenje cesta. Izrada donjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku. Tehnički uvjeti.
- HRN U.M3.010/75 - Bitumen za kolovoze. Uvjeti kvalitete.
- HRN U.M3.090/61 - Uzimanje uzoraka asfaltnih mješavina za kolovoze i mase za zalijevanje sastavaka.
- HRN U.M8.090/66 - Asfaltnje mješavine za kolovoze. Ispitivanje po Marchal-u.
- HRN U.C1.022/88 - Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila kolnika, slobodni profil.
- HRN U.C1.020/88 - Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Klasifikacija prometnica. Vrijednosti računskih brzina.
- HRNB U.C.023/88 - Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila pješačke staze

Rijeka, lipanj 2025.

PROJEKTANT:
Miran Flego, mag.ing.aedif.
mag.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva

B.7 ISKAZ PROCIJENJENIH RADOVA

Troškovi izgradnje i opremanja predmetne građevine prema ovom glavnom projektu, iznose:

MAPA 2 OD 2	
Građevinski radovi	11.250,00 €
UKUPNO:	11.250,00 €

Ukupni troškovi predviđeni svim mapama ovog glavnog projekta sveukupno se procjenjuju na iznos od 11.250,00 eura bez PDV-a.

Prezentirani iznos procijenjenih zajedničkih troškova gradnje izrađen je na temelju projektantskih jediničnih cijena pojedinih vrsta radova i opreme, te izračunatih količina iz glavnog projekta.

Rijeka, lipanj 2025.

PROJEKTANT:
Miran Flego, mag.ing.aedif.



B.8 NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne uporabe koristiti za građenje građevine.

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, uporabu ili zbrinjavanje građevnog otpada. Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. Posjednik građevnog otpada sužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom te u suradnji s ovlaštenom osobom dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili uporabu odvojenog skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada.

Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Gradilište ove građevine locirano je na uređenim površinama. U takvim uvjetima potrebno je površine koje su uz gradilište dovesti u prijašnje stanje. Postojeće stanje vidljivo je na situaciji koja je sastavni dio projekta.

Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon dovoza građevinskog materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša.

Troškovi sanacije okoliša i gradilišta obuhvaćeni su ovim glavnim projektom.

Rijeka, lipanj 2025.

PROJEKTANT:
Miran Flego, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Miran Flego
mag.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5961


B.9 GRAFIČKI PRIKAZI

List B.9.1	Pregledna situacija	M 1:1000
List B.9.2	Građevinska situacija	M 1:1000
List B.9.3	Detalj EKI zdenca	M 1:-
List B.9.4	Presjek kabelskog rova	M 1:5
List B.9.5	Detalji križanja instalacia	M 1:-

Rijeka, lipanj 2025.

PROJEKTANT:
Miran Flego, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Miran Flego
mag.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5961



LEGENDA:

- POSTOJEĆI ZDENAC KABELSKKE KANALIZACIJE ZA EKI SA LIJEVANO-ŽELJEZNIM POKLOPCEM
- NOVI ZDENAC KABELSKKE KANALIZACIJE ZA EKI SA LIJEVANO-ŽELJEZNIM POKLOPCEM, ZA POTREBE ODVOJKA PREMA BUDUĆEM PORTALU
- NOVA KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI, KAPACITET 2xPEHD Ø50, ZA POTREBE ODVOJKA PREMA BUDUĆEM PORTALU
- TRASA PVC CIJEVI Ø160mm SA UVUČENOM KABELSKOM KANALIZACIJOM 2xPEHD Ø50 ISPOD KOLNIKA (PODBUŠIVANJE KOLNIKA)
- KORIDOR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU (ŠIRINE 1m OBOSTRANO OD OSI TRASE NOVE KABELSKKE KANALIZACIJE)
- ZDx

OZNAKE POSTOJEĆIH KABELSKIH ZDENACA PREMA PROJEKTU TELEFON-GRADNJA d.o.o., 1999. god,
- NZDx

OZNAKE NOVIH KABELSKIH ZDENACA PREMA OVOM PROJEKTU

MAP.ING d.o.o.
OIB: 86416279371
+ 385 91 591 70 55
Bračićeva 5A, HR-51 000 Rijeka // info@map-ing.hr

MAP.ING
GRADITELJSTVO
Ovlašten inženjer građevinarstva


Investitor:	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB: 57500462912, ŠIROLINA 4, HR - 10 000 ZAGREB				
Gradjevina:	PROŠIRENJE KABELSKKE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDELJA				
Lokacija:	k.č. 4562/1, k.o. RAKITJE, k.č. 6388/2, k.o. SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA				
Strukovna odrednica:	GRAĐEVINSKI PROJEKT		Naziv projekta:	KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI	
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT				
Glavni projektant:	MARIN LUČIĆ, mag.ing.el., IE 2304		ZOP:	OG-18.2/24	
Broj projekta:	P15-791/25-GP		Redni broj mape:	2/2	
Projektant:	MIRAN FLEGO, mag.ing.aedif., G5961		Suradnik:	-	
Format:	A3	Mjerilo:	1:1000	Datum:	lipanj 2025.
Sadržaj nacrta:	Broj nacrta:		B.9.1	Mjesto za ovjeru projektanta:	0
PREGLEDNA SITUACIJA		HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Miran Flego mag.ing.aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva 			
Revizija	Opis promjene		Revidirao	Odobrio	G 5961 Datum



	POSTOJEĆI ZDANAC KABELESKJE KANALIZACIJE ZA EKI SA LIJEVANO-ZELJENIM POKLOPCEM (GEODETSKI SNIMLJEN)
	POSTOJEĆA KABELESKA KANALIZACIJA ZA EKI PREMA PROJEKTU TELEFON-GRADNJA D.o.o., 1999. god., KAPACITET 3x2PH 050 + 1x2PH 050 (PREPOSTAVLJENA TRASA, NIJE GEODETSKI SNIMLJENA)
	NOVI ZDANAC KABELESKJE KANALIZACIJE ZA EKI SA LIJEVANO-ZELJENIM POKLOPCEM, VELIČINE D1, NOSIVOST 125KN
	NOVA KABELESKA KANALIZACIJA ZA EKI, KAPACITET 2x2PH 050, ZA POTREBE ODVOJKA PREMA BUDUĆEM PORTALU
	TRASA PUVI ČVEČI 0160mm SA UVUČENOM KABELSKOM KANALIZACIJOM 2x2PH 050 ISPOD KOLNIKA (PODOBŠIVANJE KOLNIKA)
ZdK	OZNAKE POSTOJEĆIH KABELESKIH ZDANACA PREMA PROJEKTU TELEFON-GRADNJA D.o.o., 1999. god.
NZdK	OZNAKE NOVIH KABELESKIH ZDANACA VELIČINE D1 PREMA OVOM PROJEKTU
NAPOMENA: UZ TRASU KABELESKJE KANALIZACIJE POLOŽITI I UZEMLJIVAC - Fe2n TRAKU 25x4mm SA IZVODIMA I SVJE KABELESKJE ZDENCE.	

 MIP - ING d.o.o. OIB: 6804879371 IBAN: HR12120123800010000123456789 Broj računa: HR12120123800010000123456789	Investitor:	HRVATSKA AUTOCESTE D.O.O., OIB: 57500462912, SIROILINA 4, HR - 10 000 ZAGREB		
	Građevina:	PROŠIRENJE KABELSKE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI A3, ČOVUR SVETA NEDELJA		
	Lokacija:	k.č. 4562/1, k.o. RAKITJE, k.č. 6388/2, k.o. SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA		
	Strukovna odrednica:	GRAĐEVINSKI PROJEKT	Naziv projekta:	KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI
	Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT		
Glavni projektant:	MARIN LUCIĆ, mag.ing_el.	E 2304	ZOP:	OG-18.2/24
Broj projekta:	P15-70125-GP		Redni broj mape:	2/2
Projektant:	MIRAN FLEGO, mag.ing.aedif.	G5961	Suraodnik:	
Format:	A1	Mjerilo:	1:500	Datum:
Sadržaj nacrta:	Brj. nacrta:	B.9.2		Ilipani 2025. Revizija:
GRAĐEVINSKA SITUACIJA	Mjesto za ovjeru projekta			
		 Miran Flego, mag.ing.aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva		
Revizija	Opis promjene	Revizor	Odobrio	Datum

MONTAŽNI ZDENAC, TIP MZ D1/125 kN



- Sastavni elementi:

- donji element, tip D1

- gornji element, tip D1

- poklopac komplet tip D1/125

- uvodna ploča, tip G 110/50 - 4/4, 2 kom

- uvodna ploča, tip S 110/50 - 2/4, 2 kom
- Unutarnje dimenzije zdenca:

- 92x 62 x 72 cm (širina x dužina visina)
- Dozvoljeno opterećenje:

- 125 kN
- Masa:

- 900 kg
- Ugradnja:

- u pješački hodnik i zelenu površinu
- Primjena:

- prolaz TK kabela u glavnom smjeru DTK do 150x

- razvod TK kabela u sporedni smjer DTK do 50x4

- spajanje TK kabela do 50x4




MAP.ING d.o.o.
OIB: 86416278371
+385 91 591 70 55
info@map-ing.hr
BRAĆE ČETINA 5A, HR-51 000 RIJEKA

Investitor:	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB: 57500462912, ŠIROLINA 4, HR - 10 000 ZAGREB		
Gradjevina:	PROŠIRENJE KABELSKKE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDELJA		
Lokacija:	k.č. 4562/1, k.o. RAKITJE, k.č. 6388/2, k.o. SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA		
Strukovna odrednica:	GRAĐEVINSKI PROJEKT	Naziv projekta:	KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT		
Glavni projektant:	MARIN LUČIĆ, mag.ing.el., E 2304	ZOP:	OG-18.2/24
Broj projekta:	P15-791/25-GP	Redni broj mape:	2/2
Projektant:	MIRAN FLEGO, mag.ing.aedif., G5961	Suradnik:	-
Format:	A3	Mjerilo:	1:-
Sadržaj nacrt:	Broj nacrt:	Datum:	lipanj 2025. Revizija: 0
DETALJ EKI ZDENCA	B.9.3	Mjesto za ovjeru projektanta:	
		HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Miran Flego mag.ing.aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva	
Revizija	Opis promjene	Revidirao	Odobrio G 5961 Datum


POSTOJEĆI SLOJEVI I TRUP PROMETNICE NA KOJIMA SE NE IZVODE
GRAĐEVINSKI RADOVI

PRESJEK U KABELSKOM KANALU
HDD BUŠENJE NA KRIŽANJU S PROMETNICOM



LEGENDA

- POSTOJEĆI MATERIJAL TERENA
- PEHD PE80 DN160, SDR41
- PEHD Ø50 mm
- TRAKA UZEMLJIVAČA



LEGENDA:

- UPOZORAVAJUĆA PVC TRAKA
- TRAKA UZEMLJIVAČA / FeZn 25x4mm
- ZAVRŠNI SLOJ
- PROBRANI MATERIJAL IZ ISKOPA
- PJEŠČANA OBLOGA GRANULACIJE 0-4
- PEHD CIJEV Ø50mm ZA EKI


NAPOMENA:

- SVE MJERE SU U cm

MAP.ING
GRADITELJSTVO


Investitor:	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB: 57500462912, ŠIROLINA 4, HR - 10 000 ZAGREB		
Gradovina:	PROŠIRENJE KABELSKJE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDELJA		
Lokacija:	k.č. 4562/1, k.o. RAKITJE, k.č. 6388/2, k.o. SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA		
Strukovna odrednica:	GRAĐEVINSKI PROJEKT	Naziv projekta:	KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT		
Glavni projektant:	MARIN LUČIĆ, mag.ing.el., E 2304	ZOP:	OG-18.2/24
Broj projekta:	P15-791/25-GP	Redni broj mape:	2/2
Projektant:	MIRAN FLEGO, mag.ing.aedif., G5961	Suradnik:	-
Format:	A3	Mjerilo:	1:5
Sadržaj nacрта:	Broj nacрта:	Datum:	lipanj 2025.
PRESJEK KABELSKOG ROVA	B.9.4	Revizija:	0
		Mjesto za ovjeru projektanta:	
		Hrvatska Komora Inženjera Građevinarstva	
		Miran Flego	
		mag.ing.aedif.	
		Ovlašten inženjer građevinarstva	
Revizija	Opis promjene	Revidirao	Odobrio
			G 5961 Datum

PRESJEK KABELSKOG ROVA ZA POLAGANJE KABELA
NAZIVNOG NAPONA U0/U=1 kV




- 1 - FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
- 2 - KABEL U/U0 = 0,6/1 kV
- 3 - MEHANIČKO-UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA
- 4 - UZEMLJIVAČ (FeZn 30x4mm ili Cu 50mm)
- 5 - NABIJENA ZEMLJA IZ ISKOPA
- 6 - UPOZORAVAJUĆA TRAKA

PRESJEK KABELSKOG ROVA NA PRIJELAZU PROMETNICE




- 1 - MRŠAVI BETON MB7
- 2 - TPE ili PVC CIJEVI
- 3 - UZEMLJIVAČ (FeZn ili Cu)
- 4 - UPOZORAVAJUĆA TRAKA
- 5 - NABIJENI SLOJ ŠLJUNKA ili KRUPNIJEG PIJESKA
- 6 - BETON C12/15 (SLOJ DEBLJINE 9-15cm)
- 7 - ASFALT (SLOJ DEBLJINE 3-6cm)
- 8 - KABEL U/U0 = 0,6/1 kV - J.R.
- R - REZERVNA CIJEV

KRIŽANJE ENERGETSKIH KABELA I TELEFONSKIH INSTALACIJA




PARALELNO VOĐENJE I Približavanje
KABELA CESTOVNE RASVJETE S VODOVODOM



Rmin>=150cm za magistralne ojevovode
Rmin>=50cm za ojevovode nižeg tlaka te za
kućne priključke

- 1 - ENERGETSKI KABEL
- 2 - FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
- 3 - MEHANIČKO-UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA
- 4 - UZEMLJIVAČ (AKO POSTOJI)
- 5 - NABIJENA ZEMLJA IZ ISKOPA
- 6 - UPOZORAVAJUĆA TRAKA
- 7 - ZDENAC VODOVODA
- 8 - VODOVODNA CIJEV


PARALELNO VOĐENJE I Približavanje
ENERGETSKIH KABELA I KANALIZACIJE



d>=150cm za kanale veće ili jednake Ø60/90cm
d>=50cm za manje kanalizacione cijevi ili kućne priključke

- 1 - KANALIZACIJSKA CIJEV
- 2 - ENERGETSKI KABEL
- 3 - FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
- 4 - DODATNA MEHANIČKO-UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA
- 5 - UZEMLJIVAČ
- 6 - UPOZORAVAJUĆA TRAKA
- 7 - NABIJENA ZEMLJA IZ ISKOPA

KRIŽANJE ENERGETSKIH KABELA I KANALIZACIJE







d>=30cm
za h>=80cm polažu se kao mehanička zaštita TPE cijevi Ø160 ili 200mm
u sloju od 5cm mršavog betona
za h<80cm polažu se kao mehanička zaštita Fe cijevi Ø150
u sloju od 5cm mršavog betona

- 1 - KANALIZACIJSKA CIJEV
- 2 - BETON C8/10
- 3 - TPE Ili Fe CIJEV Ø110mm
- 4 - ENERGETSKI KABEL
- 5 - FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
- 6 - DODATNO MEHANIČKO-UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA
- 7 - UPOZORAVAJUĆA TRAKA
- 8 - NABIJENA ZEMLJA IZ ISKOPA



MAP. ING d.o.o.
OIB: 86416278371
+ 385 91 591 70 55
Bračić Celina 5A, HR-51 000 Rijeka // info@map-ing.hr

Investitor:	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB: 57500462912, ŠIROLINA 4, HR - 10 000 ZAGREB				
Gradjevina:	PROŠIRENJE KABELSKE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDELJA				
Lokacija:	k.č. 4562/1, k.o. RAKITJE, k.č. 6388/2, k.o. SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA				
Strukovna odrednica:	GRAĐEVINSKI PROJEKT		Naziv projekta:	KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI	
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT				
Glavni projektant:	MARIN LUČIĆ, mag.ing.el., E 2304		ZOP:	OG-18.2/24	
Broj projekta:	P15-791/25-GP		Redni broj mape:	2/2	
Projektant:	MIRAN FLEGO, mag.ing.aedif., G5961		Suradnik:	-	
Format:	A3	Mjerilo:	1:-	Datum:	lipanj 2025.
Sadržaj nacрта:	Broj nacрта:	B.9.5.1	Mjesto za ovjeru projektanta:	Revizija:	0
DETALJ POLAGANJA CIJEVI		Hrvatska komora inženjera građevinarstva Miran Flego mag.ing.aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva 			
Revizija	Opis promjene		Revidirao	Odobrio	G 5961 Datum



- 1 - ENERGETSKI KABEL
2 - FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
3 - DODATNA MEHANIČKO-UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA
4 - UZEMLJIVAČ (AKO POSTOJI)
5 - NABIJENA ZEMLJA
6 - UPOZORAVAJUĆA TRAKA
7 - ISKOPANA ZEMLJA
8 - PLINOVOD

PRESJEK KABELSKOG ROVA ZA POLAGANJE KABELA
NAZIVNIH NAPONA U0/U=0,6/1 kV I U/U=12/20 kV U ZAJEDNIČKI ROV



Investitor:	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB: 57500462912, ŠIROLINA 4, HR - 10 000 ZAGREB		
Gradjevina:	PROŠIRENJE KABELSKJE KANALIZACIJE ZA EKI NA AUTOCESTI A3, ČVOR SVETA NEDELJA		
Lokacija:	k.č. 4562/1, k.o. RAKITJE, k.č. 6388/2, k.o. SVETA NEDELJA, SVETA NEDELJA		
Strukovna odrednica:	GRAĐEVINSKI PROJEKT	Naziv projekta:	KABELSKA KANALIZACIJA ZA EKI
Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT	ZOP:	OG-18.2/24
Glavni projektant:	MARIN LUČIĆ, mag.ing.el., E 2304	Redni broj mape:	2/2
Broj projekta:	P15-791/25-GP	Suradnik:	-
Projektant:	MIRAN FLEGO, mag.ing.aedif., G5961	Datum:	lipanj 2025.
Format:	A3	Mjerilo:	1:-
Sadržaj nacрта:	Broj nacрта:	Revizija:	0
DETALJ POLAGANJA CIJEVI	B.9.5.2	Mjesto za ovjeru projektanta:	
Revizija	Opis promjene	Revidirao	Odobrio

**Elektronički potpis**

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.

RENATA ROŽEK
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Potpisano: 29.08.2025.

**U GLAVNOG PROJEKTA UPRAVNOG TIJELA**