

1-501-2026-32 - TROŠKOVNIK

Isporuka i ugradnja LED bljeskajućih modula za označavanje evakuacijskih prolaza u tunelu Čardak

Redni Broj	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (eur,bez PDV-a)	Ukupno (eur,bez PDV-a)
1.	LED bljeskajući modul za označavanje evakuacijskog prolaza, s tri strane opremljen posebno svijetlim zelenim LED iza oklopnog stakla, u kućištu od plemenitog čelika. Tip kao Verno Exit ultra Flash, Norka Minimalne tehničke karakteristike: - radni napon: 24V DC - boja LED: svijetlo zelena - prosječna svjetlina: min. 400 cd po LED-u - kut otvora LED-a: +/- 10° - dimenzije (šxvxd): 150x145x40 mm - materijal kućišta: nehrđajući čelik 1.4571 - LED štíčen od kemijskih i mehaničkih utjecaja mekim staklom - klasa zaštite: IP68 Ilustracija u prilogu. Tip, proizvođač: _____	kom	12		
2.	Kontrolni uređaj za sustav LED bljeskajućih modula, s napajanjem Kontrolni uređaj mora biti kompatibilan s LED bljeskajućim modulima iz stavke 1. ovog Troškovnika. Tip, proizvođač: _____	kom	1		
3.	Ugradnja LED bljeskajućih modula na lokaciji u tunelu Čardak Usluga obuhvaća ugradnju LED bljeskajućih modula i novog kontrolnog uređaja na pozicije u tunelu Čardak, povezivanje i uparivanje bljeskajućih modula s upravljačkim kontrolerom, podešavanje i funkcionalnu provjeru rada na incident te puštanje u rad.	komplet	1		
Ukupno (eur, bez PDV-a):					

Tip i proizvođača nuđenog proizvoda ponuditelj mora upisati na za to predviđeno prazno mjesto u Troškovniku te priložiti listu s tehničkim opisom nuđenog proizvoda.

Jamstvo na izvršene radove i ugrađene rezervne dijelove je minimalno 24 mjeseca od ovjere zapisnika o izvršenim radovima.

Mjesto izvođenja radova: autocesta A6, tunel Čardak, pješački prolazi 1 i 2

Rok izvođenja radova: 45 dana od dana zaprimanja Narudžbenice

U _____, _____ 2026.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)