

r.br.	OPIS STAVKE	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (Euro)	Ukupna cijena (Euro)
	IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE DIJELA SUSTAVA VANJSKE ODVODNJE POTEZA DO L=2KM - 3 LOKACIJE NA RAZNIM PRAVCIMA AC				
	LOKACIJA BURDELJSKI POTOK				
	I PRIPREMNI RADOVI				
1	Košnja visoke trave i sječenje niskog šiblja i žbunja na desnoj obali vodotoka Burdeljski potok s kojeg će se vršiti skidanje nadvišenja tla. U stavku je uključeno: utovar, transport i odlaganje (navedenog) na deponiji za takovu vrst materijala. Obračun po m2.	m2	1,320.00	3.00	3,960.00
I	PRIPREMNI RADOVI, UKUPNO:				3,960.00
	II GEODETSKI RADOVI				
1	Izrada elaborata iskolčenja prije početka izvođenja radova po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i važećim pravilnicima. Elaborat je potrebno dostaviti Investitoru u 3 primjerka u digitalnom i tiskanom obliku. Obračun komplet.	komplet	1.00	350.00	350.00
2	Iskolčenje referentne linije od koje će se vršiti skidanje nadvišenja tla prema Burdeljskom potoku. U stavku uključena sva dodatna kontrolna snimanja do postizanja konačnog nivoa (platoa) tla koje treba biti skinuto. Obračun po m2 platoa s kojeg se skida tlo.	m2	1,650.00	1.00	1,650.00
3	Iskolčenje novog otvorenog kanala nakon skidanja nadvišenja tla. U stavku uključena sva dodatna kontrolna snimanja do postizanja konačnog izvedenog otvorenog kanala. Obračun po m1 dužnom kanala.	m1	111.00	1.00	111.00
4	Izrada Elaborata izvedenog stanja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i važećim zakonskim propisima. U Elaboratu je potrebno snimiti konačno stanje područja nakon skidanja nadvišenja da bi se omogućilo površinsko otjecanje prema novom otvorenom kanalu. Elaborat je potrebno dostaviti Investitoru u 3 primjerka u digitalnom i tiskanom obliku. Obračun po m2 platoa s kojeg se skida tlo.	m2	1,650.00	1.00	1,650.00

<p>Izrada elaborata izvedenog stanja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i važećim zakonskim propisima. U elaboratu je potrebno snimiti konačno izvedeno stanje novog otvorenog kanala. Elaborat je potrebno dostaviti Investitoru u 3 primjerka u digitalnom i tiskanom obliku. Obračun po m1 otvorenog kanala.</p>	m1	111.00	1.00	111.00
II GEODETSKI RADOVI, UKUPNO:				3,872.00
III ZEMLJANI RADOVI				
<p>1 Strojno skidanje gornjeg sloja tla (humusa-nadvišenja) u debljini od cca 0-35 cm. U stavku je uključen utovar u prijevozno sredstvo, odvoz i deponiranje na deponiji za takovu vrst materijala udaljenosti do 25 km. Obračun po m3 skinutog tla (humusa) u zbijenom stanju</p>	m3	250.00	25.00	6,250.00
<p>4 Strojni iskop novog otvorenog kanala (nakon skidanje gornjeg sloja tla-humusa-nadvišenja). Dimenzije kanala prema NPP rova (širina dna 50 cm, dubina cca 50 cm, nagib bočnih stranica kanala 1:1). U stavku je uključen i ručni iskop za potrebe postizanja oblika kanala prema poprečnom profilu. U stavku je uključen utovar u prijevozno sredstvo, odvoz i deponiranje na deponiji za takovu vrst materijala udaljenosti do 25 km. Obračun po m3 iskopanog tla u zbijenom stanju</p>	m3	56.00	25.00	1,400.00
<p>3 Planiranje tla nakon skidanja nadvišenja tla i iskopa kanala na mjestu gdje je skinuto nadvišenje s točnošću ± 2 cm. Obračun po m2 uređenog i isplaniranog tla.</p>	m2	1,650.00	1.00	1,650.00
III ZEMLJANI RADOVI, UKUPNO:				9,300.00
IV OSTALI RADOVI				
<p>Doprema sve potrebne mehanizacije, alata i opreme na gradilište potrebne za izvođenje radova. Uređenje i čišćenje gradilišta podrazumijeva sav rad za dovođenje površina u približno prvobitno stanje, te odvoz otpada i neupotrijebljenog materijala na deponij za takovu vrst otpada u skladu s zakonskom regulativom. U ovoj stavci je uključeno i čišćenje javne prometnice ŽC3151 za cijelo vrijeme izvođenja radova jer će strojevi s gradilišta zaprljati javnu prometnicu. Obračun komplet.</p>	komplet	1.00	3,868.00	3,868.00
IV OSTALI RADOVI UKUPNO:				3,868.00

REKAPITULACIJA:

I	PRIPREMNI RADOVI	3,960.00 €
II	GEODETSKI RADOVI	3,872.00 €
III	ZEMLJANI RADOVI	9,300.00 €
IV	OSTALI RADOVI	3,868.00 €

REKAPITULACIJA SVEUKUPNO: 21,000.00 €

Projektant:
Damir Keglević, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Damir Keglević
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4225

