

TEHNIČKI UVJETI

Najam stroja s operaterima za montažu ograde

Na autocesti A6, Rijeka - Zagreb, stacionaži km 6+050 - lijevi kolnik, oštećena je elastična odbojna ograda H2 - tip Dalekovod.

Naručitelj ima potrebu za uslugom sanacije oštećene elastične odbojne ograde u duljini od 44 m' (demontaža oštećene i montaža nove elastične odbojne ograde).

Naručitelj posjeduje rezervne dijelove potrebne za radove sanacije i isti će biti dostavljeni na lokaciju radilišta (km 6+050), od strane radnika TJO Bosiljevo.

Popis rezervnih dijelova koje je Izvođač dužan ugraditi:

RB	NAZIV REZERVNOG DIJELA	JEDINICA MJERE	KOMADA
1	2	3	4
A/	Rezervni dijelovi EOO za trasu i odgovarajući za B/ i C/		
1	Plašt L=4300 mm rupa na 1333 mm - ravni	kom	18
2	Plašt L=4300 mm rupa na 1333 mm - prelom. uzlazni (za kosi završetak 12 m)	kom	2
3	Poluokrugli komad za nadzemni završetak JDO	kom	2
4	Odstojnik jednostrani	kom	44
5	Kapa (70x140 mm)	kom	44
6	Zatezna traka L=2140 mm	kom	42
7	Podložna pločica (110x45x3 mm)	kom	48
8	Stup L=2200 mm (U-70x140 mm)	kom	22
9	Vijak s okruglom glavom i nosićem M16x40 mm + matica M16 i podložna pločica	kpt	360
10	Vijak M10x25 mm + matica M10 i podložna pločica	kpt	88

Izvođač se obvezuje da će radove sanacije izvoditi prema zakonu kojim se uređuje gradnja, važećim propisima, pravilima struke i Općim tehničkim uvjetima (Izdanim od Instituta građevinarstva Hrvatske).

Izvođač je dužan osigurati dovoljan broj vozila, strojeva, opreme, radnika i dr. za obavljanje svih potrebnih radova na sanaciji elastične odbojne ograde.

Izvođač se obvezuje da će za vozila, strojeve, opremu, radnike osigurati sve dozvole, ateste, certifikate i dr. potrebne za obavljanje radova obuhvaćenih Narudžbenicom.

Izvođač je dužan osigurati radilište od rizika gradnje, montaže i svih šteta na imovini Naručitelja i trećih osoba kod društva za osiguranje imovine i osoba.

Izvođač je dužan na radilištu poduzimati mjere radi osiguranja radilišta, objekata, radova, radnika, prolaznika, prometa i okolice i to od trenutka ulaska na radilište do trenutka primopredaje obavljenih radova s nadležnom TJO i izlaska s radilišta.

Izvođač je dužan po obavljenim radovima sav otpadni materijal prevesti i deponirati u nadležnu TJO te dovesti radilište u prvobitno stanje.

Voditelj TJO ili osoba koja ga mijenja će zajedno s odgovornom osobom Izvođača pregledati obavljene radove te ukoliko su isti izvedeni u skladu s Narudžbenicom potpisati Zapisnik o izvršenim uslugama - primopredaji obavljenih radova.

U svrhu izrade Ponude, Ponuditelj može obaviti terenski izvid na lokaciji oštećene elastične odbojne ograde u km 6+050 uz prethodnu najavu Voditelju Tehničke jedinice održavanja Bosiljevo, gospodinu Domagoju Lončaru na mobitel broj: 099 6515 338.

Naručitelj neće prihvatiti povećanje iznosa Ponude uslijed nastanka novih okolnosti koje nisu bile poznate tijekom predaje Ponude.

LOKACIJA RADILIŠTA:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb, km 6+050, lijevo, TJO Bosiljevo

IZJAVA:

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz Priloga

(naziv Ponuditelja)

(funkcija)

(ovlašten za potpis ponude za i u ime)

U _____, _____ 2020.godina