

Evidencijski broj: Jjed 37/20
Zagreb, 04. prosinca 2020. godine

**PREDMET: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU UNUTARNJE
HIDRANTSKE MREŽE, TJO OKUČANI, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC**
- 1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponude

Sukladno Proceduri jednostavne nabave Hrvatskih autocesta d.o.o., a temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, dostavljamo Vam 1. Objašnjenje Poziva za dostavu ponude:

I. OBJAŠNENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

1. Pitanje: Tko dostavlja geodetsku podlogu lokacije? Naručitelj ili Izvršitelj?
1. Odgovor: Izvršitelj. HAC d.o.o ima u posjedu geodetski snimak izvedenog stanja vanjske hidrantske mreže i projekt izvedenog stanja sa starom trasom razvoda unutarnje hidrantske mreža koja je otpojena. Na istom je prikazan i privremeni spoj za dva unutarnja hidranta.
2. Pitanje: Da li postoji tehnička dokumentacija izvedenog stanja unutarnje hidrantske mreže (izvedbeni projekt unutarnje hidrantske mreže, projekt izvedenog stanja unutarnje hidrantske mreže)?
2. Odgovor: Ne.
3. Pitanje: U projektnom zadatku propisano je:
- „S obzirom da se vanjska hidrantska mreža, unutarnja hidrantska mreža i kotlovnica napajaju vodom iz bunara putem dvije crpke koje se nalaze u crpnoj stanici, a koje su spojene na spremnike vode zapremine 2x1.500 litara potrebno je provjeriti kapacitet izvora (bunara) postupkom crpljenja u najnepovoljnijim meteorološkim uvjetima te izraditi novi hidraulički proračun za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu s obzirom na kapacitet vode koji daje bunar i ugrađeni spremnici“
- Ako se pretpostavi da najnepovoljniji meteorološki uvjeti (suša, nizak nivo podzemnih voda) nastupa tijekom ljeta – kako je moguć rok izvršenja usluge od 2 mjeseca?
3. Odgovor: Naručitelj je procijenio da je za izvršenje usluge dovoljno 2 mjeseca.
4. Pitanje: Da li postoje mjerenja izdašnosti bunara?
4. Odgovor: Ne. Bunar iskopan 1985. godine do sada nikad nije presušio, s obzirom da je rijeka Sava od COKP Okučani udaljena cca 2 km pa je razina podzemnih voda visoka.



5. Pitanje: Da li su troškovi ispitivanja izdašnosti bunara uključeni u procijenjenu vrijednost nabave? (Ako jesu smatramo da je PVN premala).

5. Odgovor: Da.

6. Pitanje: Projektnim zadatkom je propisano:

„Izraditi elaborate protupožarne zaštite (ukoliko postojeći ne zadovoljavaju). Ukoliko postojeći elaborati zadovoljavaju sve propisane uvjete i zakonsku regulativu isto je potrebno navesti/obuhvatiti u projektnoj dokumentaciji (izvedbenom projektu)“.

Kada su rađeni postojeći elaborati zaštite od požara?

6. Odgovor: Zadnja revizija 2014 g.