

## TROŠKOVNIK

## POPRAVAK SVJETLOSNE TRAKE OD AKRILNOG STAKLA NA NADSTREŠNICI NP RIJEKA

**NAPOMENE:**

- Mobilizacija opreme za radove u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi);
- Čišćenje gradilišta u tjeku radova, kao i konačno čišćenje u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi);
- Izvođač je dužan prije izrade / narudžbe svih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu;
- Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.

Red. broj	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
1.	Demontaža oštećenih dijelova svjetlosne trake od akrilnog stakla te njihovo zbrinjavanje na zakonom propisan način.	komplet	1,00		
2.	Dobava i montaža segmenata svjetlosne trake dimenzija 145 x 195 cm. Visina grebena segmenta svjetlosne trake ja 380 mm. Segmenti svjetlosne trake moraju biti izrađeni od kvalitetnog akrilnog stakla (kao Alux - Akripol), dvoslojni, boja opal/opal. Debljina akrilnog stakla vanjskog sloja segmenta minimalno 4 mm, a unutarnjeg (donjeg) sloja segmenta minimalno 3 mm. U stavku je uključena i sanacija ruba nastavnog vijenca silikoniranjem rupa kvalitetnim poliuretanskim brtvilom, te uporabom jednostrano ljepljive vodotijesne trake prilagodljive debljine na neravnim ploham (traka kao Norseal 2521 - samogasiva, zatvorene stanične strukture). Fiksiranje segmenata akrilne trake izvesti pojačano, najmanje na svakih 200 mm, s vijcima DIN 7504 K 4,8x70 sa Zn/neoprenskom brtvom (tzv. ORO vijci). Međusobni spoj novih i starih segmenata svjetlosne trake izvesti na način da se na greben donjeg segmenta nalijepi jednostrano ljepljiva vodotijesna i prilagodljiva traka minimalne debljine 5 mm.	kom	2,00		
				<b>UKUPNO:</b>	
				<b>PDV 25 %:</b>	
				<b>SVEUKUPNO:</b>	

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) **te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova**, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova (kontakt osoba na lokaciji - voditelj TJO Čavle, Marko Ribić, mob.: 099 3111 043). Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. **Naknadne korekcije neće se priznavati.** Jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove vezane uz rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, cestarine, te sva davanja i zaradu poduzeća. Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina.

Ponuditelj: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Pečat: