

TROŠKOVNIK RADOVA - POPRAVAK PJEŠAČKE OGRADE VIJADUKTA SVILNO - TJO ČAVLE
NAPOMENA:

- Mobilizacija opreme za radove u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi),
- Čišćenje gradilišta u tjeku radova, kao i konačno čišćenje u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi),
- **Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju,**
- **Izvođač je dužan prije narudžbe (izrade) svih čeličnih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu.**

Redni broj.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
1.	Izrada skele (zaštitne ograde) uz vanjski rub pješačke staze do visine sadašnjeg rukohvata, zbog sprječavanja pada radnika, kao i materijala tijekom izvođenja radova (naseljeno područje ispod objekta). Skelu izraditi u svemu prema važećim propisima o zaštiti na radu.	m'	28,00		
2.	Demontaža postojeće zaštitne ograde : - Rezanje ograde na segmente, - Rezanje stupova uz beton, - Odvoz na deponiju koju odredi naručitelj.	m'	9,10		
3.	Dobava materijala i radionička izrada ograde (prema skicama 1 i 2). Ogradu je, sukladno mogućnosti cinčanja potrebno izvesti u maksimalno 8 segmenta, spojenih dilatacijama horizontalnih elemenata od min. 30 cm. Po izradi segmenta isti se toplo cinča prema standardu HRN EN ISO 1461. Debljina nanesenog sloja mora biti 80µm, te zaštićuje nanošenjem dvokomponentnog epoksidnog antikorozivnog temeljnog premaza (tip kao Hempadur 1555 ili jednakovrijedan) debljine 60 µm i završnog dvokomponentnog premaza (tip kao Hempthane Topcoat 5521 ili jednakovrijedan) debljine 60 µm. Stavka obuhvaća i montažu iste na objektu.	m'	28,00		
4.	Pojačana zaštita stupova od korozije (po ugradnji, u dnu), visine cca 70 mm (do 1. horizontalnog elementa) (bitumenski premaz minimalne debljine 60 µm).	kom.	20,00		
5.	Bušenje rupa u betonu za stupove ograde promjera 160 mm, dubine do 200 mm isključivo krunskom pilom.	kom.	20,00		
6.	Zalijevanje stupova reparaturnim mortom za podlijevanje max. veličine zrna do 8 mm, otpornim na mraz, sol i druge vanjske atmosferilije (npr. tip Emaco ili jednakovrijedno). U cijenu je uključeno i nanošenje odgovarajuće SN veze.	kom.	20,00		
UKUPNO:					
PDV 25 %:					
SVEUKUPNO:					

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) **te izvršiti pregled lokacija izvedbe radova**, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Investitora radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi.

U _____, _____ 2020.

Ponuditelj: _____

Potpis: _____

Pečat: _____