

TROŠKOVNIK

POPRAVAK OŠTEĆENE CIJEVI ODVODNJE NA MOSTU KAZNICA - DESNO AUTOCESTE A5

NAPOMENE:

Ponuditelj je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom, te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Izvođač je dužan **prije nabave materijala i opreme izvršiti detaljne izmjere na objektu, a prije ugradnje njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima** dostavljenim Naručitelju.

Stavka troškovnika obuhvaća definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Naručitelja (predstavnik Naručitelja). Sav rad, materijal i sredstva potrebni za organizaciju i izvođenje radova uključeni su u cijenu radova.

Cijena radova iskazana u troškovniku je nepromijenjiva i obuhvaća sav rad, prijevoze, prijenose, opremu i sredstva, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, cestrine i sva druga davanja te zaradu poduzeća. Sav potrošni, montažni, sitni i ostali materijal, kao i radne skele, platforme, dizalice, privremene ograde i drugi privremeni zaštitni sustavi, eventualni koeficijenti složenosti, te provedba mjera zaštite na radu u skladu s važećim propisima uključeni su u cijenu radova i ne obračunavaju se zasebno. **Konačna vrijednost radova ne smije biti veća od ukupnog iznosa ugovora/narudžbenice.**

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
1.	Popravlak oštećene cijevi odvodnje od staklom ojačanog centrifugiranog poliestera, tip HOBAS, GRP, PN1, DN200 na mostu Kaznica - desno				
	Popravlak se se sastoji od ugradnje novog komada glavne odvodne cijevi od staklom ojačanog centrifugiranog poliestera, u skladu s HRN EN 14364, tip HOBAS, GRP, PN1, DN 200 ukupne dužine cca. 6 m, s pripajućim spojnim priborom, dobavom i ugradnjom "T" fazonskog komada DN 200/DN200, te spajanje odvodne cijevi slivnika preko prethodno navedenog "T" fazonskog komada na glavnu odvodnju cijev, u svemu u skladu s pravilima struke i uputama proizvođača. Stavka obuhvaća sve radove na uklanjanju dijela postojeće oštećene cijevi, nabavu i dopremu novog komada cijevi, odgovarajućih cijevnih spojnica, brtvila, svog ostalog pripadajućeg materijala i pribora potrebnog za ugradnju i spajanje nove cijevi, sve radove na ugradnji, spajanju i postizanju vodonepropusnosti, popravku/izravanju postojećih nosača cijevi, te prikupljanje uklonjenih elemenata sustava odvodnje, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponij TJO Đakovo.	kpl	1,00		
UKUPNO:					
PDV 25 %:					
SVEUKUPNO:					

U _____, _____ 2020.

Ponuditelj: _____

Potpis: _____

Pečat: