

TROŠKOVNIK					
DOBAVA I UGRADNJA PVC STOLARIJE NA NP GOSPIĆ					
Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno (kn)
<b>NAPOMENA:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilizacija opreme za radove u obvezi je i na trošak Izvoditelja (ukalkulirana u cijene u ponudi),</li> <li>- Zaštita <b>prostora, opreme i instalacija u prostorijama ugradnje</b>, kao i konačno čišćenje gradilišta u obvezi je i na trošak Izvoditelja (ukalkulirana u cijene u ponudi)</li> <li>- <b>Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.</b></li> <li>- <b>Izvođač je dužan prije narudžbe (izrade) svih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu</b></li> <li>- <b>STAVKE OBUHVAĆAJU I SVE AKTIVNOSTI POPRAVKA ZIDOVA, ŽBUKE I SL. (IZVANA/UNUTRA) I DOVOĐENJE U STANJE PRIJE IZMJENE STOLARIJE</b></li> </ul>					
1.	Demontaža postojećih dvokrilnih vrata s nadsvjetlom (fotografije u prilogu). U cijeni uključen utovar na kamion, potrebna zaštita, čišćenje površina iza radova, te odvoz svog otpada <b>na dopušteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada.</b>	kom	1,00		
2.	Dobava i ugradnja ulaznih dvokrilnih ostakljenih vrata s fiksnim nadsvjetlom vanjskih dimenzija cca 158x254 cm (točne dimenzije utvrditi detaljnom izmjerom na objektu). Vratna krila podijeljena kao postojeća, otvaranje prema van. Vrata su izrađena od gotovih tvornički izrađenih plastičnih profila, u bijeloj boji kao postojeća stolarija (RAL 9010), obostranim brtvljenjem oko stakla te brtvama na spoju krila i dovratnika, opremljena odgovarajućim kvalitetnim okovom (kao MACO ili jednakovrijedan), uključivo bravu sa usadnim cilindrom ( s min. tri ključa) i alu kvake te pripadajuće pokrovne maske (rozete), elektroprihvatnik (napajanje 14 V DC), odgovarajući hidraulički zatvarač na jednom krilu ( kao GEZE ili jednakovrijedan) i gumene zaustavljače (čepove). Ostakljenje krila je IZO prozirnim staklom 6+6 mm, nadsvjetlo 4+4 mm, koeficijent prolaska topline za ostakljenje Ug< 1,40 W/m2K. Montažu vrata izvesti sidrenjem odgovarajućim pričvrstnim vijcima, eventualne šupljine između zida i dovratnika ispuniti PU pjenom. Svi upotrebljeni vijci moraju biti nehrđajući. Vrata i nadsvjetlo moraju biti opremljena potrebnim okovom i po potrebi predvidjeti ugradnju PVC kutnih letvica duž spoja dovratnika sa zidom/ stropom. Po izvršenoj montaži izvršiti sva potrebna podešavanja za potpunu funkcionalnost vrata i opreme. Stavkom je obuhvaćen sav rad i materijal na popravku zidova, žbuke i dr. (izbana i iznutra), te dovođenje u stanje prije izmjene vrata.	kom	1,00		
				<b>UKUPNO:</b>	
				<b>PDV 25 %:</b>	
				<b>SVEUKUPNO:</b>	

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) **te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova**, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, **ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Investitora radi objašnjenja**. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća.

Ponuditelj: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Pečat: