

TROŠKOVNIK

DOBAVA I UGRADNJA ULAZNIH VRATA NA OBJEKTU NP DUGOPOLJE

NAPOMENE:

- Izvođač je dužan prije narudžbe (izrade) svih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu.
- Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.
- Zaštita prostora, opreme i instalacija u prostorijama ugradnja, kao i konačno čišćenje gradilišta u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).
- Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
1.	Pažljiva demontaža postojećih dvokrilnih ulaznih alu vrata s nadsvjetlom u prizemlju objekta. U cijenu uključen utovar na kamion, potrebna zaštita, čišćenje površina iza radova, utovar u prijevozno sredstvo, te odvoz otpada na dopušteni deponij s potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada.	kom	1,00		
2.	Dobava i ugradnja ulaznih dvokrilnih ostakljenih vrata s fiksnim nadsvjetlom, vanjskih dimenzija cca. 158x263 cm (točne dimenzije utvrditi detaljnom izmjerom na objektu). Vratna krila podijeljena kao postojeća, otvaranje prema van. Vrata su izrađena od gotovih tvornički izrađenih aluminijskih plastificiranih profila s prekinutim toplinskim mostom u bijeloj boji kao postojeća stolarija (RAL 9010), obostranim brtvljenjem oko stakla te brtvama na spoju krila i dovratnika, opremljena odgovarajućim kvalitetnim okovom (kao MACO, GU ili jednakovrijedan), uključivo bravu s usadnim cilindrom (s min. tri ključa), alu kvake i rukohvat te pripadajuće pokrivne maske (rozete), elektroprihvatačnik (napajanje 14 V DC), odgovarajući hidraulični samozatvarač na jednom krilu (kao GEZE ili jednakovrijedno) i gumene zaustavljače (čepove). Ostakljenje vrata prozirnim IZO staklom, krila 6+6 mm, nadsvjetlo 4+4 mm, koeficijent prolaska topline za ostakljenje $U_g \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$. Montažu vrata izvesti sidrenjem odgovarajućim pričvrstnim vijcima, a šupljine između zida i dovratnika ispuniti PU pjenom. Svi upotrijebljeni vijci i spojni materijal moraju biti nehrđajući. Po potrebi predvidjeti ugradnju PVC kutnih letvica duž spoja dovratnika sa zidom/stropom. Po izvršenoj montaži izvršiti sva potrebna podešavanja za potpunu funkcionalnost vrata i opreme. Stavkom je obuhvaćen i sav rad i materijal na popravku zidova, žbuke i dr. (izvana i iznutra), te dovođenje u stanje prije izmjene vrata.	kom	1,00		
				UKUPNO:	
				PDV 25 %:	
				SVEUKUPNO:	

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) **te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova**, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, **ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Investitora radi objašnjenja**. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove vezane uz rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, cestarine, te sva davanja i zaradu poduzeća.

Ponuditelj: _____

Potpis: _____

Pečat: