

TEHNIČKI UVJETI

Popravak oštećene elastične odbojne ograde, tip Saferoad

Elastična odbojna ograda treba biti proizvedena i ugrađena sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima te normama, koji uvjetuju propisane materijale, postupak izrade i testiranje za nivo zadržavanja (H – klase zadržavanja).

Glavni dijelovi elastične odbojne ograde moraju imati oznaku proizvođača, godinu proizvodnje i šaržu materijala iz kojeg su napravljeni.

Postojeće elastične odbojne ograde, koje su ugrađene na autocestama, ispitane su sukladno važećim normama HRN EN 1317.

Zadovoljavanje zahtjeva gore navedenih normi potvrđuje se certifikatom sukladnosti (CE) ili jednakovrijednim dokumentom.

Izvođač se obvezuje dostaviti certifikat sukladnosti (CE) ili jednakovrijedan dokument za sve rezervne dijelove i/ili cjelokupni zaštitni sustav EOO proizvođača.

Navedenim certifikatom Izvođač dokazuje karakteristike i kvalitetu, te je iz istoga vidljivo da su navedeni dijelovi elastične odbojne ograde proizvedeni od strane proizvođača i ispitani od strane ovlaštenog tijela za ispitivanje.

Izvođač je obavezan dostaviti vlastitu Izjavu da je proizvod oblikovan i proizveden u skladu s zahtjevima utvrđenim u propisima koji se odnose na taj proizvod te da preuzima odgovornost da će isporučeni rezervni dijelovi i materijal biti sukladni rezervnim dijelovima i materijalu prema kojem je provedeno cjelokupno ispitivanje.

Ukoliko Izvođač nudi jednakovrijedne rezervne dijelove, dužni su dostaviti:

- Certifikat CE ili jednakovrijedan dokument o sukladnosti izdan od ovlaštenog tijela za ispitivanje
- Potvrdu proizvođača ili ovlaštenog generalnog zastupnika da su ponuđeni jednakovrijedni rezervni dijelovi kompatibilni sa postojećim sustavom te da neće narušiti funkcionalnost sustava kao cjeline.

U svrhu izrade Ponude, Ponuditelj može obaviti terenski izvid na lokaciji oštećenja elastične odbojne ograde (u km 102+300, smjer Zagreb), uz prethodnu najavu Voditelju Tehničke jedinice održavanja Ogulin, gospodinu Goranu Puškariću na mobitel broj: 099 3111 830.

Po obavljenim radovima Izvođač je dužan sav otpadni materijal prevesti i deponirati u nadležnu TJO te dovesti gradilište u prvobitno stanje.

Izvođač je dužan obaviti sve potrebne radove popravka elastične odbojne ograde na način da po okončanju istih sustav dovede na razinu projektiranog/izvedenog stanja.

LOKACIJA ZA POPRAVAK TE ISPORUKU I ZAMJENU DIJELOVA ELASTIČNE ODBOJNE OGRADE

Autocesta A1 Zagreb-Split, km 102+300, smjer Zagreb; TJO Ogulin

IZJAVA:

Izjavljujemo da prihvaćamo Tehničke uvjete iz Priloga

(naziv Ponuditelja)

(funkcija)

(ovlašten za potpis ponude za i u ime)

U _____, _____ 2021.godina