

OTKLANJANJE KVAROVA NA ELEKTRO-POSTROJENJU
I TELEMETRIJSKOJ OPREMI VS KONJSKO BRDO, CS
KONJSKO BRDO I CS LIČKI OSIK

A VS KONJSKO BRDO

Demontaža neispravne opreme

- | | | | | |
|----|--|------|---|------|
| 1. | Demontaža neispravne telemetrijske i komunikacijske opreme | kpl. | 1 | a' _ |
|----|--|------|---|------|

Dobava i ugradnja nove opreme u razdjelnik vodospreme

- | | | | | |
|----|---|------|---|------|
| 2. | Daljinska stanica Motorola ACE koja se sastoji od:
-napojne jedinice 230V 50Hz / 12V 10A komplet s punjačem baterija i baterijom 12V, 9Ah
-procesorskog modula ACE 3640 2xserial, 1xEthernet, FSK radio modem
-ulazno-izlaznog modula Mix 16 signalizavija, 4 analogna ulaza 4-20mA, 4 digitalna relejna ulaza | kpl. | 1 | a' _ |
| 3. | Prenaponski modul 24V za petlju mjerenja | kom | 2 | a' _ |
| 4. | Antena Yagi, -12dBi za valno područje 0,7mkomplet s konzolom i antenskim kabelom i konektorima | kpl. | 1 | a' _ |
| 5. | Izrada elektroinstalacije, montaža antene | kpl. | 1 | a' _ |
| 6. | Izrada programske podrške i puštanje u rad | kpl. | 1 | a' _ |

Ukupno st. A:

B CS KONJSKO BRDO

Demontaža neispravne opreme

- | | | | | |
|----|--|------|---|------|
| 1. | Demontaža neispravne mjerne, telemetrijske i komunikacijske opreme | kpl. | 1 | a' _ |
|----|--|------|---|------|

Dobava i ugradnja nove opreme

- | | | | | |
|----|--|------|---|------|
| 2. | Proširenje kapaciteta postojeće telemetrijske stanice tipa Motorola MOSCAD ulazno-izlaznim modulima 32 digitalna ulaza i 16 digitalnih izlaza | kpl. | 1 | a' _ |
| 3. | Magnetno-induktivni mjerič protoka Endress+Hauser Promag 400W, kompaktna izvedba, napajanje 230V, strujni izlaz, impulsni izlaz i izlaz signalizacije greške mjerila | kom | 1 | a' _ |
| 4. | Sanacija elektro-ormara i dovođenje istog u minimalno funkcionalno stanje | kpl. | 1 | a' _ |
| 5. | Izrada elektroinstalacije, ožičenje PLC modula i mjerila protoka, programiranje mjerila protoka | kpl. | 1 | a' _ |
| 6. | Izrada programske podrške i puštanje u rad
-automatika rada dv crpna agregata
-automatika rada EMV na ulazu u vodnu komoru | kpl. | 1 | a' _ |

Ukupno st. B:

C CS LIČKI OSIK

Demontaža neispravne opreme

- | | | | | |
|----|--|------|---|------|
| 1. | Demontaža neispravne mjerne, telemetrijske i komunikacijske opreme | kpl. | 1 | a' _ |
|----|--|------|---|------|

Dobava i ugradnja nove opreme

2.	Mjerilo tlaka 0-16bar/4-20mA za montažu na navog G1/2", napajanje iz strujne petlje 9-32V,istosmjerno -komplet s odzračnim ventilom	kom.	2
3.	Potopni mjerač razine 0-5m /4-20mA, original kabel 7m, napajanje iz strujne petlje 9-32V istosmjerno	kom	1
4.	Frekventni pretvarač Schneider Altivar IP20 za crpne agregate snage 11kW	kom.	2
5.	Izrada elektroinstalacije, montaža i programiranje frekventnih pretvarača	kpl.	1
6.	Izrada programske podrške i puštanje u rad	kpl.	1

Ukupno st. C:

A VS KONJSKO BRDO

B CS KONJSKO BRDO

C CS LIČKI OSIK

UKUPNO:

PDV 25%

SVEUKUPNO: