

TROŠKOVNIK

Limarski radovi na nadstrešnici Naplatne postaje Sv. Helena

NAPOMENE:

- Mobilizacija opreme za radove u obvezi je i na trošak izvođača (ukalkulirano u ponudi). Popravak se obavlja na nadstrešnici iznad naplatnih kućica, **POD PROMETOM**.

– Potrebne skele, auto-platforma i st. u obvezi su i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi).

– Čišćenje gradilišta u tijeku radova, kao i konačno čišćenje u obvezi je i na trošak Izvođača. (ukalkulirana u cijene u ponudi)

– **izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.**

- **Količine stavke su OKVIRNE, a konačne količine i vrijednost radova utvrditi će se na osnovu stvarno izvedenih radova.**

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (troškovnikom) te izvršiti pregled lokacija izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Investitora radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, te zaradu poduzeća.

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
1.	<p>Limarska sanacija cijele površine nadstrešnice koja se sastoji od izmjena vijaka, brtvljenja spojeva, te kontrole i sanacije spoja žljebova na cijevi vertikalne odvodnje</p> <p>Dobava i izmjena polomljenih vijaka ili vijaka koji nemaju propisanu brtvu. Vijci: SAMOBUŠEĆI VIJAK DIN 7504 K 6.3X63 EPDM PLOČICA Zn 6.7 X 16 BIJELA PVC HEX.KAPICA K-10 sa šesterokutom glavom, pocinčani sa kapicom i elastičnom brtvom. Stavka obuhvaća pregled krovišta i svih limenih elemenata te ugradnju vijaka sa EPDM brtvama na propisani način u „ brijeg“ vala</p> <p>Dobava i brtvljenje svih potrebnih spojeva na krovnim limovima i kućici naplate, te unutar žlijeba minimalne debljine 3 mm. Materijal renomiranih proizvođača isključivo oznake " Ljepilo i brtvilo" boje prema odobrenju Naručitelja</p> <p>Dovesti u funkcionalno stanje sve spojeve između žlijeba i vertikalne odvodnje (fi 110 ili fi 200)uključivo sve potrebne materijale ili elemente koje treba zamijeniti. Eventualno zamjena i krpanje rupa na limu ukupno do 1m2. lim 0,55 mm, trapezni pocinčani geometrije i boje prema postojećem. Izvođač je dužan sa svih radnih površina krova i ispod očistiti sve zamijenjene elemente i deponirati ih na propisan način.</p> <p>Stavka obuhvaća sav rad, opremu, brtveni i ostali materijal i aktivnosti do potpune funkcionalne gotovosti elemenata sustava uračunato je u cijenu.</p> <p>Obračun po m2 nadstrešnice</p>	m2	475,65		

UKUPNO:

PDV 25 %:

SVEUKUPNO: