



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Urbroj: 4211-150-93/5/2020

Ev.broj: J236/20

Zagreb, *10.03.2020.*

Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb, sukladno Procesnim pravilima za provedbu postupaka jednostavne nabave donose

ODLUKU O ODABIRU

1. Predmet nabave:

SANACIJA KROVA NA PRODAJNOM UREDU NP ZAGREB ISTOK

2. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 50.000,00 kn

3. Ponuditelj čija je ponuda odabrana i iznos ponude:

G.R.B. d.o.o., Karlovac, Braće Gojak 100

Cijena ponude: 34.704,70 kn (bez PDV)

4. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Ponuda u potpunosti zadovoljava uvjete iz Poziva na dostavu ponude i prema kriteriju najniže cijene je ocijenjena najpovoljnijom.

PREDSJEDNIK UPRAVE

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- ponuditelju - objavom na web stranici Naručitelja
- pismohrana





Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

HRVATSKE AUTOCESTE

Ur.Broj: 4211-150-93/4/2020

Ev. broj: J236/20

Zagreb, 02.03.2020. godine

Temeljem Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku jednostavne nabave putem narudžbenice izrađujemo

ZAPISNIK

o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, dana 13.02.2020. godine u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskih autocesta d.o.o.

Putem Dokumentacije o nabavi zatražena je dostava ponuda za **Sanaciju krova na prodajnom uredu NP Zagreb istok** od 3 (tri) gospodarska subjekta.

Dokumentacija o nabavi je dana 06.02. 2020. godine objavljena na web stranici.

Uvidom u Upisnik o zaprimanju ponuda utvrđuje se da su u propisanom roku zaprimljene 3 (tri) neotvorene ponude u propisano zatvorenim i neoštećenim omotnicama.

Povjerenstvo je sukladno Odluci o imenovanju ovlaštenih predstavnika Javnog naručitelja radilo u sljedećem sastavu:

1. Domagoj Čveljo
2. Irena Fijan
3. Bruno Crnković

i pristupilo otvaranju ponuda prema redoslijedu zaprimanja ponuda u Upisnik o zaprimanju ponuda kako slijedi:

1. Otvara se ponuda pod rednim brojem: 01/2020 zaprimljena dana 12.02.2020. godine u 08:51:00 sati.

Ponuditelj: G.R.B. d.o.o., Karlovac, Braće Gojak 100

OIB: 68915646131

Broj ponude: 22-20/20 od 10.02.2020.

Cijena ponude (bez PDV-a): 34.703,85 kn

Cijena ponude (bez PDV-a) nakon ispravka računске pogreške: **34.704,70 kn**

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om): **43.380,88 kn**

2. Otvara se ponuda pod rednim brojem: 02/2020 zaprimljena dana 13.02.2020. godine u 09:13:00 sati.

Ponuditelj: NESTOR INŽENJERING d.o.o., Dugo Selo, Bregi 3

OIB: 25351911375

Broj ponude: 6-02-20 od 12.02.2020.

Cijena ponude (bez PDV-a): 56.028,21 kn

Cijena ponude (bez PDV-a) nakon ispravka računске pogreške: **56.029,15 kn**

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om): **70.036,44 kn**

3. Otvara se ponuda pod rednim brojem: 03/2020 zaprimljena dana 13.02.2020. godine u 12:21:00 sati.

Ponuditelj: KULTURA PROSTORA d.o.o., Zagreb, Matije Divkovića 1

OIB: 47515095633

Broj ponude: 11/2020 od 13.02.2020.

Cijena ponude (bez PDV-a): 43.620,53 kn

Cijena ponude (bez PDV-a) nakon ispravka računске pogreške: **43.620,54 kn**

Ukupna cijena ponude (sa PDV-om): **54.525,68 kn**



Nakon otvaranja ponuda, Ovlašteni predstavnici naručitelja pristupili su pregledu i ocjeni pristiglih ponuda te utvrdili slijedeće.

1. Ponuditelj G R B d.o.o., Karlovac, Braće Gojak 100, je dostavio ponudu sukladno odredbama Dokumentacije o nabavi. Nakon izvršene računske kontrole članovi stručnog povjerenstva Naručitelja utvrdili su da ponuda ponuditelja G R.B d o o., Karlovac, Braće Gojak 100, ima računsku pogrešku, Cijena ponude u ponudbenom listu 37 897,16 kn (bez PDV), Cijena ponude u troškovniku nakon računske provjere 34.704,70 kn (bez PDV), Ponuditelju je upućen dopis Urbroj 4211-150-93/2020 od dana 26. veljače 2020. godine, za prihvrat ispravka računske pogreške. Ponuditelj je prihvatio ispravak računske pogreške, te je ista **valjana**.
2. Ponuditelj NESTOR INŽENJERING d.o.o., Dugo Selo, Bregi 3, je dostavio ponudu koja premašuje procijenjenu vrijednost nabave. Nakon izvršene računske kontrole članovi stručnog povjerenstva Naručitelja utvrdili su da ponuda ponuditelja NESTOR INŽENJERING d o.o., Dugo Selo, Bregi 3, ima računsku pogrešku, Cijena ponude u ponudbenom listu 56 028,21 kn (bez PDV), Cijena ponude u troškovniku nakon računske provjere iznosi 56.029,15 kn (bez PDV). Ponuditelju je upućen dopis Urbroj 4211-150-93/2/2020 od dana 27. veljače 2020. godine, za prihvrat ispravka računske pogreške. Ponuditelj je prihvatio ispravak računske pogreške, te ista **nije valjana**.
3. Ponuditelj KULTURA PROSTORA d o o., Zagreb, Matije Divkovića 1, je dostavio ponudu sukladno odredbama Dokumentacije o nabavi. Nakon izvršene računske kontrole članovi stručnog povjerenstva Naručitelja utvrdili su da ponuda ponuditelja KULTURA PROSTORA d o o , Zagreb, Matije Divkovića 1, ima računsku pogrešku, Cijena ponude u ponudbenom listu 43 620,53 kn (bez PDV), Cijena ponude u troškovniku nakon računske provjere iznosi 43.620,54 kn (bez PDV). Ponuditelju je upućen dopis Urbroj. 4211-150-93/2/2020 od dana 27. veljače 2020. godine, za prihvrat ispravka računske pogreške. Ponuditelj je prihvatio ispravak računske pogreške te je ista **valjana**.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ponuda:

1. Ponuditelj G R B d.o.o., Karlovac, Braće Gojak 100, s cijenom ponude 34 704,70 kn (bez PDV-a), ukupna cijena ponude (s PDV-om) 43 380,88kn.
2. Ponuditelj KULTURA PROSTORA d.o.o , Zagreb, Matije Divkovića 1, s cijenom ponude 43.620,54 kn (bez PDV-a), ukupna cijena ponude (s PDV-om) 54.525,68 kn.

Prijedlog za donošenje Odluke Uprave:

Ponuditelj G.R.B. d.o.o., Karlovac, Braće Gojak 100, dostavio je ponudu koja je prema kriteriju najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom, te se predlaže sklapanje ugovora za Sanaciju krova na prodajnom uredu NP Zagreb istok.

Povjerenstvo je završilo sa radom 02.03.2020. godine u 14:00 sati.

Ovlašteni predstavnici Javnog naručitelja:


1. Domagoj Čveljo

.....


2. Irena Fijan

.....


3. Bruno Crnković

.....


Prilog: - Upisnik o zaprimanju ponuda

- Zahtjev za prihvatanje računske pogreške Urbroj: 4211-150-93/1/2020 od 26.02.2020. godine i prihvatanje ispravka računske pogreške
- Zahtjev za prihvatanje računske pogreške Urbroj: 4211-150-93/2/2020 od 27.02.2020. godine i prihvatanje ispravka računske pogreške
- Zahtjev za prihvatanje računske pogreške Urbroj: 4211-150-93/2/2020 od 27.02.2020. godine i prihvatanje ispravka računske pogreške

UPISNIK O ZAPRIMANJU PONUDE

krajnji rok zaprimanja je: 13. veljače 2020. godine do 13:00 sati

Predmet nabave: SANACIJA KROVA NA PRODAJNOM UREDU NP ZAGREB ISTOK

Evidencijski broj nabave: J236/20

Redoslijed zaprimanja:

Red. Broj	PONUĐITELJI (naziv i adresa)	Datum	Vrijeme	Napomena
1.	G.R.B. d.o.o. KARLOVAC	12-02-2020	08:51	HP 01101323274HP
2.	HESTOR INŽENJERING d.o.o. DUGO Selo	13-02-2020	09:13	OSOBN
3.	KULTURA PROSTORA ZAGREB	13-02-2020	12:21	OSOBN

* prilikom zaprimanja na omotnicama ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja prema redoslijedu zaprimanja

referent u Uredžbenom uredu:


HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
UREDŽBENI - PRIMLJENO

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
NP ZAGREB ISTOK					
1.	Zgrada prodajnog ureda				
1.1.	Pripremni radovi / demontaže - montaže				
1.1.1	Radna skela Doprema, montaža, uporaba, demontaža i otprema radne skele po opsegu zgrade za potrebe radova na sanaciji krova i nadstrešnice Radna skela širine do 1m, visine zadnje radne plohe 4,0 m Prilikom montaže radne skele istu montirati na način da se omogući nesmetan i siguran ulaz u prodajni ured od strane djelatnika i kupaca Obračun po m2 projekcije skele na pročelje od oslonca do zadnje radne plohe	m2	164,48	18,55	3.051,10
1.1.2	Čišćenje krovne površine prodajnog ureda Čišćenje pokrova, oluka i opšava do potpuno čiste površine (prljavština, mahovina, gljivice, oksidacija i sl). Obračun po m2 tlorisne površine krova	m2	53,35	52,00	2.774,20
1.1.3	Čišćenje površine pročelja i površine stakla Čišćenje površine pročelja na mjestu spoja nadstrešnice i pročelja, i površine stakla nadstrešnice na mjestu spoja nadstrešnice i pročelja, od sloja mahovine i gljivica na području koje će pokriti opšavni lim Obračun po m2 očišćene površine	m2	15,25	52,00	793,00
	Pripremni radovi / demontaže - montaže UKUPNO				6.618,30
1.2.	Izolaterski radovi				
1.2.1	Ploče kamene vune Nabava, doprema, rezanje i postavljanje tvrdih ploča od kamene vune debljine 70mm između bregova trapezno profiliranog lima i ploča debljine 40mm na prethodno položene ploče Ploče debljine d=40 i 70mm, razred reakcije na požar A1 prema HRN EN 13501-1, faktor otpora difuzije vodne pare $\mu=1$ prema HRN EN 12086 Obračun po m2 položenih ploča razl. debljine				
	d=40cm, toplinska provodljivost $\lambda=0,038W/mK$	m2	42,55	117,90	5.016,65
	d=70cm, toplinska provodljivost $\lambda=0,036W/mK$	m2	42,55	169,20	7.199,46

1 2 2	<p>Izolacija ravnog krova</p> <p>Dobava materijala, doprema te izrada hidroizolacije ravnog krova iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirane poliesterskom mrežicom, UV stabilnom, debljine 1,5mm Trake se polažu na prethodno položeni sloj geotekstil+parna brana+ploče kamene vune+geotekstil u sustavu mehaničkog učvršćenja i zavarivanja za opšavne kaširane limove Mehaničko pričvršćenje izvodi se nehrđajućim vijcima s širokom podložnom pločicom, u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacije Predvidivo 3-5 kom/m². Spojevi se obrađuju zavarivanjem vrućim zrakom sa širinom vara od 4cm i preklopom traka od 10cm Obračun komplet sa 2xgeotekstil 300g/m², AL-PE visokootporna parna brana 0,2mm, 100g/m² SD 200m.</p> <p>Obračun po m² izolirane razvijene površine</p>	m ²	57,25	235,35	13 473,79
1 2 2	<p>Tipski krovni odvod</p> <p>Nabava, doprema i ugradnja tipskog krovnog odvoda sa manžetnom od PVC krovne membrane (L oblik) Promjer odvoda 90mm, dužina 40cm, izljev uz dno oluka Komplet sa svim potrebnim radovima na montaži istog (proturanjem kroz postojeći odvod promjera 100mm) i zavarivanjem krovne membrane na manžetnu krovnog odvoda, te vodonepropusnim brtvljenjem prostora između novog i postojećeg odvoda</p> <p>Obračun po ugrađenom komadu</p>	kom	1,00	868,50	868,50
1 2.3.	<p>Tipaska krovna odzraka</p> <p>Nabava, doprema i ugradnja tipskog krovnog odzračnika sa manžetnom od PVC krovne membrane Promjer odzračnika 75mm Komplet sa svim potrebnim radovima na montaži i zavarivanjem krovne membrane na manžetnu</p> <p>Obračun po ugrađenom komadu.</p>	kom	4,00	616,50	2 466,00
	Izolaterski radovi UKUPNO				29.024,40


1.3.	Limarski radovi				
1 3 1	Opšav kaširanim limom Nabava, doprema, izrada i montaža opšava krova kaširanim limom Lim pocinčani debljine 1,8mm jednostrano kaširan PVC izolacijskom folijom radi zavarivanja PVC krovne membrane na njega Pričvršćenje za podlogu mehanički odgovarajućim vicima koji se potom prekrivaju PVC krovnom membranom zavarivanjem Komplet sa brtvljenjem spoja novi opšav - postojeći opšav trajnoelastičnim temperaturno i UV stabilnim kitom Obračun po m2 opšava razl razvijene širine				
	rub krova razvijena širina 40cm i više	m2	9,58	288,00	2.759,04
	dno oluka razvijena širina 40cm	m2	4,80	288,00	1.382,40
	rub pokrova uz oluk razvijena širina 15cm	m2	1,73	150,00	259,50
	rub krova uz oluk razvijena širina 30cm	m2	3,60	228,00	820,80
1 3 2.	Opšav ruba trapezno profiliranog lima Nabava, izrada, doprema i montaža opšava ruba trapezno profiliranog lima (uz utopljeni oluk) od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,75mm Razvijena širina 14cm Komplet sa svim radom i montažnim materijalom Obračun po m2 razvijene površine	m2	1,61	150,00	241,50
1 3 3.	Opšav spoja pročelje - nadstrešnica Nabava, izrada, doprema i montaža opšava nadstrešnice od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,75mm u boji pročelja. Razvijena širina 50cm Komplet sa svim radom, montažnim materijalom i brtvljenjem spoja pročelje – lim i staklo – lim trajnoelastičnim UV i temperaturno otpornim kitom Obračun po m2 razvijene površine	m2	7,62	330,00	2.514,60
	Limarski radovi UKUPNO				7.977,84
	Zgrada prodajnog ureda UKUPNO				43.620,54
	25% PDV-a				10.905,14
	Zgrada prodajnog ureda SVEUKUPNO				54.525,68

Ponuditelj

KULTURA PROSTORA d.o.o.




KULTURA PROSTORA
D.O.O.
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM
PREDMETIMA I GRAĐEVINARSTVO



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širočina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Urbroj: 4211-150-93/2/2020

Evidencijski broj: J236/20

Zagreb, 27.02.2020.

KULTURA PROSTORA d.o.o.

Matije Divkovića 1

10000 Zagreb

Kontakt osoba: g. Miho Glavinić

Predmet: **SANACIJA KROVA NA PRODAJNOM UREDU NP ZAGREB – ISTOK, Ev.broj: J236/20**
- Zahtjev za prihvata ispravka računске pogreške

Poštovani,

Izvršena je provjera računске ispravnosti Vaše ponude broj: 11/2020 od 13.02.2020. godine u iznosu **43.620,53 kn (bez PDV)**.

Provjerom računске ispravnosti Vaše ponude utvrđena je pogreška u Ponudbenom listu.

Nakon izvršene provjere računске ispravnosti **PRILOGA 4 – Opći uvjeti i Troškovnik**, cijena Vaše ponude iznosi: **43.620,54 (bez PDV) i 54.525,68 kn (s PDV)**.

Molim Vas da u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja ovog zahtjeva, dostavite prihvata ispravka računске pogreške.

S poštovanjem,

Član povjerenstva

Irena Fijan




Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
NP ZAGREB ISTOK					
1.	Zgrada prodajnog ureda				
1.1.	Pripremni radovi / demontaže - montaže				
1.1.1.	Radna skela Doprema, montaža, uporaba, demontaža i otprema radne skele po opsegu zgrade za potrebe radova na sanaciji krova i nadstrešnice . Radna skela širine do 1m, visine zadnje radne plohe 4,0 m. Prilikom montaže radne skele istu montirati na način da se omogući nesmetan i siguran ulaz u prodajni ured od strane djelatnika i kupaca. Obračun po m2 projekcije skele na pročelje od oslonca do zadnje radne plohe.	m2	164,48	70,00	11.513,60
1.1.2.	Čišćenje krovne površine prodajnog ureda Čišćenje pokrova, oluka i opšava do potpuno čiste površine (prljavština, mahovina, gljivice, oksidacija i sl.). Obračun po m2 tlorisne površine krova	m2	53,35	27,00	1.440,45
1.1.3.	Čišćenje površine pročelja i površine stakla Čišćenje površine pročelja na mjestu spoja nadstrešnice i pročelja, i površine stakla nadstrešnice na mjestu spoja nadstrešnice i pročelja, od sloja mahovine i gljivica na području koje će pokriti opšavni lim. Obračun po m2 očišćene površine	m2	15,25	22,00	335,50
Pripremni radovi / demontaže - montaže UKUPNO					13.289,55
1.2.	Izolaterski radovi				
1.2.1.	Ploče kamene vune Nabava, doprema, rezanje i postavljanje tvrdih ploča od kamene vune debljine 70mm između bregova trapezno profiliranog lima i ploča debljine 40mm na prethodno položene ploče. Ploče debljine d=40 i 70mm, razred reakcije na požar A1 prema HRN EN 13501-1, faktor otpora difuzije vodne pare $\mu=1$ prema HRN EN 12086. Obračun po m2 položenih ploča razl. debljine				
	d=40cm, toplinska provodljivost $\lambda=0,038W/mK$	m2	42,55	140,00	5.957,00
	d=70cm, toplinska provodljivost $\lambda=0,036W/mK$	m2	42,55	190,00	8.084,50


1.2.2.	<p>Izolacija ravnog krova</p> <p>Dobava materijala, doprema te izrada hidroizolacije ravnog krova iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirane poliesterskom mrežicom, UV stabilnom, debljine 1,5mm. Trake se polažu na prethodno položeni sloj geotekstil+parna brana+ploče kamene vune+geotekstil u sustavu mehaničkog učvršćenja i zavarivanja za opšavne kaširane limove. Mehaničko pričvršćenje izvodi se nehrđajućim vijcima s širokom podiožnom pločicom, u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacije. Predvidivo 3-5 kom/m². Spojevi se obrađuju zavarivanjem vrućim zrakom sa širinom vara od 4cm i preklopom traka od 10cm. Obračun komplet sa 2xgeotekstil 300g/m², AL-PE visokootporna parna brana 0,2mm, 100g/m² SD 200m.</p> <p>Obračun po m² izolirane razvijene površine</p>	m ²	57,25	340,00	19.465,00
1.2.2	<p>Tipski krovni odvod</p> <p>Nabava, doprema i ugradnja tipskog krovnog odvoda sa manžetnom od PVC krovne membrane (L oblik). Promjer odvoda 90mm, dužina 40cm, izljev uz dno oluka. Komplet sa svim potrebnim radovima na montaži istog (proturanjem kroz postojeći odvod promjera 100mm) i zavarivanjem krovne membrane na manžetnu krovnog odvoda, te vodonepropusnim brtvljenjem prostora između novog i postojećeg odvoda.</p> <p>Obračun po ugrađenom komadu.</p>	kom	1,00	900,00	900,00
1.2.3.	<p>Tipaska krovna odzraka</p> <p>Nabava, doprema i ugradnja tipskog krovnog odzračnika sa manžetnom od PVC krovne membrane. Promjer odzračnika 75mm. Komplet sa svim potrebnim radovima na montaži i zavarivanjem krovne membrane na manžetnu.</p> <p>Obračun po ugrađenom komadu.</p>	kom	4,00	350,00	1.400,00
Izolaterski radovi UKUPNO					35.805,50

1.3. Limarski radovi					
1.3.1.	Opšav kaširanim limom Nabava, doprema, izrada i montaža opšava krova kaširanim limom. Lim pocinčani debljine 1,8mm jednostrano kaširan PVC izolacijskom folijom radi zavarivanja PVC krovne membrane na njega. Pričvršćenje za podlogu mehanički odgovarajućim vicima koji se potom prekrivaju PVC krovnom membranom zavarivanjem. Komplet sa brtvljenjem spoja novi opšav - postojeći opšav trajnoelastičnim temperaturno i UV stabilnim kitom. Obračun po m2 opšava razl. razvijene širine.				
	rub krova razvijena širina 40cm i više	m2	9,58	230,00	2.203,40
	đno oiuaka razvijena širina 40cm	m2	4,80	230,00	1.104,00
	rub pokrova uz oluk razvijena širina 15cm	m2	1,73	230,00	397,90
	rub krova uz oluk razvijena širina 30cm	m2	3,60	230,00	828,00
1.3.2.	Opšav ruba trapezno profiliranog lima Nabava, izrada, doprema i montaža opšava ruba trapezno profiliranog lima (uz utopljeni oluk) od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,75mm. Razvijena širina 14cm. Komplet sa svim radom i montažnim materijalom. Obračun po m2 razvijene površine	m2	1,61	260,00	418,60
1.3.3.	Opšav spoja pročelje - nadstrešnica Nabava, izrada, doprema i montaža opšava nadstrešnice od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,75mm u boji pročelja. Razvijena širina 50cm. Komplet sa svim radom, montažnim materijalom i brtvljenjem spoja pročelje – lim i staklo – lim trajnoelastičnim UV i temperaturno otpornim kitom. Obračun po m2 razvijene površine	m2	7,62	260,00	1.981,20
Limarski radovi UKUPNO					6.933,10
Zgrada prodajnog ureda UKUPNO					56.029,15
25% PDV-a					14.007,29
Zgrada prodajnog ureda SVEUKUPNO					70.036,44

Ponuditelj:



NESTOR INŽENJERING d.o.o.
Dugo Selo, Bregi 3



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Urbroj: 4211-150-93/2/2020
Evidencijski broj: J236/20
Zagreb, 27.02.2020.

NESTOR INŽENJERING d.o.o.
Bregi 3
10370 Dugo Selo
Kontakt osoba: g. Krunoslav Belic

Predmet: **SANACIJA KROVA NA PRODAJNOM UREDU NP ZAGREB – ISTOK, Ev.broj: J236/20**
- Zahtjev za prihvrat ispravka računске pogreške

Poštovani,

Izvršena je provjera računске ispravnosti Vaše ponude broj: 6-02-20 od 12.02.2020. godine u iznosu **56.028,21 kn (bez PDV)**.

Provjerom računске ispravnosti Vaše ponude utvrđena je pogreška u Ponudbenom listu.

Nakon izvršene provjere računске ispravnosti PRILOGA 4 – Opći uvjeti i Troškovnik, cijena Vaše ponude iznosi: **56.029,15 (bez PDV) i 70.036,44 kn (s PDV)**.

Molim Vas da u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja ovog zahtjeva, dostavite prihvrat ispravka računске pogreške.

S poštovanjem,

Član povjerenstva

Irena Fijan



Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
NP ZAGREB ISTOK					
1.	Zgrada prodajnog ureda				
1.1.	Prilpremni radovi / demontaže - montaže				
1 1 1	Radna skela Doprema, montaža, uporaba, demontaža i otprema radne skele po opsegu zgrade za potrebe radova na sanaciji krova i nadstrešnice Radna skela širine do 1m, visine zadnje radne plohe 4,0 m Prilikom montaže radne skele istu montirati na način da se omogući nesmetan i siguran ulaz u prodajni ured od strane djelatnika i kupaca. Obračun po m2 projekcije skele na pročelje od oslonca do zadnje radne plohe	m2	164,48	30,00	4 934,40
1 1 2	Čišćenje krovne površine prodajnog ureda Čišćenje pokrova, oluka i opšava do potpuno čiste površine (prljavština, mahovina, gljivice, oksidacija i sl) Obračun po m2 tlorisne površine krova	m2	53,35	30,00	1 600,50
1 1 3	Čišćenje površine pročelja i površine stakla Čišćenje površine pročelja na mjestu spoja nadstrešnice i pročelja, i površine stakla nadstrešnice na mjestu spoja nadstrešnice i pročelja, od sloja mahovine i gljivica na području koje će pokriti opšavni lim Obračun po m2 očišćene površine	m2	15,25	150,00	2 287,50
	Prilpremni radovi / demontaže - montaže UKUPNO				8.822,40
1.2.	Izolaterski radovi				
1 2 1	Ploče kamene vune Nabava, doprema, rezanje i postavljanje tvrdih ploča od kamene vune debljine 70mm između bregova trapezno profiliranog lima i ploča debljine 40mm na prethodno položene ploče. Ploče debljine d=40 i 70mm, razred reakcije na požar A1 prema HRN EN 13501-1, faktor otpora difuzije vodne pare $\mu=1$ prema HRN EN 12086 Obračun po m2 položenih ploča razl debljine				
	d=40cm, toplinska provodljivost $\lambda=0,038W/mK$	m2	42,55	60,00	2 553,00
	d=70cm, toplinska provodljivost $\lambda=0,036W/mK$	m2	42,55	90,00	3 829,50


1 2 2	<p>Izolacija ravnog krova</p> <p>Dobava materijala, doprema te izrada hidroizolacije ravnog krova iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirane poliesterskom mrežicom, UV stabilnom, debljine 1,5mm Trake se polažu na prethodno položeni sloj geotekstil+parna brana+ploče kamene vune+geotekstil u sustavu mehaničkog učvršćenja i zavarivanja za opšavne kaširane limove Mehaničko pričvršćenje izvodi se nehrđajućim vijcima s širokom podložnom pločicom, u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacije. Predviđivo 3-5 kom/m². Spojevi se obrađuju zavarivanjem vrućim zrakom sa širinom vara od 4cm i preklopom traka od 10cm. Obračun komplet sa 2xgeotekstil 300g/m², AL-PE visokootporna parna brana 0,2mm, 100g/m² SD 200m</p> <p>Obračun po m² izolirane razvijene površine</p>	m ²	57,25	160,00	9 160,00
1 2 2.	<p>Tipski krovni odvod</p> <p>Nabava, doprema i ugradnja tipskog krovnog odvoda sa manžetnom od PVC krovne membrane (L oblik) Promjer odvoda 90mm, dužina 40cm, izljev uz dno oluka Komplet sa svim potrebnim radovima na montaži istog (proturanjem kroz postojeći odvod promjera 100mm) i zavarivanjem krovne membrane na manžetnu krovnog odvoda, te vodonepropusnim brtvljenjem prostora između novog i postojećeg odvoda.</p> <p>Obračun po ugrađenom komadu</p>	kom	1,00	900,00	900,00
1 2 3	<p>Tipaska krovna odzraka</p> <p>Nabava, doprema i ugradnja tipskog krovnog odzračnika sa manžetnom od PVC krovne membrane Promjer odzračnika 75mm Komplet sa svim potrebnim radovima na montaži i zavarivanjem krovne membrane na manžetnu</p> <p>Obračun po ugrađenom komadu.</p>	kom	4,00	300,00	1.200,00
	Izolaterski radovi UKUPNO				17.642,50



1.3.	Limarski radovi				
1 3 1	Opšav kaširanim limom Nabava, doprema, izrada i montaža opšava krova kaširanim limom. Lim pocinčani debljine 1,8mm jednostrano kaširan PVC izolacijskom folijom radi zavarivanja PVC krovne membrane na njega Pričvršćenje za podlogu mehanički odgovarajućim vicima koji se potom prekrivaju PVC krovnom membranom zavarivanjem Komplet sa brtvljenjem spoja novi opšav - postojeći opšav trajnoelastičnim temperaturno i UV stabilnim kitom Obračun po m2 opšava razl razvijene širine				
	rub krova razvijena širina 40cm i više	m2	9,58	110,00	1.053,80
	dno oluka razvijena širina 40cm	m2	4,80	90,00	432,00
	rub pokrova uz oluk razvijena širina 15cm	m2	1,73	300,00	519,00
	rub krova uz oluk razvijena širina 30cm	m2	3,60	450,00	1 620,00
1 3 2	Opšav ruba trapezno profiliranog lima Nabava, izrada, doprema i montaža opšava ruba trapezno profiliranog lima (uz utopljeni oluk) od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,75mm Razvijena širina 14cm Komplet sa svim radom i montažnim materijalom Obračun po m2 razvijene površine	m2	1,61	500,00	805,00
1 3 3	Opšav spoja pročelje - nadstrešnica Nabava, izrada, doprema i montaža opšava nadstrešnice od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,75mm u boji pročelja Razvijena širina 50cm Komplet sa svim radom, montažnim materijalom i brtvljenjem spoja pročelje – lim i staklo – lim trajnoelastičnim UV i temperaturno otpornim kitom Obračun po m2 razvijene površine	m2	7,62	500,00	3 810,00
	Limarski radovi UKUPNO				8.239,80
	Zgrada prodajnog ureda UKUPNO				34.704,70
	25% PDV-a				8.676,18
	Zgrada prodajnog ureda SVEUKUPNO				43.380,88

Ponuditelj:





**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

Urbroj: 4211-150-93/2020
Evidencijski broj: J236/20
Zagreb, 26.02.2020.

G.R.B. d.o.o.
Braće Gojak 100
47000 Karlovac
Kontakt osoba: g. Branimir Grabovac

Predmet: **SANACIJA KROVA NA PRODAJNOM UREDU NP ZAGREB – ISTOK, Ev.broj: J236/20**
- Zahtjev za prihvrat ispravka računске pogreške

Poštovani,

Izvršena je provjera računске ispravnosti Vaše ponude broj: 22-20/20 od 10.02.2020. godine u iznosu **37.897,16 kn (bez PDV)**.

Provjerom računске ispravnosti Vaše ponude utvrđena je pogreška u Ponudbenom listu.

Nakon izvršene provjere računске ispravnosti PRILOGA 4 – Opći uvjeti i Troškovnik, cijena Vaše ponude iznosi: **34.704,70 kn (bez PDV) i 43.380,88 kn (s PDV)**.

Molim Vas da u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja ovog zahtjeva, dostavite prihvrat ispravka računске pogreške.

S poštovanjem,

Član povjerenstva

Irena Fijan

