

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

POPRAVAK HIDROIZOLACIJE KROVA I ZAMJENA OŠTEĆENIH DRVENIH ELEMENATA PRISTUPNE STAZE SILOSA ZA SOL TJO ŠIBENIK

1. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA I OVJERE RADOVA

Ponuditelj je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled lokacije je voditelj TJO Šibenik, Petar Miočić, mob: 099 3111 577.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno, prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske i ostale primjenjive norme.

Izvođač je dužan, **deset dana prije početka izvršenja aktivnosti na terenu**, zatražiti Suglasnost za izvođenje radova HAC-a (e-mail: suglasnost@hac.hr; fax: 01 2789 292).

Prije početka izvršenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvođača dužna je tri dana ranije o istom obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

Izvođač je dužan prilikom dolaska/odlaska na/s mjesta izvršenja usluge javiti se odgovornoj osobi Naručitelja odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvršava.

Od trenutka preuzimanja radilišta pa do primopredaje radova, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar radilišta. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima Izvođač je dužan sanirati o vlastitom trošku.

Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu. Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova i jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade konačnog obračuna. **Konačna vrijednost radova ne smije biti veća od iznosa ugovora /narudžbenice.**

Radovi se izvode prema troškovniku, a u svim slučajevima količinske ili bilo koje druge potrebne izmjene (**na što je Izvođač dužan upozoriti predstavnika Naručitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog troška**), odluku o tome u pisanom obliku donosit će sporazumno nadzorni inženjer (kao predstavnik Naručitelja) i predstavnik Izvođača. Sve izmjene za koje se ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, **neće se uvažiti.**

Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl. te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Naručitelja. Sav rad, materijal i sredstva vezana za organizaciju građevinske proizvodnje također su uključeni u cijenu.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

2. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti:

- sve mjere osiguranja prometa, prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, te provedbu mjera zaštite na radu sukladno zakonu i važećim propisima;
- sva eventualno potrebna osiguranja i podupiranja kod demontaže;
- sve Transporte materijala preostalog kod demontaža, kao i ostalog otpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, **utovar i odvoz na dopušteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada**, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi Naručitelj za eventualnu ponovnu ugradnju;
- sve nabave, Transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne Transporte na gradilištu;
- sva čišćenja u tijeku i detaljno čišćenje nakon završetka radova (Izvođač radova predaje posve uređeno područje radilišta i okolinu predstavniku Naručitelja);

te sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.

Radovi popravka hidroizolacije krovišta i zamjene oštećenih drvenih elemenata pristupne staze silosa za sol obuhvaćaju:

- Demontažu oštećenih, te izradu i ugradnju-montažu novih podnica i stupova zaštitne ograde pristupne staze na krovu silosa. Sve drvene elemente izraditi od jelove građe I. klase, premazati ih zaštitnim premazom protiv truljenja, gljivica i plijesni (temeljna zaštita impregnacijom) i lazurnom ili sustavom premaza za zaštitu drva na otvorenom od atmosferskih utjecaja i UV zračenja sa svojstvom impregnacije, temeljne zaštite i završnim lazurnim premazom. Zaštitu izvesti u skladu s propisanim normama i prema uputama proizvođača zaštitnog sredstva. Posebnu pažnju treba posvetiti transportiranju i skladištenju drvene građe kao i njenoj prekomjernoj izloženosti sunčevom zračenju i povećanoj vlažnosti. Svaki mehanički oštećeni konstruktivni drveni element potrebno je odbaciti i zamijeniti novim. Premazivanje zaštitnim premazima drvenih elemenata ne izvoditi dok su isti vlažni (postotak vlažnosti drveta prema tehničkim uputama proizvođača zaštitnog premaza).
- Pripremu podloge za postavljanje nove hidroizolacije krova silosa na površinama na kojima nedostaje ili je oštećena postojeća hidroizolacija, postavljanje nove bitumenske hidroizolacijske trake (ljepenke) na te površine lijepljenjem vrućim postupkom (ne otvorenim plamenom) ili odgovarajućom bitumenskom masom za sljepljivanje s preklapom od min. 15 cm na postojeću hidroizolacijsku traku (ljepenuku).

IZJAVA

kojom prihvaćamo ponuđene Opće i tehničke uvjete izvođenja radova

U _____, _____ 2021. godine

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)