

0. Opći uvjeti

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.) Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata

U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač predmeta nabave nudi se predmet nabave kao navedeni ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.

Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.

Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.

Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja, po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevni, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.

Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.

Jedinične cijene obuhvaćaju izradu snimke izvedenog stanja (6 primjeraka)

Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.

Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.

Izvođač je dužan formirati gradilište sukladno veličini zahvata i trajanju radova, gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera investitora.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogućiti kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.

Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.

Obveza izvođača radova je izvođenje radova pod prometom. Izvođač je dužan proučiti svu projektnu dokumentaciju, te je dužan prilagoditi svoju dinamiku i tehnologiju kako bi se nesmetano odvijao promet.

Privremena regulacija prometa izvest će se prema projektu, a postavljanje i održavanje privremene regulacije osigurat će investitor. Radove je potrebno izvoditi izvan turističke sezone.

Ponuditelj

(potpis ovlaštene osobe)

U _____, _____ 2020. god.

Redni broj	O.T.U.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
1		PRIPREMNI RADOVI				
1 1	1-02	Geodetski radovi pri građenju obuhvacaju sva iskolčenja, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru Geodetski radovi obuhvacaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi Obračun radova Paušalno u skladu s projektom	paušal	1,00		
1 2	1-03 2	Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rigola, monolitnih Jedinična cijena obuhvata uklanjanje rigola i odvoz viška materijala na odlagalište Obračun radova Po dužnom metru uklonjenog rigola	m'	82,00		
1 3	1-03 2	Rušenje i uklanjanje postojećeg gornjeg dijela revizijskog okna zajedno s poklopcem Jedinična cijena obuhvata uklanjanje gornjeg dijela revizijskog okna, uključujući poklopac, i odvoz viška materijala na odlagalište Obračun radova Po komadu uklonjenog gornjeg dijela revizijskog okna	kom	1,00		
1 4	1-03 2	Rušenje i uklanjanje postojećih slivnika, monolitnih Jedinična cijena obuhvata rušenje i uklanjanje slivnika, odvoz viška materijala na odlagalište, zatrpavanje rupe porušenog slivnika te uređenje okoliša nakon rušenja Obračun radova Po komadu porušenog i uklonjenog slivnika	kom	1,00		
1 5	1-03 2	Rušenje i uklanjanje DDO/H2 (tip Dalekovod ili jednakovrijedno) razdjelne ograde iz razdjelnog pojasa u zoni zahvata Jedinična cijena obuhvata privremeno odlaganje unutar razdjelnog pojasa u zoni ili uz zonu radova i odvoz viška materijala na odlagalište Obračun radova Po dužnom metru uklonjene ograde	m'	82,00		
1 6	1-03 2	Uklanjanje betonskog razdjelnog pojasa debljine d=25 cm zajedno s podlogom Obračun radova Po četvornom metru uklonjenog, prevezenog i deponiranog materijala	m ²	210,00		
1 7	1-03 2	Uklanjanje asfaltnih slojeva postojeće kolničke konstrukcije prosječne debljine 5 cm na mjestima postavljanja betonske kanalice sa rešetkom prema detaljima iz projekta U cijenu ulazi odvajanje, utovar u vozilo te odvoz na deponiju koju pronalazi (osigurava) izvoditelj Stavka uključuje troškove deponiranja i zbrinjavanja materijala Pri iskopu voditi računa da ne dođe do oštećenja okolnog asfaltnog sloja i po potrebi iskope obavljati ručno Izvođač nema pravo na razliku u cijeni radova nastalu zbog neprimjerenog načina iskopa Obračun radova Po četvornom metru uklonjenog, prevezenog i deponiranog materijala postojeće kolničke konstrukcije	m ²	45,00		

- 1.8. 1-03.2 Strojno zasijecanje asfalta. Stavkom su obuhvaćena sva strojna zasjecanja asfalta na mjestima uklapanja nove i stare kolničke konstrukcije, na mjestima proširenja kolnika, zasijecanja pri izvedbi prekopa i slično. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke
Obračun radova:
Po dužnom metru zasijecanja.

m' 270,00

PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:

0,00

Redni broj	O.T.U.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
2		ZEMLJANI RADOVI				
2.1.	2-02.3	Iskop tamponskog sloja postojećeg betonskog razdjelnog pojasa. Iskop se izvodi strojno bez miniranja i po potrebi ručno. U cijenu ulazi iskop, utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i transport na deponiju ili u nasip ako materijal zadovoljava kvalitetom, profiliranje i planiranje terena prema visinskim kotama u projektu. Pri iskopu voditi računa o postojećoj infrastrukturi da ne dođe do oštećenja ili uništenja iste i po potrebi iskope obavljati ručno. Izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed ovakvih izmjena. Obračun radova: Po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa.	m ³	115,00		
2.2.	2-08.4	Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem netkanog geotekstila, vlačne sile > 25 KN/m. Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem geotekstila načina ugradnje (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema projektu, na prethodno poravnato tlo. U jediničnu cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa obračunava se u stavci nasipa. Obračun radova: Prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil (preklopi se ne uračunavaju) u četvornim metrima.	m ²	290,00		
2.3.	2-10.1	Uređenje posteljice. Grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku treba biti veći od 100%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30cm Ms≥35 MN/m2. Obračun radova: Po četvornom metru uređene i zbijene posteljice.	m ²	290,00		
2.4.	2-15	Zaštita površina izloženih eroziji u međupojasu i ostalim ravnim površinama. Zaštita površina izloženih eroziji humusnim materijalom i travnatom vegetacijom u svemu prema projektu. U cijenu je uključen utovar i prijevoz humusa, s razastiranjem u projektiranom sloju, uz prethodno uređenje (grubo planiranje ili brazdanje) i saniranje površine prema odredbama OTU, zatim fino zbijanje i planiranje te nabava i transport sjemena i gnojiva, sijanje trave, gnojidba i njega zalijevanjem, te eventualno košenje 1 do 2 puta. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježije boje i zdravog izgleda. Obračun radova: U četvornim metrima stvarno izvršenih radova.	m ²	15,00		
ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:						0,00

Redni broj	O.T.U.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
3		KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				
3.1.	5-01	Izrada nosivog sloja ($M_s \geq 100 \text{ MN/m}^2$) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 40 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun radova: Po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju.	m^3	160,00		
3.2.	5-04	Izrada nosivog sloja (teško prometno opterećenje) AC 22 base 50/70, AG6 M1, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. Obračun radova: Po četvornom metru gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja.	m^2	280,00		
3.3.	6-01	Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva (vrsta i tip bitumena) kationskom bitumenskom emulzijom u količini od 0,30 kg/m ² , PmB 45/80-65. Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina mora biti suha i čista. Tip bitumenske emulzije zavisi o vrsti predviđenog habajućeg ili izravnavajućeg sloja. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. Obračun radova: Po četvornom metru stvarno poprskane površine.	m^2	310,00		
3.4.	6-03	Izrada habajućeg sloja (teško prometno opterećenje) AC 11 surf 45/85-60, AG1 M1, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. Obračun radova: Po četvornom metru gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja.	m^2	310,00		
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA - UKUPNO:						0,00

Redni broj	O.T.U.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
4		ODVODNJA				
4 1	3-04 4	Popravlak i visinska korekcija postojećih revizionih okana Rad obuhvata popravlak oštećenih dijelova okna, betoniranje betonom C25/30, ankere za spoj starog i novog dijela okna, izvedbu armirane ploče C 35/45 i ugradnju novog poklopca svijetlog otvora 60x60 cm nosivosti D400 Obračun radova Po komadu kompletno popravljenog okna	kom	1,00		
4 2	3-04 7 1	Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 40/45, dimenzija 18/24 cm Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta U cijenu je uključena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke Obračun radova Po dužnom metru izvedenog rubnjaka	m'	10,00		
4 3	3-04 9	Dobava i ugradnja tipske kanalice s tijelom kanala izvedenim od betona Na vrhu kanala nalazi se vruće cinkani čelični kutnik (debljine lima 4 mm) na koji nasjeda lijevano-željezna rešetka te se s kutnikom, odnosno tijelom kanala, povezuje s 4 vijaka po rešetci, odnosno 8 vijaka po dužnom metru Rešetka kanala izrađena je od lijevanog-željeza i dužine je 50 cm Rešetka i tijelo kanala, zasebno, ali i kao zajednički element odvodnje, moraju minimalno zadovoljiti klasu nosivosti D400 Na početku i kraju kanala ugrađuju se tipski vruće cinkani čelični elementi početka i završetka kanala, a na približno sredini i kraju poteza tipski ispusti s bočnim izlazom promjera 30 cm Spoj između dva elementa betonskog kanala potrebno je ispuniti dvokomponentnim hidroizolacijskim mortom niskog modula elastičnosti, obogaćenog polimerima otpornim na djelovanje soli, CaCl-a, leda i goriva Betonski radovi sastoje se od izvedbe podloznog betona i obloge tijela kanal od betona C25/30 XC4, XF1 minimalne debljine 20 cm prema detalju iz projekta Podložni beton i beton obloge se međusobno povezuju ugradnjom moždanika od rebraste armature ø10 mm, dužine 20 cm na svakih 25 cm Betonska obloga koja završava ispod habajućeg sloja prvenstveno služi kako bi se što kvalitetnije povezo nov element odvodnje sa postojećom kolničkom konstrukcijom te osigurao visinsku izjednačenost kako ne bi dolazilo do nepotrebnih dinamičkih udara prilikom prelaska vozila Ljevano željezna rešetka mora biti izvedena 3 mm niže od okolnog betona kako bi se osiguralo slobodno dotjecanje vode u kanalicu Njega betona i završna obrada moraju biti sukladno pravilniku i namjeni gornjeg sloja betona Obračun radova Po dužnom metru pravilno ugrađene linijske kanalice s rešetkom i kubičnom metru ugrađenog i njegovanog betona				
4 3 1		Linijska kanalica tip BircoSir NW400 ili jednakovrijedno Tijelo kanala izvedeno je od betona C40/50 minimalne debljine stijenke 6 5 cm, ukupne građevinske visine 55 cm i svijetlog otvora 42 cm	m'	80,00		
4 3 2		Beton C25/30 XC4, XF1	m ³	30,00		

- 4.3.3. Nabava, doprema i ugradnja tipskih ispusnih elemenata betonskog kanala s lijevano željeznom rešetkom za tip kanalice BIRCOsir NW400AS ili jednakovrijedno. Uključivo sito za krupniji otpad.

kom

1,00

ODVODNJA - UKUPNO:**0,00**

Redni broj	O.T.U.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
5		PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA				
5 1	9-04 1	Dobava, isporuka i ugradnja čelične pomične ograde za razdjelni pojas s mogućnošću brzog otvaranja za potrebe uspostavljanja novog prometnog režima na autocesti Srednja barijera ukupne duljine minimalno 68 m, s otvorima minimalno 2 x 32 m i središnjim elementom u službi interventnog prolaza minimalne duljine 4 m, visine ograde od minimalno 75 cm i krajnjeg nepomičnog dijela minimalne dužine 4 metra Sustav mora biti ispitán i certificiran za klasu H2 prema EN 1317/2 ili jednakovrijedno, s certifikatom u skladu s EN 1317/5 ili jednakovrijedno, radne širine u rasponu W3-W6 te indeksa jačine sudara za putnike u vozilu minimalno ASI B, pocinčana vrućim postupkom prema DIN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno, opremljena sa kotačima i koju dva radnika bez posebnog alata mogu otvoriti u roku 15 do 20 minuta Stavka uključuje sve elemente, radove, strojeve i materijal potreban za izvedbu demontažnog sustava, učvršćenje elemenata sustava u asfalt, osiguranje vodonepropusnosti na mjestima učvršćenja, priprema i prilagodba podloge za ugradnju početnih nepomičnih dijelova zaštitnog sustava (na početku i kraju) te sve ostale radove za puštanje demontažnog sustava u potpunu funkciju Postava i ankeriranje prema uputi proizvođača tip _____ Obračun radova Po dužnom metru montirane ograde				
			m'	68,00		
5 2	9-04 1	Dobava i ugradnja nove ograde tip DDO/H2 - klasa radne širine W3 te indeksa jačine sudara za putnike u vozilu ASI A, od čelične pomične ograde do postojeće DDO/H2 koja uključuje i spoj na čeličnu pomičnu ogradu tip _____ Obračun radova Po dužnom metru montirane ograde				
			m'	5,00		
5 3	9-04 1	Izvedba spoj nove ograde tip DDO/H2 na postojeću ogradu tip DDO/H2 tip _____ Obračun radova Po komadu izvedenog spoja				
			kom	2,00		
5 4	9-024 1	Izrada rubne crte bijele boje pune s retroreflektivnim zrcima klase II Oznake na kolniku izvode se u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436 ili jednakovrijedno) U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoce materijala i rada Obračun radova Po dužnom metru izvedenih oznaka				
			m'	180,00		
5 5	9-024 1	Reflektirajuće oznake (K03) za ugradnju na plašt čelične zaštitne odbojne ograde u razdjelnom pojasu (crveno/crveno), dobava, isporuka i ugradnja Površina reflektirajuće oznake mora biti izvedena klase retrorefleksije R2 Element mora biti tip D4 (za fiksiranje na odbojnu ogradu), sukladno HRN EN 12899-3 2008 ili jednakovrijedno te prilagođen za odbojnu ogradu prema rješenju proizvođača Stavka uključuje sve elemente, radove i materijal potreban za ugradnju reflektirajuće oznake Obračun radova po kompletu ugrađenih reflektirajućih oznaka				
			komplet	4,00		

PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA - UKUPNO:

0,00

REKAPITULACIJA

Red.br.	OPIS RADA	Cijena
1.	PRIPREMNI RADOVI	0,00 kn
2.	ZEMLJANI RADOVI	0,00 kn
3.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA	0,00 kn
4.	ODVODNJA	0,00 kn
5.	PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA	0,00 kn
UKUPNO:		0,00 kn
PDV (25%):		0,00 kn
SVEUKUPNO:		0,00 kn