

TEHNIČKI UVJETI

za „Sanaciju oštećenog T-portala prometne signalizacije u čvoru Oštrovica na autocesti A6“

1 PREDMET NABAVE

Predmet nabave je sanacija oštećenog T-portala prometne signalizacije na autocesti A6, na razdvajanju krakova 4 i 5 u čvoru Oštrovica.

2 DEFEKTAŽA T-PORTALA

Izvršena je defektaža oštećenog T-portala prometne signalizacije, te su utvrđena sljedeća oštećenja, a koja se odnose na poziciju noge stupa nosive konstrukcije T-portala.

- Oštećenja puknuća stupa vizualno nisu vidljiva jer su pokrivena naknadno zavarenom pločom kao ojačanje istoga. Iz prijašnjih slika prije zavarivanja ploče, vidljiva su oštećenja puknuća na rubovima vrata elektroinstalacije u oblika pukotina.
- Temelj predmetnog T-portala je bez oštećenja i pomaka.
- Anker vijci temelja ostaju postojeći, spojni vijci zamjenjuju se novima.





(Napomena - oštećenja „pukotine“ označene strelicama)

3 RADOVI SANACIJE

Pregledom nosive konstrukcije T-portala prometne signalizacije potrebno je izraditi novu nogu stupa dok greda koja nosi prometne znakove ostaje postojeća. Potrebni su sljedeći radovi:

- Kompletna demontaža T-portala uključujući dva prometna znaka, odspajanje struje i uzemljenja te otprema T-portala u radionu.
- Izrada nove noge stupa T-portala nakon pregleda i snimanja u radioni s previđenim vratima za elektroinstalaciju. Zahtijevana klasa izvedbe čelične konstrukcije EXC2.
- Antikorozivna zaštita - cinčanje nove noge stupa prometnog T-portala sukladno normi HRN EN ISO 1461.
- Doprema i montaža konstrukcije T-portala na lokaciji, s novim spojnim vijcima klase čvrstoće 8.8., uključujući i montažu prometnih znakova sa spajanjem struje i uzemljenja.

Napomena:

S obzirom na to da izvedbena dokumentacija predmetnog T-portala nije dostupna, novi stup je potrebno izvesti sukladno snimci postojećeg demontiranog elementa u radioni.

4 POSEBNI ZAHTJEVI

Tijekom radova demontaže i montaže konstrukcije T-portala prometne signalizacije, Naručitelj će osigurati odgovarajuću privremenu regulaciju prometa.

5 GARANCIJA

Garancija na izvedene radove sanacije oštećenog T-portala prometne signalizacije na autocesti A6 u čvoru Oštrovica minimalno je 5 (pet) god.

Izjava

kojom prihvaćamo predmetne Tehničke uvjete

U, 2022. godine

Ponuditelj:
