

OPĆI UVJETI

1. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke.

2. U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač proizvoda nudi se proizvod kao naveden ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, u odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih proizvoda koje je ponuditelj ponudio. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponudjenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika.

3. Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obveza su za izvođača, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Naručitelja.

4. Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.

5. Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosiće sporazumno projektant, nadzorni inženjer, predstavnik naručitelja i predstavnik izvođača, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.

6. U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.

7. Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.

8. Jedinične cijene obuhvaćaju i izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija potrebna za tehnički pregled. Za sve vrste instalacija i opreme u jediničnim cijenama uključena je izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja te snimaka izvedenog stanja, predanog i ovjerenog od katastra u dovoljnom broju primjeraka.

9. Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima. Prije ugradnje potrebno je ishoditi suglasnost Nadzorne službe i Naručitelja.

10. Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.

11. Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje.

12. Nakon dovršenja gradnje izvođač će predati posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku naručitelja uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera.

13. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.

14. Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i naručitelja, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnim cijenama.

15. Izrada elaborata privremene regulacije prometa je u obvezi izvođača radova i uključena je u jedinične cijene radova.

16. Ponuditelj je dužan izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuditelj je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit naručitelju.

17. Glavni izvođač je dužan imenovati, uz ostale odgovorne osobe, glavnog inženjera gradilišta, a ostali izvođači odgovorne osobe koje vode gradnju. Ukoliko tijekom građenja izvođač želi promijeniti glavnog inženjera ili voditelja građenja, odnosno ostale odgovorne osobe zadužene za građenje, dužan je u pisanom obliku zatražiti odobrenje naručitelja o spomenutoj izmjeni. Naručitelj može prihvatiti ili odbiti traženu izmjenju. Naručitelj može u pisanom obliku zatražiti izmjenju glavnog inženjera ili voditelja građenja bez davanja obrazloženja o traženoj izmjeni, a izvođač je dužan postupiti po pisanom traženju naručitelja.

18. Ako tijekom izvršenja radova dođe do potrebe izvršenja višeradnji, naknadnih i nepredviđenih radova, oni će se izvesti na temelju upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, ali uz prethodno odobrenje ovlaštenog predstavnika investitora. Višeradnje i manjeradnje po ugovorenim stavkama obačunavat će se po istim cijenama bez obzira na veličinu odstupanja u odnosu na količinu iz ugovornog troškovnika. Cijene za naknadne i nepredviđene radove utvrdit će se na temelju cijena iz troškovnika:

- trošak rada i materijala po prosječnim normama u graditeljstvu,
- cijena materijala važeća na dan podnošenja ponude, prosječne cijene na tržištu
- troškove opreme i strojeva te prijevoznih usluga na temelju normativa i važećih cijena

19. Izvođači su dužni pravodobno i detaljno proučiti tehničku dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi i od naručitelja pravodobno zatražiti objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. Izvođači su dužni pravodobno zatražiti kompletiranje tehničke dokumentacije u slučaju njene nepotpunosti. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoј u radu ili dođe do odstupanja od ugovora, izvođač nema pravo postavljati zahtjev za naknadu, a ako je zbog toga nastala šteta na naručitelja, izvođač je dužan nadoknaditi štetu.

Smatra se da je zahtjev postavljen pravodobno ako je naručitelju, prema okolnostima koje su od utjecaja, dano 15 dana vremena da može

20. Izvođači su dužni osigurati zemljište za organizaciju gradilišta, potrebne priključke za gradilište, osiguranje radova i opreme, osiguranje zaposlenih osoba na gradilištu, uključujući osobe u službi naručitelja i nadzornoj službi, za slučaj nesreće uključujući i prolaznike (ukoliko nije izvršena adekvatna zaštita gradilišta).

Izvođači su dužni troškove osiguranja i organizacije gradilišta ukalkulirati u jedinične cijene.

21. O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu izvođači će svakodnevno za vrijeme odvijanja radova održavati red i čistoću na površinama koje koristi kao gradilište, te otpremati sav građevinski i otpadni materijal. Također, izvođač mora vršiti redovno čišćenje objekta i dijelova objekta sukcesivno i nakon dovršetka pojedinih dijelova. Čišćenje treba obaviti tako da se ne nanese mehanička i kemijska oštećenja. Glavni izvođač je odgovoran za međusobnu koordinaciju čišćenja s ostalim suizvođačima. Izvođači će poduzeti mjere da spriječe oštećenja cesta i drugih objekata uslijed pojačanog prometa u toku izvođenja radova. U tu svrhu poštivat će dopuštene osovinske pritiske vozila, pazit će da ne dolazi do preopterećenja i prilagodit će prijevoz tehničkim svojstvima prometnice i objektima na njoj. Za prijevoz posebnih tereta potrebno je prethodno ishoditi dozvolu nadležnog tijela.

22. Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda snosi Izvođač, što uključuje dostavu kompletne atestne dokumentacije te uključuje provedbu potrebnih funkcionalnih proba. Eventualne troškove kontrolnih ispitivanja materijala, koji nisu predviđeni tehničkim propisima snosi investitor ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal odgovara traženim uvjetima, odnosno izvođač, ako rezultat ispitivanja pokaže da materijal ne odgovara traženim uvjetima (u ovom slučaju materijal se mora dovesti u sklad s tehničkim uvjetima).

23. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati ovlašteni predstavnik investitora, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom ovlašteni predstavnik investitora može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima i procjeni.

24. Izvođači su dužni da na zahtjev nadzornog inženjera obave potrebna otkrivanja ili otvaranja izvršenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođači su dužni na mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi nadzornog inženjera.

Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi naručitelj uz uvjet da naknadna inspekcija utvrdi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom. U suprotnom, ako radovi nisu izvedeni u skladu s projektom i tehničkim uvjetima, troškove snosi Izvođač.

25. Izvođači su dužni da prije dopreme, odnosno upotrebe odgovarajućih građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda osigurati uvjerenja o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namjeravaju upotrijebiti, od stručne odnosno ovlaštene institucije, a Izvođač ih predaje nadzornom inženjeru radi pregleda i davanja odobrenja.

Izvođači ne smiju upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.

26. Izvođači su dužni postupiti po primjedbama odgovorne osobe (nadzornog inženjera), te ispraviti nedostatke utvrđene preliminarnim/redovnim pregledima, kod tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova (kojima su obvezni prisustvovati) u utvrđenim rokovima.

27. Izvođači su dužni na zahtjev naručitelja otkloniti nedostatke koji se uoče u garantnom roku.

28. U jedinične cijene treba ukalkulirati i sve troškove vezane na ispunjenje uvjeta zaštite na radu (zaštitna oprema, zaštitne ograde, transportni putevi, kontejneri za smještaj radnika, opreme i strojeva itd.)

29. U slučaju faznog izvođenja radova sve je obuhvaćeno u jedinične cijene stavaka tj. izvođač nema pravo naknadno potraživati druge naknade zbog faznosti izvođenja radova.

30. Prije davanja ponude izvođač treba proučiti troškovnik i projektnu dokumentaciju te provjeriti postojeće stanje zgrade, kako bi mogao dati realnu cijenu radova. Ako utvrdi kako neki radovi nisu obuhvaćeni troškovnikom i/ili projektom dokumentacijom dužan je iste opisati i ponuditi u svojoj ponudi kao posebno iskazane dodatne stavke. Ukoliko izvođač ne navede u ponudi takve dodatne stavke, smatrati će se da njegova ponuda obuhvaća kompletno rušenje i demontažu uključivo sve potrebne radove te se nikakvi dodatni troškovi s tog naslova neće priznavati niti posebno plaćati. Svaka pojedina stavka troškovnika mora u jediničnoj cijeni sadržavati sav potreban rad i materijal, kako je navedeno u opisu stavke.

31. Izvođač je obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti sa gradilišta nakon završetka radova.

32. Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, predložiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Sav materijal koji je demontirani, a mogao bi još poslužiti u neku drugu svrhu, biti će komisijski predan investitoru.

33. Izvođač će tokom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu te će isto otpremiti izvan gradilišta na za tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijelo gradilište te pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju.

34. Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskani vodom, sve kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tokom prijevoza do lokaliteta za deponiranje.

35. Sav otpad nastao rušenjem sortirati će se na parceli prema vrsti materijala. Posebno će se odvojiti ambalažni otpad (papir, plastika, staklo, drvo i sl.) od šute i otpada građevinskog materijala (cigla, beton, crijep, ker. pločice i sl.). Sav otpadni materijal će se učestalo odvoziti sa lokacije na mjesta predviđena za odlaganje pojedine vrste otpada i u reciklažna dvorišta. Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena. Investitor može zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju otpada.

36. Moraju se poštivati odnosi propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalogima nadzornog tijela.

PONUĐITELJ:

potpis ovlaštene osobe

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
1. RADOVI UKLANJANJA					
1.1.	Radovi uklanjanja				
1.1.1.	Geodetski radovi	m ²	1.300,00		0,00
	(OTU I st. 1-02)				
	Obuhvaćaju sav rad na održavanju točaka operativnog poligona i repera, rad na iskolčenju površina nakon uklanjanja pratećeg uslužnog objekta i svih njegovih sastavnih dijelova; sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto te obračuna izvedenih radova.				
	Obračun po m ² cijelog područja zgrade i prometnih površina.				
1.1.2.	Strojno rezanje kolničke konstrukcije	m'	27,00		0,00
	(OTU I st.1-03.2)				
	Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za kompletno dovršenje stavke zajedno s popunjavanjem rupa između novih rubnjaka i zasječenog asfalta.				
	Obračun po m' izvršenog rezanja.				
1.1.3.	Uklanjanje i drobljenje slojeva postojeće kolničke konstrukcije	m ²	392,00		0,00
	Stavka obuhvaća uklanjanje i drobljenje slojeva postojećih asfaltiranih prometnih površina u debljini od 20 cm. Stavka uključuje utovar, drobljenje i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke.				
	Obračun po m ² uklonjene površine.				
1.1.4.	Uklanjanje postojećih opločnjaka	m ²	145,00		0,00
	Stavka obuhvaća uklanjanje i zbrinjavanje postojećih opločnjaka. Stavka uključuje utovar, demontažu, prijevoz i zbrinjavanja. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke.				
	Obračun po m ² uklonjene površine.				
1.1.5.	Rušenje i uklanjanje postojećih revizijskih okana	kom.	2,00		0,00
	Jedinična cijena obuhvaća rušenje i uklanjanje revizijskih okana, odvoz viška materijala na odlagalište, zatrpavanje rupe porušenog revizijskog okna te uređenje okoliša nakon rušenja.				
	Obračun je po komadu porušenog i uklonjenog revizijskog okna.				

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
1.1.6.	Rušenje i uklanjanje postojećih cijevi	m'	72,00		0,00
	(OTU 1-03.2.)				
	Rušenje i uklanjanje postojećih cijevi različitih profila. Stavka obuhvaća rušenje, utovar i prijevoz materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.				
	Obračun je po m ¹ uklonjene cijevi.				
1.1.7.	Ručni iskop probnih šliceva	m'	30,00		0,00
	Izrada probnih šliceva širine 40 cm i dubine do 100 cm na mjestima trase postojećih komunalnih instalacija kako bi se utvrdila stvarna dubina i njihov položaj. Rad se izvodi po odobrenju nadzornog inženjera, a u nazočnosti predstavnika subjekta u čijoj je nadležnosti instalacija.				
	Obračun po m ¹ .				
1.1.8.	Razbijanje i uklanjanje postojećih slivnika	kom.	2,00		0,00
	Ova stavka obuhvaća: iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, odvodnja, zbijanje), razbijanje monolitnih betonskih dijelova, odlaganje iskopanog i drugog materijala, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište, te čišćenje terena u zoni rova, demontažu i uklanjanje i zbrinjavanje montažnih dijelova slivnika. Postojeći slivnici na području zahvata demontiraju se i ruše u potpunosti.				
	Obračun po kom uklonjenog slivnika.				
1.1.9.	Uklanjanje rubnjaka	m'	201,00		0,00
	(OTU 1-03.2.)				
	Rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka te utovar i prijevoz materijala na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.				
	Obračun je po m ¹ porušenih i uklonjenih rubnjaka.				
1.1.10.	Lociranje instalacija	kpl.	2,00		0,00
	Lociranje postojećih trasa vodovoda i kanalizacije. Od nadležnih javnopravnih tijela ishoditi informaciju o položaju vodova, točno utvrditi položaj mjernim instrumentima te po potrebi izvesti probne šliceve.				
	Obračun po kompletu za cijelo područje radova.				
1.1.11.	Isključivanje instalacija	kpl.	2,00		0,00
	Trajno isključivanje svih instalacija vodovoda i kanalizacije, s tim da se u neposrednoj blizini osigura dobava vode (polijevanje šute). Isključivanje infrastrukturnih priključaka mora izvesti ovlaštena pravna osoba.				
	Obračun po kompletu za cijelo područje radova.				

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
1.1.12.	Uklanjanje opreme unutrašnjih prostora	kpl.	1,00		0,00
	Demontaža opreme razne namjene iz unutrašnjih prostora, montirane na stropovima i zidovima prostorija. U cijenu uračunati demontažu, odvoz i zbrinjavanje.				
	Obračun po kompletu za svu opremu.				
1.1.13.	Uklanjanje limenih oluka	m'	112,26		0,00
	Uklanjanje vertikalnih i horizontalnih oluka. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun po m ¹ uklonjenog oluka.				
1.1.14.	Uklanjanje limene nadstrešnice	kom	1,00		0,00
	Uklanjanje limene nadstrešnice pored zgrade prema dimenzijama iz projekta. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun po kom.				
1.1.15.	Uklanjanje sanitarija	kom	15,00		0,00
	Uklanjanje sanitarija. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun po kom.				
1.1.16.	Uklanjanje plinskog bojlera	kom	2,00		0,00
	Uklanjanje plinskog bojlera. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun po kom.				
1.1.17.	Uklanjanje vanjske PVC/ALU stolarije	kom	25,00		0,00
	Uklanjanje postojeće PVC stolarije različitih dimenzija. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun po kom uklonjene stolarije.				
1.1.18.	Uklanjanje unutrašnje PVC/ALU stolarije	kom	17,00		0,00
	Uklanjanje postojeće unutrašnje stolarije. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun po kom uklonjene stolarije.				
1.1.19.	Uklanjanje slojeva poda	m ²	645,00		0,00
	Uklanjanje svih slojeva poda do konstrukcije poda ili stropa. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun je po m ² uklonjene plohe.				
1.1.20.	Uklanjanje krova i krovnih prozora	m ²	387,85		0,00
	Uklanjanje postojećih krovnih slojeva (pokrov, folija, daska, sekundarni nosači, obloge i opšavi) i krovnih prozora. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
	Obračun je po m ² krovne plohe.				
1.1.21.	Uklanjanje čelične konstrukcije krova	kom	10,00		0,00
	Uklanjanje krovnih rešetkastih nosača sve prema projektu. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun je po kom rešetke.				
1.1.22.	Uklanjanje AB greda	m ³	14,83		0,00
	Uklanjanje postojećih horizontalnih AB elemenata (nadvoji i serklaži). U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun je po m ³ betona.				
1.1.23.	Uklanjanje AB ploča (podrum)	m ³	185,00		0,00
	Uklanjanje postojećih podnih ploča podruma i zidova podruma. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun je po m ³ betona.				
1.1.24.	Uklanjanje AB stubišta	m ³	10,85		0,00
	Uklanjanje postojećih međukatnih i podnih ploča te stubišta. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun je po m ³ betona.				
1.1.25.	Uklanjanje međukatne konstrukcije	m ²	325,00		0,00
	Uklanjanje postojećih međukatnih ploča. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun je po m ² tlocrtne površine				
1.1.26.	Uklanjanje nosivih i pregradnih zidova	m ³	267,02		0,00
	Uklanjanje postojećih nosivih i pregradnih zidova od šuplje blok opeke uključivo s oblogama. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun je po m ³ zida.				
1.1.27.	Uklanjanje dimnjaka i ventilacijskih cijevi	kom	3,00		0,00
	Uklanjanje postojećih čeličnih dimnjaka i ventilacijskih cijevi uključivo s oblogama. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun je po kom dimnjaka.				
1.1.28.	Uklanjanje temelja	m ³	8,14		0,00
	Uklanjanje postojećih AB temeljnih traka i samaca. U cijenu uračunati uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.				
	Obračun je po m ³ temelja.				

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
1.1.29.	Uklanjanje postojeće ograde.	m'	11,00		0,00
	Stavka uključuje uklanjanje postojeće ograde na čeličnim stupovima, privremeno skladištenje otpadnog materijala na gradilištu te odvoz na mjesto zbrinjavanja ili ponovne uporabe.				
	Obračun je po m ¹ uklonjene ograde.				
Radovi uklanjanja UKUPNO:					0,00 kn
1.2.	Zemljani radovi				
1.2.1.	Široki iskop u materijalu "C" kategorije (otok)	m ³	25,00		0,00
	(OTU 2-02.)				
	Stavka obuhvaća iskop, guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište i razastiranje iskopanog materijala na gradilištu, te odvoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu.				
	Obračun po m ³ iskopa u sraslom stanju				
1.2.2.	Zatrpavanje iskopa	m ³	368,48		0,00
	Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i razastiranje rasutog materijala od uklanjanja elemenata od betona i zidova na gradilištu. Alternativno uz odobrenje nadzornog inženjera i investitora moguće je korištenje neopasnog otpadnog materijala od uklanjanja građevine uz prethodnu pripremu materijala (odvajanje i drobljenje).				
	Obračun po m ³ stvarno ugrađenog i zbijenog materijala				
1.2.3.	Razastiranje kamena (tucanika)	m ³	408,46		0,00
	Stavka obuhvaća nabavu, dovoz i razastiranje kamena (tucanika) materijala na gradilištu.				
	Obračun po m ³ stvarno ugrađenog i zbijenog materijala				
Zemljani radovi UKUPNO:					0,00 kn
1.3.	Postojeći instalacijski vodovi				
1.3.1.	Elektro radovi				
	Lociranje polaznih točaka svih elektroenergetskih vodova koji su služili za napajanje električnih uređaja u zoni obuhvata.	kpl	1,00		0,00
	Obračun po kompletu za cijelo područje radova.				

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
1.3.2.	Trajno isključivanje elektro instalacija	kpl	1,00		0,00
	Trajno isključivanje u trafostanici i na mjernom ormaru svih elektroenergetskih vodova koji su služili za napajanje električnih uređaja u zoni obuhvata te isključivanje priključka postojećeg objekta na predmetnom odmorištu i provedba mjera osiguranja od ponovnog uklapanja napajanja preko napojnih kabela. Isključenje napajanja provesti u suradnji s nadležnom službom HEP-ODS. Stavka obuhvaća sav materijal i rad na trafostanici i pripadnim niskonaponskim ormarima.				
	Obračun po kompletu.				
1.3.3.	Telekomunikacijski radovi				
	Lociranje polaznih točaka svih telekomunikacijskih vodova koji su služili za telekomunikacijske uređaje u zoni obuhvata.	kpl	1,00		0,00
	Obračun po kompletu za cijelo područje radova.				
1.3.4.	Trajno isključivanje telekomunikacijskih instalacija	kpl	1,00		0,00
	Trajno isključivanje na mjernom ormaru svih telekomunikacijskih vodova koji su služili za telekomunikacijske uređaje u zoni obuhvata te isključivanje priključka postojećeg objekta na predmetnom odmorištu i provedba mjera osiguranja od ponovnog uklapanja kabela. Isključenje provesti u suradnji s nadležnom službom. Stavka obuhvaća sav materijal i rad na pripadnim telekomunikacijskim ormarima.				
	Obračun po kompletu.				
1.3.5.	Radovi na plinskim instalacijama				
	Lociranje polaznih točaka svih plinskih vodova koji su služili za plinske uređaje u zoni obuhvata.	kpl	1,00		0,00
	Obračun po kompletu za cijelo područje radova.				
1.3.6.	Trajno isključivanje plinskih instalacija	kpl	1,00		0,00
	Trajno isključivanje na mjernom ormaru svih plinskih vodova koji su služili za plinske uređaje u zoni obuhvata te isključivanje priključka postojećeg objekta na predmetnom odmorištu i provedba mjera osiguranja od ponovnog puštanja plina. Isključenje provesti u suradnji s nadležnom službom. Stavka obuhvaća sav materijal i rad na pripadnim plinskim ormarima.				
	Obračun po kompletu.				
Kolnička konstrukcija UKUPNO:					0,00 kn

REKAPITULACIJA - RADOVI UKLANJANJA		
1.1.	Radovi uklanjanja	0,00 kn
1.2.	Zemljani radovi	0,00 kn
1.3.	Postojeći instalacijski vodovi	0,00 kn
UKUPNO (1.1. - 1.3.)		0,00 kn

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena (kn)
REKAPITULACIJA - UKUPNO (1. - 11.)					
1.	Radovi uklanjanja				0,00
	UKUPNO (1.)				0,00 kn
	PDV (25%)				0,00 kn
	SVEUKUPNO (1.) + PDV (25%)				0,00 kn

PONUĐITELJ:

potpis ovlaštene osobe

U _____, _____ 2022.god.