

TROŠKOVNIK

Red. br.	Naziv stavke	Jed. mj.	Okvirna količina	Jed. cijena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
1.	Uklanjanje postojeće LED svjetlosne oznake za razdvajanje smjerova vožnje (K37). Stavka uključuje: - strojno uklanjanje zapunjujuće mase oko LED oznake - uklanjanje LED oznake - čišćenje i ispuhivanje komprimiranim zrakom	kom	14		
2.	Isporuka i postavljanje nove smjerokazne oznake za razdvajanje smjerova vožnje (K37), tip kao SOLARROAD, RS 710-2 sides Stavka uključuje: - izvedba spoja na LED oznaci - postavljanje LED oznake - postavljanje kabela - fiksiranje i zalijevanje brzovezujućim mortom	kom	14		
3.	Uklanjanje postojećeg kabela Stavka uključuje: - označavanje linije zarezivanja - strojno zarezivanje kolnika - uklanjanje kabela - ispuhivanje utora komprimiranim zrakom	m	50		
4.	Napojni kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² .	m	50		
5.	Zalijevanje utora električnih instalacija Stavka uključuje: - nanošenje prednamaza - zalijevanje vrućom zaljevnom masom VMX-5	m	50		
UKUPNO:					
PDV:					
SVEUKUPNO:					

Napomena:

Sve količine u troškovniku su okvirne i koristit će se isključivo za popravak i zamjenu neispravnih LED svjetlosnih oznaka i napojnih kabela, sukladno stvarnoj potrebi izvršenja radova. Stvarne količine biti će precizirane zapisnikom o izvršenim radovima, ovjerenom od djelatnika Izvršitelja i Naručitelja (iz TJO Čavle) koji će prisustvovati radovima.

Jamstvo na izvršene radove i ugrađene rezervne dijelove je 12 mjeseci od ovjere zapisnika o izvršenim radovima.

U _____, _____ 2022.

Ponuditelj

(pečat i potpis ovlaštene osobe)