

TEHNIČKI UVJETI

1. Pregled i ispitivanje sustava za zaštitu od požara izvršiti sukladno zakonskoj regulativi. Izvršitelj je dužan započeti s izvršenjem Usluge temeljem Terminskog plana, koji će se definirati odmah po sklapanju Ugovora, ishoditi Suglasnost, a završiti sukladno Terminskom planu u roku od 60 radnih dana, te dostaviti ispitnu dokumentaciju u roku 20 radnih dana od zadnjeg dana ispitivanja u dva pisana primjerka i jedan u elektronskom obliku.
2. Ispitivač je dužan oformiti minimalno 2 tima ispitivača, sukladno članku 20. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN, 44/12).
3. Osim opreme koja je navedena u pravilnicima za ispitivanje sustava za zaštitu od požara, ispitivač mora posjedovati i "letvu" za grijanje kabela za dojavu požara u tunelima.
4. Ispitivači koji će ispitivati sustave kod kojih se zahtijeva rad iz hidraulične auto-platfome sa košarom (koju će osigurati naručitelj), moraju biti zdravstveno sposobni za rad na visini, i za to imati valjano Uvjerenje po čl. 3. stavka 17. pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84), a koje se može dostaviti nakon potpisivanja Ugovora.
5. Na tunelima koji u hidrantskim ormarima imaju pjenila, uzeti uzorak iz „šarže“, te ispitati kvalitetu pjenila, sukladno normama i da li zadovoljava tehničke karakteristike po uputama proizvođača.
6. Količine iz troškovnika su okvirne, obzirom da postoji mogućnost ponovnog kontrolnog ispitivanja, te se mogu mijenjati prema potrebama Naručitelja. Za takvo što je predviđena zadnja stavka u rekapitulaciji Troškovnika.
7. Planirani početak izvođenja usluge ispitivanja je sredina rujna 2022. godine
8. Ugovorene jedinične cijene su na paritetu fco lokacije Naručitelja.

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete.

U _____, _____ godine.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)