

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

SANACIJA PODA U PROSTORIJI VODITELJA SMJENE U OBJEKTU NP SV. HELENA

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA I OVJERE RADOVA

Ponuditelj je dužan upoznati se sa stavkama troškovnika, te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova (kontakt osobe za pregled lokacije radova su Marijan Sečan, mob 099 31 11 678, i Slavko Polić, mob 099 31 11 088)

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Izvođač je dužan pisanim putem zatražiti pojašnjenje od Naručitelja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Izvođač je dužan pridržavati se važećih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske i ostale primjenjive norme.

Izvođač je dužan **deset radnih dana prije dana** planirane uspostave privremene regulacije prometa odnosno prije predviđenog početka radova dostaviti Zahtjev za izdavanje Suglasnosti za izvođenje radova putem HAC web-portala za izdavanje Suglasnosti/Obavijesti (<https://www.hac.hr/hr/servisne-informacije/izdavanje-suglasnosti>), a za sve eventualne nedoumice ili pitanja kontaktirati na e-mail: suglasnost@hac.hr.

Prije početka izvršenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvođača dužna je tri dana ranije o istom obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja, te dobiti odobrenje (putem e-maila).

Izvođač je dužan prilikom dolaska/odlaska na/sa lokaciju/e izvršenja usluge javiti se odgovornoj osobi Naručitelja za lokaciju na kojoj se usluga izvršava, te se pridržavati uvjeta danih u Suglasnosti za izvođenje radova.

Od trenutka preuzimanja radilišta, pa do primopredaje radova, Izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar radilišta. Održavanje gradilišta čistim tijekom izvođenja radova, kao i detaljno čišćenje po završetku radova u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u jedinične cijene).

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i osigurati zaštitu već izvedenih radova, postojećih građevina i opreme od oštećenja. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima, postojećim građevinama i opremi Izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku.

Radovi se izvode prema troškovniku, a u svim slučajevima količinske ili bilo koje druge potrebne izmjene (**o čemu je Izvođač dužan upozoriti predstavnika Naručitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog troška**), odluku o tome u pisanom obliku donositi će sporazumno nadzorni inženjer (predstavnik Naručitelja) i predstavnik Izvođača. **Sve izmjene za koje se ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se uvažiti.**

Konačna vrijednost radova ne smije biti veća od iznosa narudžbenice.

Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.

GRADEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

UGOVORNA CIJENA

Ugovorna cijena definirana troškovnikom odnosi se na jediničnu mjeru izvršenog rada, nepromjenjiva je i obuhvaća:

- sav rad, opremu, materijal, vodu, energiju, gorivo, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl. te zaradu poduzeća,
- sve mjere osiguranja prometa, radova, radnika i okolnih površina za vrijeme trajanja radova te provedbu mjera zaštite na radu sukladno zakonu i važećim propisima,
- sve Transporte materijala preostalog od uklanjanja, kao i ostalog otpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na dopušteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi Naručitelj za eventualnu ponovnu ugradnju,
- izradu radioničke dokumentacije izvedenog stanja (ukoliko je došlo do razlike između zatečenog i izvedenog stanja),
- sve nabave, Transporte do gradilišta, te horizontalne i vertikalne Transporte na gradilištu,
- sva čišćenja u tijeku izvođenja radova te detaljno čišćenje nakon završetka radova (Izvođač radova predaje posve uređeno područje radilišta i okolinu predstavniku Naručitelja).

Stavka ovog troškovnika obuhvaća definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Naručitelja.

Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

PODOPOLAGAČKI RADOVI

Pripremni radovi

Na postojećoj podlozi izvršiti uklanjanje postojeće podloge, striperom ili ručno. Prilikom rada paziti da se rez napravi po fugi da ostane pravilan spoj na postojeću oblogu koja se ne uklanja- oko štoka vrata i ispod ormara.

Nakon strojnog brušenja podloge i skidanje starih premaza (ljepilo za vinil, nivelir masa, ...) potrebno je sa Odgovornom osobom pregledati gornju površinu betona glazure i dogovoriti razinu sanacije.

Ako se glazura ne trusi, ali su vidljive pukotine do 4 mm, ojačati sa epoksidnom smolom kao Sika Primer MB. Postupak je da se u nekoliko slojeva nanese primer npr Sika Primer MB 2 sloja 2 – 3 i zadnji sloj primera se bogato posipa sa kvarcnim pijeskom 0,3-0,8 npr Sikafloor kvarc 501.

Ako je glazura slaba i sama se trusi u dimenziji od 4 do 30 mm, potrebno je ukloniti sve do čvrstog stanja, Sanacija glazure, na površinu nanijeti samonivelirajuću masu kao Schonox ZM ili Sikafloor Level 30. Potrebno sušenje prema uputama proizvođača.

Ukoliko je na mjestima glazura vrlo slaba i trusi se u debljini većoj od 30 mm potrebno ju je sanirati u jednom ili više slojeva brzosušećim reparaturnim materijalom npr. Mapcem pronto

Postava PVC obloge Dobava i postava homogene elastične podne obloge od protukliznog PVC-a u trakama, trajno antistatičke. Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje. sve prema Troškovniku. Podna obloga se cijelom površinom lijepi za podlogu specijalnim disperzijskim ljepilom.

Rubovi traka moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva. Sve spojeve rola zavariti specijalnom elektrodom prema preporuci proizvođača podne obloge.

DOBAVE, UGRADNJE I OSTALI RADOVI

U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, Transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.

IZJAVA

kojom prihvaćamo ponuđene opće i tehničke uvjete

U _____, _____ 2022. godine

Ponuditelj: _____

(pečat i potpis ovlaštene osobe)