

TEHNIČKI UVJETI

za uslugu ispitivanja vodonepropusnosti separatora na autocesti A1, čvor Šibenik, u kraku 3, pod nadležnošću Hrvatskih autocesta d.o.o. Tehničke jedinice održavanja Šibenik

1. Gospodarenje opasnim otpadom obuhvaćenim troškovnikom, te izradu prateće dokumentacije izvršavati sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilniku o vrstama otpada (NN 27/96), Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20 i 106/22) i Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06; 121/08; 31/09; 156/09; 91/11; 45/12, 86/13 i 57/20).

2. Lokacija i naziv uređaja:

TJO	Uređaj	Broj uređaja	Volumen (m3)
Šibenik, krak 3	Separator	1	64

3. Izvršitelj mora osigurati dostatne kapacitete (djelatnike, vozila, specijalna vozila, opremu i dr.) kako bi mogao izvršiti sve predviđene radove u rokovima definiranim Narudžbenicom.
4. Izvršitelj je dužan predvidjeti sve radove gospodarenja otpadom (rad djelatnika, strojeva, opreme i dr.) za sve vrste otpada predviđene troškovnikom, te nakon čišćenja vratiti u punu funkciju uređaj za pročišćavanje otpadne vode.
5. Izvršitelj je dužan predvidjeti trošak nabave i dopreme vode za čišćenje i vraćanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u punu funkciju nakon završetka radova čišćenja.
6. Izvršitelj je dužan tzv. „čistu vodu“ iz separatora nakon pročišćavanja s mobilnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda koji postiže čistoću vode ispod 5 ppm-a ulja u vodi vratiti u separator.
7. Izvršitelj je dužan predvidjeti troškove ispumpavanja, pročišćavanja i vraćanja tzv. „čiste vode“ u separator.
8. Izvršitelj je dužan izvršiti vaganje svake pojedine vrste otpada obuhvaćene troškovnikom, a izražene u kilogramima, te odgovornoj osobi naručitelja dostaviti potvrdu o izvršenom vaganju.
9. Izvršitelj je dužan sukladno zakonskoj regulativi iz područja gospodarenja otpadom dostaviti potpisan i ovjeren Prateći list (PL-o).
10. Izvršitelj se obvezuje započeti radove odmah po primitku pisane narudžbe (putem e-maila), a najkasnije u roku 5 (pet) dana od primitka iste te iste obaviti u roku od 5 radnih dana.
11. Rok izvršenja usluge iz točke 10. ovih tehničkih uvjeta je **bitan sastojak** Narudžbenice.
12. Nakon izvršenja svih radova obuhvaćenih troškovnikom, odgovorna osoba Izvršitelja i odgovorna osoba Naručitelja sastaviti će i ovjeriti Zapisnik o izvršenim uslugama i radovima.

13. Po završetku radova čišćenja separatora Izvršitelj se obvezuje provesti ispitivanje vodonepropusnosti istog te dostaviti Izvještaj o provedenom ispitivanju sukladno normi HRN EN 1508:2007
14. Ponuditelji mogu obići lokaciju obuhvaćenu troškovnikom.

IZJAVA

kojom prihvaćamo ponuđene Tehničke uvjete izvršenja usluge

U.....,2022.

Ponuditelj:

(žig i potpis ovlaštene osobe)