

# OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

## POPRAVAK OŠTEĆENOG SVJETLARNIKA I SLJEMENA NADSTREŠNICE NP BSKO

### 1. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA I OVJERE RADOVA

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled lokacije je voditelj TJO Split, Denis Krstić, mob: 099 3111 543.

Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno, prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske i ostale primjenjive norme.

Izvođač je dužan, **deset dana prije početka izvršenja aktivnosti na terenu**, zatražiti Suglasnost za izvođenje radova HAC-a ([suglasnost@hac.hr](mailto:suglasnost@hac.hr) ; fax: 2789-292).

Prije početka izvršenja aktivnosti na terenu odgovorna osoba Izvođača dužna je tri dana ranije o istom obavijestiti odgovornu osobu Naručitelja, te dobiti odobrenje putem e-maila.

Izvođač je dužan prilikom dolaska/odlaska na/s mjesta izvršenja usluge javiti se odgovornoj osobi Naručitelja odgovornoj za lokaciju na kojoj se usluga izvršava.

Od trenutka preuzimanja radilišta pa do primopredaje radova, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar radilišta. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima Izvođač je dužan sanirati o vlastitom trošku.

Izvođač je dužan voditi **građevinsku knjigu**.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna. **Konačna vrijednost radova ne smije biti veća od iznosa ugovora /narudžbenice.**

Radovi se izvode prema troškovniku, a u svim slučajevima količinske ili bilo koje druge potrebne izmjene (**na što je Izvođač dužan upozoriti predstavnika Naručitelja na vrijeme, prije nastanka stvarnog troška**), odluku o tome u pisanom obliku donosit će sporazumno nadzorni inženjer (kao predstavnik Naručitelja) i predstavnik Izvođača. Sve izmjene za koje se ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, **neće se uvažiti.**

**Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.**

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl. te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Naručitelja. Sav rad, materijal i sredstva vezana za organizaciju građevinske proizvodnje također su uključeni u cijenu.

**Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.**

## 2. GRAĐEVINSKO OBRTHNIČKI RADOVI

U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti:

- sve mjere osiguranja prometa, prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, te provedbu mjera zaštite na radu sukladno zakonu i važećim propisima;
- sva eventualno potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova;
- sve Transporte materijala preostalog od rušenja, kao i ostalog otpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na dopušteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju;
- sve nabave, Transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne Transporte na gradilištu;
- sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijali pomoćne radnje, izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i pribavljanje atestne dokumentacije;
- sva čišćenja u tijeku i detaljno čišćenje nakon završetka radova (Izvođač radova predaje posve uređeno područje radilišta i okolinu predstavniku Naručitelja);

te sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.

### LIMARSKI RADOVI

Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i izmjeri na licu mjesta. Svi materijali moraju odgovarati standardima, a radove izvoditi prema važećim normama i tehničkim uvjetima za ovu vrstu radova.

Elementi limarije profiliraju se i formatiraju na limarskim strojevima u radionici. Pri profiliranju limarskih elemenata bridovi savijenih limova ne smiju biti oštri, nego pravilno zaobljeni.

Veza limarskih elemenata sa objektom mora biti takva da omogućava rad limene konstrukcije pri temperaturnim promjenama.

Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala (limovi, spojna sredstva, sredstva za brtvljenje), izradu elemenata u radionici, transport, skladištenje i manipulaciju elementima na gradilištu, ugradnju elemenata na objektu, provjeru ispravnosti izvedenih radova, otklanjanje eventualnih nedostataka, te uklanjanje otpada i viška materijala sa gradilišta.

### DOBAVE, UGRADNJE I OSTALI RADOVI

Dobava prozirnih višeslojnih polikarbonatnih ploča (leksan) s UV zaštitom i ugradnja u svemu prema uputama proizvođača.

## IZJAVA

### kojom prihvaćamo ponuđene Opće i tehničke uvjete izvođenja radova

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2020. godine

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_  
(pečat i potpis ovlaštene osobe)