

TROŠKOVNIK

POPRAVAK OŠTEĆENOG SVJETLARNIKA I SLJEMENA NADSTREŠNICE NP BSKO

NAPOMENE:					
- Mobilizacija opreme za radove u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u jedinične cijene), - Radne skele, platforme, dizalice za rad (do 8 m visine), sav potrošni i ostali materijal, te provedba mjera zaštite na radu u skladu s važećim zakonima i propisima u obvezi su i na trošak Izvođača (ukalkulirano u jedinične cijene), - Održavanje gradilišta čistim tijekom izvođenja radova, kao i konačno čišćenje u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u jedinične cijene), - Izvođač je dužan prije izrade / narudžbe svih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu; - Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju.					
Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
1	Demontaža oštećenih dijelova višeslojnih polikarbonatnih ploča (leksan) i oštećenog limenog sljemenjaka U cijenu uključeni svi prijenosi, prijevozi, utovar, te odvoz otpada na deponij TJO Split	paušal	1,00		
2	Demontaža i ponovno postavljanje postojećeg neoštećenog limenog sljemenjaka sa svim potrebnim spojnim elementima Obračun po m' demontiranog i ponovo postavljenog sljemenjaka	m'	6,00		
3	Dobava prozirnih višeslojnih polikarbonatnih ploča (leksan) s UV zaštitom, debljine 16 mm i montaža na postojeću metalnu podkonstrukciju Ugradbena visina (duljina) ploča je cca 150 cm, a širinu prilagoditi postojećoj podkonstrukciji i širini otvora koji se prekriva Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju montažnog, pričvrsnog, spojnog, brtvenog i ostalih elemenata i materijala potrebnih za ugradnju prema uputama proizvođača i pravilima struke, te sve aktivnosti do potpune funkcionalne gotovosti elementa sustava Obračun po m ² ugrađene krovne ploče	m ²	10,00		
4	Dobava i ugradnja dijela novog sljemenjaka od pocinčanog lima debljine 0,55 mm i razvijene širine cca 50 cm, u boji postojećeg limenog pokrova (plavo) Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju novog pričvrsnog, brtvenog i ostalog materijala, te sve aktivnosti do potpune funkcionalne gotovosti elementa sustava Obračun po m' ugrađenog sljemenjaka	m'	3,00		
				UKUPNO:	
				PDV 25 %:	
				SVEUKUPNO:	

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova Kontakt osoba na lokaciji - voditelj TJO Split, Denis Krstić, mob 099 3111 543 Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, **ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja** Naknadne korekcije neće se priznavati Jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove vezane uz rad, opremu, materijal, prijevoze i prijenose, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl , te zaradu poduzeća **Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi.**

Ponuditelj _____

Potpis _____

Pečat



