

TROŠKOVNIK RADOVA

Sanacija stropa ureda u objektu COKP Split i stropova u prostorijama objekta VP Sveti Rok

NAPOMENA

- Mobilizacija i demobilizacija radilišta (pripreme, utovari/istovari, dovozi, odvozi, postavljanja i dr), koja uključuje tehničko osoblje i radnike, opremu gradilišta, sve skele, privremene ograde i druge privremene zaštitne sustave, sve potrebne alate i strojeve i sve ostalo potrebno za izvođenje ugovoreni radova, te uređenje gradilišta i privremene deponije, ne obračunava se zasebno i isto je potrebno uračunati u jedinične cijene,
- Zaštita svih površina, opreme i instalacija u prostoru koji se sanira, kao i konačno čišćenje u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirana u cijene u ponudi),
- Izvođač je dužan prije ugradnje materijala i opreme njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju,
- **Obračun svih stavki vrši se po stvarnim, mjerljivim površinama koje su bile predmet sanacije,**
- U jedinične cijene Izvođač mora ukalkulirati i sve eventualne koeficijente složenosti,
- Naručitelj se obvezuje ukloniti i nakon izvedenih radova ponovo postaviti postojeća rasvjetna tijela na stropu, te osloboditi prostorije od namještaja i tehničke opreme za vrijeme izvođenja radova

Redni broj	Opis stavke	Jed mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno (kn)
A) SANACIJA STROPOVA PROSTORIJA U OBJEKTU VATROGASNE POSTAJE SV. ROK					
1	Uklanjanje postojeće obloge stropa od gips-kartonskih ploča zajedno s ovješeno podkonstrukcijom, izolacijskim materijalom (mineralna vuna) i PE folijom, te odvoz na deponij s potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada Staka obuhvaća i zaštitu poda i ostalih površina i opreme prostorija od oštećenja, te čišćenje površina nakon završetka radova	m ²	80,00		
2	Dobava materijala i izvedba ovješeno stropa od dvostrukih vatrootpornih ploča debljine 12,5 mm, sav potreban pričvršni i spojni materijal, rabičiranja, gletanja i brušenja spojeva, silikoniranje spojeva s okolnim zidovima odgovarajućom vatrootpornom brtvenom masom, potrebne rubne profile, sve sukladno pravilima struke i uputama proizvođača, te bušenje otvora za rasvjetu prema veličini rasvjetnih tijela i ostalo potrebno za potpuno dovršenje radova Uključena je dobava i ugradnja izolacije od mineralne kamene vune 10 cm debljine i parne brane Stavaka obuhvaća i postavljanje skele (visina stropa cca 4 m), te čišćenje prostora nakon izvedbe radova Obračun po m ² izvedenog stropa	m ²	80,00		
3	Dobava i ugradnja protupožarnih revizijskih otvora dimenzija 30x30 u stropu, na pozicije jednake postojećima	kom	2,00		
4	Nanošenje impregnacije na podlogu prethodno očišćenu od prašine i nečistoca Bojanje disperzivnom bijelom bojom u dva premaza Sve izvesti prema uputama proizvođača	m ²	80,00		
B) SANACIJA STROPA UREDA U COKP SPLIT					
1	Uklanjanje postojeće obloge stropa od gips-kartonskih ploča zajedno s ovješeno podkonstrukcijom, izolacijskim materijalom (mineralna vuna) i PE folijom, te odvoz na deponij s potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada Staka obuhvaća i zaštitu poda i ostalih površina i opreme prostorija od oštećenja, te čišćenje površina nakon završetka radova	m ²	20,00		
2	Dobava materijala i montaža spuštenog stropa od vlagootpornih gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm Strop se montira na konstrukciju za ovješeno od pocinčanih čeličnih profila koji se učvršćuju na čelične nosače krovne konstrukcije Potrebno je predvidjeti ojačani ovjes podkonstrukcije (razmak ovjesa cca 70-80 cm) Stavka uključuje sav potreban materijal za ugradnju, ovjes, pribor, spojna sredstva, kutne profile na spoju sa zidovima, bušenje rupa za rasvjetu prema veličini rasvjetnih tijela, gletanje stropa, izravnanje površine brušenjem, zapunjavanje spojeva s okolnim zidovima odgovarajućom masom Uključena je dobava i ugradnja izolacije od mineralne vune debljine 5 cm kao i parne brane Sve radove izvesti prema uputama proizvođača i pravilima struke Obračun po m ² izvedenog stropa	m ²	20,00		
3	Nanošenje impregnacije na prethodno očišćenu podlogu od prašine i nečistoca Bojanje disperzivnom bijelom bojom u dva premaza Sve izvesti prema uputama proizvođača	m ²	20,00		
				UKUPNO	
				PDV 25 %	
				SVEUKUPNO	

Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom (stavkama troškovnika) te izvršiti pregled lokacija izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoca u opisu određene stavke, ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Investitora radi objašnjenja Naknadne korekcije neće se priznavati

Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeca

Konačna vrijednost radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi

Ponuditelj _____

Potpis _____

Pečat _____

COKP SPLIT







